

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación Nº:1/16
Ubicación : Puerto Madryn
Provincia: Chubut

mes base enero 2016

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS						
A.7	Red Primaria de Media Tensión						
A.7.1	Estructura de sostén						
	Prov. y montaje de postes dobles de eucalipto creosotado L.M.T.	u	12				
A.7.1.10	Prov. y montaje de columna de H A 12,5/400	U	7				
A.7.2	Conductores						
A.7.2.10	Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados	m	2650				
A.8	Subestación Transformadora						
A.8.1	Estructura de sostén						
A.8.1.10	Provisión y montaje de columnas doble MT de Hº Aº 12,5/400	U	6				
A.8.2	Transformador						
A.8.2.10	Provisión y montaje de transformador trifasico de llenado integral 630KVA 13,2/0,4 - 0,231 KV	U	4				
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público						
A.9.1	Estructura de sostén						
A.9.1.10	Prov. y montaje de columna de H A Suspensión 8/500	U	37				
A.9.1.20	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado	U	90				
A.9.1.30	PAT final de línea y Cruces de calle	U	30				
	PAT final de línea columnas de Hº	U	20				
A.9.1.40	Conjunto de retension (abrazadera DA180 - Estribo DE - Morsa DR 1500)	U	50				
A.9.1.50	conjunto de suspensión (Ménsula DM - Pinza DS 500)	U	100				
A.9.1.60	Provisión y montaje de brazo metálico para columna existente	U	75				
A.9.2	Conductores						
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3x95+1x50+1x25	m	2175				
A.9.2.20	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3x25+1x50	m	600				
A.9.2.30	Conectores dentados KZ 3	U	25				
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público						
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	4				
A.9.4	Luminarias						
A.9.3.10	Prov. y coloc. de luminarias de vapor S.A.P.- NEU 250-STRAND X 100W	U	180				
A.9.3.20	Prov. y coloc. de brazo para luminarias NEU 250-STRAND	U	105				
A.9.3.30	Morsetería de conexión (Portafusible DPA 32- Fusible Neozed 10A, 2xConector JZ2)	U	105				
A.10	Conexión Domiciliaria de electricidad a red						
A.10.1	Conexión eléctrica						
A.10.1.10	Provisión y colocación de pilares de acometida	U	192				
A.10.1.20	Provisión y colocación de fusibles y medidores individuales	U	192				
A.13	Red Peatonal						
A.13.1	Vereda						
A.13.1.10	Ejecución de senderos de hormigón fratasado	m2	17542				
C.	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO						
C.1.	Contenedores						
C.1.1	Contenedores de residuos						
C.1.1.10	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	u	1058				
C.5	Plazas, Espacios Verdes y Parques						
C.5.1	Arbolado Público						
C.5.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	u	2116				
C.5.1.20	Provisión y plantación arbusto	u	500				

TOTAL