

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: **Licitación Pública Nacional N° 01/2016**

A: Unidad Ejecutora Municipal, Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, Provincia de Santa Fe, República Argentina, [día y mes] de 20...

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Item	% Item s/Rubro	\$ Rubro
A. OBRAS ESPECIFICAS								
A.1. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable								
A.1.1. Cañerías de distribución								
A.1.1.10	Excavación de zanja para cañería de agua potable, en terreno de cualquier categoría	m ³	738,00					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja para cañería de agua potable	m ³	738,00					
A.1.1.31	Provisión y colocación de cañería de PVC de 75 mm - clase 10.	ml	650,00					
A.1.1.33	Provisión y colocación de cañerías de PVC de 110 mm - clase 10.	ml	400,00					
A.1.1.34	Provisión y colocación de cañerías de PVC de 160 mm - clase 10.	ml	150,00					
A.1.2. Válvulas								
A.1.2.11	Provisión y colocación de V.E. 75 mm. Incluye construcción de cámara	u	9,00					
A.1.2.13	Provisión y colocación de V.E. 110 mm. Incluye construcción de cámara	u	3,00					
A.1.3. Hidrantes								
A.1.3.11	Provisión y colocación de Hidrante 75 mm. Incluye construcción de cámara, marco y tapa	u	3,00					
A.2. Conexiones domiciliarias de Agua a Red								
A.2.1. Conexión de Agua								
A.2.1.15	Ejecución de conexiones domiciliarias , incluyendo la excavación, provisión, acarreo y colocación de la cañería recta y especial	u	692,00					
A.2.2. Empalme								
A.2.2.10	Empalme a la red existente en cualquier diámetro y material	u	12,00					
A.3. Sistema de Desagües Cloacales								
A.3.1. Cañerías								
A.3.1.10	Excavación de zanja para cañería de desagüe cloacal, en terreno de cualquier categoría	m ³	620,00					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja para cañería de desagüe cloacal	m ³	620,00					
A.3.1.30	Provisión y colocación de cañerías de PVC de 200 mm.	ml	615,00					
A.3.1.40	Rotura, demolición, retiro de material sobrante de veredas existentes.	m ²	615,00					
A.3.1.50	Ejecución de veredas de 0.12 m. de espesor en hormigón H-13, terminación raspado. Incluye preparación de la base, excavación hasta nivel inferior de vereda, escarificado y compactación de una capa de 20 cm. de espesor y junta de dilatación con material	m ²	615,00					
A.3.2. Bocas de registro								
A.3.2.10	Excavación para boca de registro en terreno de cualquier categoría	m ³	41,47					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en vereda o calzada, profundidad menor 2,50 m.	u	6,00					
A.3.2.31	Provisión, acarreo y colocación de losas de techo para bocas de registro en calzada, incluyendo marcos y tapa EN CALZADA	u	6,00					
A.3.2.40	Adecuación de Cámara de Registro Existente para conexión de caño nuevo. Incluye todas las tareas necesarias para su correcto funcionamiento	u	3,00					
A.4. Conexiones domiciliarias de cloaca a la red								
A.4.1. Conexión cloacal								
A.4.1.13	Ejecución de las conexiones domiciliarias , incluyendo la excavación, rotura y reparación de pavimento, provisión, acarreo y colocación de la cañería recta y especial	u	490,00					

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% Ítem s/Rubro	\$ Rubro
A. OBRAS ESPECIFICAS								
A.5. Sistema de Desagües Pluviales								
A.5.4. Desagüe pluvial por conducto								
A.5.4.10	Excavación de zanja para cañería de desagüe pluvial, en terreno de cualquier categoría	m ³	1650,00					
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja para cañería de desagüe pluvial	m ³	1650,00					
A.5.4.31	Provisión y colocación de cañerías de PVC de 400 mm.	ml	220,00					
A.5.4.32	Provisión y colocación de cañerías de PVC de 500 mm.	ml	215,00					
A.5.4.33	Provisión y colocación de cañerías de PVC de 630 mm.	ml	70,00					
A.5.4.37	Provisión y colocación de cañerías de PEAD de 750 mm.	ml	335,00					
A.5.5. Cámaras de Inspección y Sumideros								
A.5.5.11	Cámara de enlace en calzada según PT 134	u	1,00					
A.5.5.12	Cámara para quiebres según plano PT 160	u	7,00					
A.5.5.13	Acometida directa según PT 103, sobre conducto existente (idem costo para PT 161)	u	1,00					
A.5.5.14	Cámara de limpieza en calzada según PT 135 (profundidad menor a 2,5 m)	u	19,00					
A.5.5.15	Provisión y colocación de marco y tapa en calzada según PT 148	u	27,00					
A.5.5.20	Sumidero Vertical de 1 reja según PT 112 M2, sin sifonar	u	6,00					
A.5.5.21	Sumidero Vertical de 2 rejillas según PT 112-M2, sin sifonar	u	16,00					
A.5.5.22	Sumidero Vertical de 3 rejillas según PT 112-M2, sin sifonar	u	12,00					
A.5.5.24	Captación de Zanja simple no sifonada, según PT 109-M	u	10,00					
A.6. Red vial								
A.6.1. Tareas previas								
A.6.1.10	Apertura de calles	m ²	29340,00					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m ²	29340,00					
A.6.1.30	Saneado de zanjas y zanjones existentes	ml	3440,00					
A.6.2. Calzadas								
A.6.2.40	Suelo-arena-escoria-cal, espesor 0,10 m.	m ²	27970,00					
A.6.2.42	Suelo-arena-escoria-cal, capa superior bajo carpeta asfáltica, espesor 0,10 m.	m ²	26600,00					
A.6.2.70	Concreto asfáltico, 5 cms. De espesor (incluye riego de imprimación)	m ²	25215,00					
A.6.2.72	Rotura y reparación de carpeta asfáltica (incluye base y sub-base)	m ²	2700,00					
A.6.2.73	Demolición de pavimento asfáltico y retiro de material sobrante donde la Inspección lo indique	m ²	20640,00					
A.6.2.80	Ejecución de cordón cuneta especial de hormigón	ml	6880,00					
A.6.2.90	Ejecución de Badén de hormigón	m ³	16,80					
A.7. Red Primaria de Media y Baja Tensión								
A.7.1. PROYECTO Y EJECUCION DE OBRA								
A.7.1.10	Elaboración del Proyecto Ejecutivo, y ejecución de la red primaria de baja y media tensión. Incluye Subestación transformadora, provisión de materiales, equipos y mano de obra.	gl	1,00					
A.9. Red Eléctrica y Alumbrado Público								
A.9.1. Estructura de sostén - Conductores - Luminarias								
A.9.1.10	Provisión, acarreo y colocación de la Red de Alumbrado Público, según proyecto ejecutivo adjunto	gl	1,00					
A.13. Red Peatonal								
A.13.2. Vereda								
A.13.2.11	Ejecución de veredas de 0.12 m. de espesor en hormigón H-17, terminación raspado. Incluye preparación de la base, excavación hasta nivel inferior de vereda, escarificado y compactación de una capa de 20 cm. de espesor y junta de dilatación con material	m ²	4506,19					
A.13.2.50	Rampas para discapacitados en esquinas, en H ³ A ³ , según plano tipo	u	125,00					
A.13.2.60	Perfilado de vereda de tierra y terminación superficial desde vereda de Hormigón a cordón cuneta	m ²	12016,50					
A.13.2.70	Rotura, demolición, retiro de material sobrante de veredas existentes.	m ²	901,24					

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ Item	% Item s/Rubro	\$ Rubro
C.	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							
C.5.	Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública							
C.5.1.	Arbolado Público							
C.5.1.11	Provisión y plantación de árbol con tutor	u	450,00					
C.5.1.52	Retiro de árboles de diámetro mayor o igual de 60 cm.	u	20,00					

NOTA: LOS COMPUTOS OFICIALES NO PODRAN MODIFICARSE POR EL OFERENTE.