MUNICIPALIDAD DE ZARATE
Barrio Villa Angus Bajo
Obras Especificas y Obras Complementarias

Item	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	%item s/Rubro	$ Rubro
	TOTAL OBRA PÚBLICA (C/Honor. Prof.)							**$ 0,00**
	TOTAL OBRA PÚBLICA							**$ 0,00**
A	**OBRAS ESPECIFICAS**							
A.03	**Sistema de desagües cloacales**						**0,00%**	**$ 0,00**
A.03.1	**Cañerías**					$ 0,00	0,00%	
A.03.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m^3	5077		$ 0,00			
A.03.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m^3	5077		$ 0,00			
A.03.1.50	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 160 mm clase 4	ml	4548		$ 0,00			
A.03.1.60	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 160 mm clase 4 (reemplazo existente)	ml	720		$ 0,00			
A.03.2	**Bocas de registro**					$ 0,00	0,00%	
A.03.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m^3	122		$ 0,00			
A.03.2.20	Cámara de ventilación	u	9		$ 0,00			
A.03.2.30	Ejecución boca de registro en vereda h menor 2,50m	u	43		$ 0,00			
A.03.2.40	Ejecución boca de registro en vereda h mayor 2,50m	u	7		$ 0,00			
A.03.2.45	Ejecución boca de registro reemplazo existente	u	10		$ 0,00			
A.04	**Conexiones domiciliarias de cloaca a red**						**0,00%**	**$ 0,00**
A.04.1	**Conexión cloacal**					$ 0,00	0,00%	
A.04.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal viviendas	u	379		$ 0,00			
A.04.20	Ejecución de reemplazo conexión domiciliaria cloacal viviendas	u	57		$ 0,00			
A.05	**Sistema de desagües pluviales**						**0,00%**	**$ 0,00**
	Desagüe pluvial por conducto					$ 0,00	0,00%	
A.05.4.10	Excavación y relleno zanja terreno cualq.categoría	m3	896,40		$ 0,00			
A.05.4.20	Exc.y relleno zanja caños empalme terreno cualq.categ.	m3	255,36		$ 0,00			
A.05.4.40	Prov. y coloc. de caños de 400 mm	ml	456,00		$ 0,00			
A.05.4.60	Prov. y coloc. de caños de 600 mm	ml	45,00		$ 0,00			
A.05.4.70	Prov. y coloc. de caños de 900 mm	ml	332,00		$ 0,00			
A.05.4.80	Prov. Y colocacion canaleta premoldeada Calle 9 de Julio	ml	455,00		$ 0,00			
	Cámaras de Inspección y Sumideros					$ 0,00	0,00%	
A.05.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección Tipo A	U	14,00		$ 0,00			
A.05.5.40	Ejecución de sumideros LV 2 m - S2	U	12,00		$ 0,00			
A.05.5.50	Ejecución de sumideros de tierra - SP	U	26,00		$ 0,00			
A.05.5.60	Prov. e Instalacion de compuerta calle Tala y 9 de Julio	U	1,00		$ 0,00			
A.06	**Red Vial**						**0,00%**	**$ 0,00**
	Tareas previas					$ 0,00	0,00%	
A.06.1,10	Apertura de caja (mov suelos, remocion de pav existente)	m2	13.238,32		$ 0,00			
A.06.1,20	Compac.subrasante-aporte suelo seleccionado ac=8,00 m e=0,20 m	m2	13.238,32		$ 0,00			
	Calzadas					$ 0,00	0,00%	
A.06.2.10	Hormigon pobre H13 ac=8,00 m, e=0,15 m	m2	13.238,32		$ 0,00			
A.06.2.20	Hormigon integral H30 ac=7,34 m, e=0,15 m	m2	12.392,20		$ 0,00			
D	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**							
D.14	**Estación de Bombeo Cloacal**						**0,00%**	**$ 0,00**
D.14.1	**Estación Elevadora**					$ 0,00	0,00%	
D.14.1.1.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m^3	45		$ 0,00			
D.14.1.1.20	HºAº con tratamiento hidrófugo (Cuba y Cámaras)	m^3	15		$ 0,00			
D.14.1.30	Provisión y montaje de bombas (incluye guías de izado)	U	2		$ 0,00			
D.14.1.40	Alimentación e instalación eléctrica	Gl	1		$ 0,00			
D.14.1.50	Lote de cañerías y accesorios de HºFº	Gl	1		$ 0,00			
D.14.1.60	Provisión y montaje de tapas	Gl	1		$ 0,00			
D.14.1.70	Sistema de rejas y compuertas	Gl	1		$ 0,00			
D.14.1.80	Válvulas	Gl	1		$ 0,00			
D.14.1.90	Ventilaciones	Gl	1		$ 0,00			
D.14.2	**Cañería de Impulsión**					$ 0,00	0,00%	
D.14.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	160		$ 0,00			
D.14.2.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	160		$ 0,00			
D.14.2.30	Provisión y colocación de cañería recta, piezas especiales (codos, adaptadores, manguitos, etc) incluyendo los anclajes de las piezas especiales,así como también la provisión y colocación de la cinta de ubicación y detección de cañerías no metálicas según especificaciones. P.V.C. clase 6 ø 110 mm.	ml	200		$ 0,00			
D.14.2.40	Cámara de acceso	u	2		$ 0,00			
D.14.3	**Casilla de Comando y Tratamiento predio**					$ 0,00	0,00%	
D.14.3.10.	Construcción de casilla completa (Gabinete p/tableros y baño)	Gl	1		$ 0,00			
D.14.3.20.	Provisión y colocación de cerco perimetral y portón de acceso	Gl	1		$ 0,00			
D.14.3.30.	Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas	Gl	1		$ 0,00			
D.14.3.35.	Tablero General	Gl	1		$ 0,00			
D.14.3.40.	Ejecución de parquización del predio	Gl	1		$ 0,00			
D.14.3.50.	Provisión e instalación de agua potable	Gl	1		$ 0,00			
D.14.3.60.	Construcción de veredas y acceso vehicular	Gl	1		$ 0,00			
	Honorarios Profesionales						**0,00%**	**$ 0,00**
	Honorarios Profesionales	Gl	1		$ 0,00			

TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE