

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN^[1]

PROMEBAIII

RESISTENCIA

UEP - CHACO

BARRIO
TIMBO

13/05/2016

Presupuesto

Código	Resumen	U	CANT	\$ UNITARIO	\$ TOTAL
A	OBRAS ESPECIFICAS				
A.01	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				
A.01.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	M3	2.590,00		
A.01.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	ML	1.500,00		
A.01.1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm	ML	1.090,00		
A.01.2	Valvulas				
A.01.2.11	Provision y colocacion V.E 75 mm con construccion de camara	U	17,00		
A.01.2.12	Provision y colocación V.E 90 mm con construccion de camara	U	8,00		
A.01.2.13	Provision y colocacion de V.E 110 mm con construccion de camara	U	6,00		
A.01.3	Hidrantes				
A.01.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara		17,00		
A.01.4	Conexiones domiciliarias				
A.01.4.10	Ejecucion de conexion domiciliaria de agua	U	250,00		
A.01			1		
A.02	SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL				
A.02.1	CAÑERIAS				
A.02.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	M3	5.180,00		
A.02.1.13	Excavación de zanja en terreno profunda	M3	1.650,00		
A.02.1.31	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA DE PVC Ø 160	ML	3.237,50		
A.02.1.32	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA DE PVC Ø 200	ML	437,50		
A.02.2	BOCA DE REGISTRO				

[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integran la obra que se licita, la UEP/UEM, al confeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de licitaciones por **Unidad de Medida**, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".

En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso.

Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.

A.02.2.20	EJECUCION DE BOCA DE REGISTRO MENOR A 2.50 M	U	38,00	
A.02.2.21	EJECUCION DE BOCA DE REGISTRO MAYOR A 2.50 M	U	13,00	
A.02.4	CONEXIONES DOMICILIARIAS			
A.02..4.10	EJECUCION DE CONEXION DOMICILIARIA CLOACAL	U	250,00	
A.02			1	
A.03	SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES			
A.03.3	ALCANTARILLAS			
A.03.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	M3	160,00	
A.03.3.40	Construccion de Alcantarillas de HªAº - A	M3	65,25	
A.03.7.50.4	ALCANTARILLAS A1	U	3,00	
A.03.7.50.5	ALCANTARILLAS A2	U	2,00	
A.03.7	DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO			
A.03.7.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	M3	1.215,00	
A.03.8.75	Ejecucion de cordón cuneta - CC	M3	522,00	
A.03.3.50	Construccion de Alcantarillas de HªAº - CR	M3	279,30	
A.03			1	
A.04	RED VIAL			
A.04.1	TAREAS PREVIAS			
A.04.1.10	Apertura de calles	M2	19.350,00	
A.04.2	CALZADA			
A.04.2.20	Excavación común corte caja e=0.35m	M2	19.350,00	
A.04.2.30	Compactación base de suelo cal al 2.5%	M2	19.350,00	
A.04.2.50	Enripiado	M2	19.349,00	
A.04			1	
A.07	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO			
A.07.1	ESTRUCTURA DE SOSTEN			
A.07.1.30	PROVISION Y MONTAJE DE POSTE DE MADERA	U	62,00	
A.07.3	TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO	U	4,00	
A.05.2.10	PROV. Y COLOCACION AEREOS PREENSAMBLADOS	ML	6.475,00	
A.07.4	LUMINARIAS			
A.07.4.20	PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO 150W	U	112,00	
A.07			1	
A.09	RED PEATONAL			
A.09.2	VEREDA PEATONAL			
A.09.2.70	Contrapiso de hormigón de cascote esp:0.10	M2	7.290,00	
A.09.2.20	Carpeta de cemento rodillado con ferrite	M2	7.290,00	
A.09.2.80	HªAº tipo C P/CRUCE DE LOSAS	M3	18,00	
A.09			1	

B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y URBANO				
B.10 CONSTRUCCION SEDE VECINAL				
B.10.1 TRABAJOS PRELIMINARES				
B.10.1.1	Obrador	Gl		0
B.10.1.2	Cartel de obra 2,40x3,60 m	Gl		0
B.10.1.3	Retiro de suelo vegetal, limpieza	m2		348,03
B.10.1.4	Cerco provisorio de obra	ml		27,49
B.10.1.5	Replanteo y nivelado	m2		363,90
B.10.1				1,00
B.10.2 MOVIMIENTO DE SUELOS				
B.10.2.1	Excavación para pilotines	m3		7,68
B.10.2.2	Excavación para viga de fundaciones	m3		33,50
B.10.2.3	Excavación de bases centradas	m3		5,56
B.10.2.4	Relleno y compactación	m3		416,75
B.10.2				1,00
B.10.5 ESTRUCTURA RESISTENTE				
B.10.5.10	MOVIMIENTO DE SUELOS PARA FUNDACIONES	M3		15,63
B.10.5.11	RELLENO Y COMPACTACION	M3		31,80
B.10.5.30	HºAº P/ENCADENADO INFERIOR	M3		6,53
B.10.5.40	HºAº P/ENCADENADO SUPERIOR	M3		5,59
B.10.5.60	HºAº P/PILOTINES Ø 0,20	M3		9,48
B.10.5.110	REFUERZO EN MAMPOSTERIA	ML		160,80
B.10.5				1,00
B.10.6 MAMPOSTERIA				
B.10.6.20-21	MAMPOSTERIA ELEVACION 0,30-0,15	M3		42,00
B.10.6.22	MAMPOSTERIA ELEVACION 0,20	M3		79,20
B.10.6				1,00
B.10.7 CUBIERTA Y CIELORRASO				
B.10.7.20	CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL Nº 24 + ESTRUCTURA	M2		400,80
B.10.7.30	APLICADO BAJO LOSA	M2		8,16
B.10.7.31	PLACAS DE YESO DESMONTABLE (0,60 x 0,60)	m2		350,00
B.10.7.60	AISLACION MEMBRANA ALUM 4mm	m2		9,45
B.10.7				1,00
B.10.8 CONTRAPISOS				
B.10.8.10	CONTRAPISO HºPº e=10 cm D.1/4:1:3:6	M2		350,00
B.10.8.11	DE Hº Pº EN VEREDAS Y ACCESO	M2		200,00
B.10.8.12	CONTRAPISO NIVELACION CASCOTE 0,08 S/ LOSA	M2		8,64
B.10.8.20	BANQUINA BAJO MESADA	M2		1,19
B.10.8				1,00
B.10.9 CAPA AISLADORA				
B.10.9.10	CAPA AISLADORA SELLADA	M2		900,00

B.10.9			1,00
B.10.10 REVOQUE Y REVESTIMIENTOS			
B.10.10.10	EXTERIOR COMPLETO	M2	145,20
B.10.10.30	INTERIOR A LA CAL COMPLETO	M2	861,84
B.10.10.40	JAHARRO BAJO REVESTIMIENTO	M2	85,75
B.10.10.70	Cerámico San Lorenzo Murano 25 x 35 cm	M2	115,56
B.10.10.80	ENRASADO EXTERIOR	M2	927,92
B.10.10			1,00
B.10.11 PISOS			
B.10.11.10	CARPETA MC. 1:3 e=2,5 cm.	M2	400,00
B.10.11.30	MOSAICO GRANITICO 30x30	M2	350,00
B.10.11.60	ZOCALO GRANITICOS 10x30	ML	72,00
B.10.11.70	ZOCALO CEMENTO ALISADO	ML	10,11
B.10.11			1,00
B.10.12 CARPINTERIA			
B.10.12.10.1	PUERTA DE GAS PG	U	2,00
B.10.12.10.2	PUERTA CASILLA DE BOMBA	U	2,00
B.10.111	P1	U	1,00
B.10.112	P2	U	2,00
B.10.113	P3	U	2,00
B.10.12.60	P4	U	3,00
B.10.12.72	P5	U	2,00
B.10.12.62	P6	U	1,00
B.10.12.76	V1	U	7,00
B.10.12.75	V2	U	3,00
B.10.12.74	V3	U	1,00
B.10.12.84	V4	U	5,00
B.10.12.94	V5	U	2,00
B.10.12.64	V6	U	3,00
B.10.12.100	PROVISION Y COLOCACION DE REJAS EN VENTANAS	M2	36,32
B.10.12.110	PORTON DE REJA R1	M2	6,72
B.10.12.120	PORTON DE REJA R2	M2	19,88
B.10.12.130	REJA DE FRENTE R3	M2	2,00
B.10.12.140	REJA DE FRENTE R4	M2	2,00
B.10.12			1,00
B.10.13 INSTALACION SANITARIA			
B.10.13.10	DISTRIBUCION DE AGUA FRIA	GL	1,00
B.10.13.30	DESAGUE CLOCALES	GL	1,00
B.10.13.40	PROV. Y COLOCACION DE GRIFERIAS	GL	3,00
B.10.13.50	PROV. Y COLOCACION DE TANQUE DE RESERVA	GL	1,00
B.10.13.60	PROV. Y COLOCACION DE INODORO	GL	2,00
B.10.13.80	PROV. Y COLOCACION DE LAVATORIO	GL	1,00
B.10.13			1,00

B.10.14	INSTALACION ELECTRICA		
B.10.14.1	CAÑERIAS	GL	1,00
B.10.14.2	ARTEFACTOS	GL	1,00
B.10.14.3	ACCESORIOS	GL	1,00
B.10.14.4	TABLEROS	GL	1,00
B.10.14			1,00
B.10.15	INSTALACION DE GAS		
B.10.15.1	CAÑERIAS	GL	1,00
B.10.15.2	ARTEFACTOS	GL	1,00
B.10.15.3	ACCESORIOS	GL	1,00
B.10.15			1,00
B.10.16	PINTURA		
B.10.16.10	LATEX EXTERIOR	M2	95,04
B.10.16.20	LATEX INTERIOR	M2	919,30
B.10.16.40	ESMALTE SOBRE CARPINTERIAS DE CHAPA	M2	41,76
B.10.16.60	SILICONADA TRANSPARENTE	M2	989,78
B.10.16			1,00
B.10.17	EQUIPAMIENTO SEDE		
B.10.17.10	PROVISION Y COLOCACION MESADA DE COCINA CON BACHA	M2	4,00
B.10.17.20	PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE BAJO MESADA	U	2,00
B.10.17.30	PROVISION DE MESAS DE REUNION	U	16,00
B.10.17.40	PROVISION DE SILLAS	U	100,00
B.10.17.70	PROVISION DE VENTILADORES DE TECHO DE 1.40M	U	10,00
B.10.17.110	PROVISION DE HELADERA 320LTS	U	2,00
B.10.17.130	PROVISION E INSTALACION CONTRA INCENDIO(LUCES DE EMERGENCIA,MAT	U	2,00
B.10.17.140	PROVISION D BANCOS DE MADERA	U	4,00
B.10.17.150	PROVISION DE TY 29"	U	2,00
B.10.17.160	PROVISION DE DVD	U	2,00
B.10.17.170	PROVISION DE ARMARIOS CON CERRADURA	U	4,00
B.10.17.180	PROVISION DE OLLA DE ALUMINIO PESADO DE 8 LITROS	U	2,00
B.10.17.190	PROVISION DE OLLA DE ALUMINIO PESADO DE 20 LITROS	U	2,00
B.10.17.200	PROVISION DE PIZARRON DE MELAMINA DE 1.60x 0.80M	U	4,00
B.10.17.210	PROVISION DE MANGUERA DE RIEGO DE 50M	U	2,00
B.10.17			1,00
B.10			1
B.14	EQUIPAMIENTO URBANO		
B.14.1	CONTENEDORES		
B.14.1.10	PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES DOMICILIARIOS DE RESIDUOS	U	250,00

B.14.1.20	PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES COMUNITARIOS DE RESIDUOS	U	16,00	
B.14.2	SEÑALIZACION DE CALLES			
B.14.2.10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NOMENCLADORES	U	80,00	
B.14			1	
B.15	PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES DE VIA PUBLICA			
B.15.1	ARBOLADO PUBLICO			
B.15.1.10	PROVISION Y PLANTACION DE ARBOL CON TUTOR	U	250,00	
B.15.1.20	PROVISION Y PLANTACION DE ARBUSTO	U	250,00	
B.15.2	COBERTURAS VERDES			
B.15.2.20	IMPLANTACION O SEMBRADO DE CESPED	M2	5.000,00	
B.15			1	
B.16	PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES			
B.16.1	ARBOLADO PUBLICO			
B.16.1.10	PROVISION Y PLANTACION DE ARBOL CON TUTOR	U	100,00	
B.16.1.20	PROVISION Y PLANTACION DE ARBUSTO	U	175,00	
B.16.2	COBERTURAS VERDES			
B.16.2.20	IMPLANTACION Y SEMBRADO DE CESPED	M2	1.625,00	
B.16.3	BANCOS Y OTROS	U	12,00	
B.16.4	BICISENDAS			
A.09.2.70	Contrapiso de hormigon de cascote esp:0.10	M2	90,00	
B.10.11.10	CARPETA MC. 1:3 e=2,5 cm.	M2	90,00	
B.16.5	DELIMITADOR DE BORDE	ML	115,00	
B.16.6	PISO DE DOBLADO DE LADRILLOS	M2	25,00	
B.14.1.20	PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES COMUNITARIOS DE RESIDUOS	U	3,00	
B.14.1.21	PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES DE RESIDUOS	U	10,00	
B.16.7	ALUMBRADO			
B.16.7.1	PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS	ML	200,00	
B.16.7.2	PROVISION Y COLOCACION DE JIRAFAS DOBLES	U	10,00	
B.16.7.3	PROVISION Y COLOCACION DE JIRAFAS SIMPLES	U	10,00	
A.07.3	TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO	U	3,00	
B.16.7.4	PROVISION Y COLOCACION DE SUBESTACION TRANSF MONOSPOSTE	U	3,00	
A.07.4.21	PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO	U	30,00	
B.16.8	JUEGOS PARA PLAZA			
B.16.8.1	PROVISION Y COLOCACION JUEGOS INFANTILES	GL	1,00	
B.16.8.2	PROVISION Y COLOCACION APARATOS BIOSALUDABLES	GL	1,00	
B.16.9	EJECUCION DE RIEGO COMPLETO	GL	1,00	
B.16			1	
C	OBRAS COMPLEMENTARIAS			

C.31	ESTACION DE BOMBEO CLOACAL			
C.31.1	ESTACION ELEVADORA			
C.31.1.11	OBRA CIVIL			
A.03.3.20	EXCAVACION PARA POZO	M3	330,00	
C.31.1.11.01	Hº SIMPLE DE ASIENTO	M3	30,00	
C.31.1.11.02	Hº Aº PARA ESTRUCTURA PAREDES	M3	96,00	
C.31.1.11.03	PINTURA INTERIOR EPOXIDICA	GL	1,00	
C.31.1.11.04	REJAS	GL	1,00	
C.31.1.11.05	APAREJOS	GL	1,00	
A.09.2	VEREDA PEATONAL			
A.09.2.70	Contrapiso de hormigon de cascote esp:0.10	M2	120,00	
A.09.2.20	Carpeta de cemento rodillado con ferrite	M2	120,00	
C.31.1.11.06	CERCO PERIMETRAL			
B.10.5.10	MOVIMIENTO DE SUELOS PARA FUNDACIONES	M3	33,68	
B.10.6.20-21	MAMPOSTERIA ELEVACION 0,30-0,15	M3	22,50	
B.10.5.30	HºAº P/ENCADENADO INFERIOR	M3	6,00	
B.10.5.60	HºAº P/PILOTINES Ø 0,20	M3	5,09	
C.31.1.12	OBRA ELECTROMECHANICA			
C.31.1.12.01	MULTIPLE DE IMPULSION Y VE DE INGRESO	GL	1,00	
C.31.1.12.02	ELECTROBOMBAS FLYGT NP 3127	U	2,00	
C.31.1.12.03	TABLEROS	GL	1,00	
C.31.1.12.04	ALIMENTACION ENERGIA ELECTRICA	GL	1,00	
C.31.2	CAÑERIA DE IMPULSION			
A.01.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	M3	615,00	
C.31.2.32	PROV. Y COLOCACION CAÑERIAS PVC 200 mm	ML	1.025,00	
A.02.2.20	EJECUCION DE BOCA DE REGISTRO MENOR A 2.50 M	U	8,00	
C.31				1
D	OBRAS DE MITIGACION			
D.43	RELLENOS, NIVELACIONES Y ATERRAPLENADOS			
D.43.2	NIVELACION			
D.43.2.10	EJECUCION PERFILADO Y NIVELACION	M2	2.339,00	
D.43				1
PRECIO			\$	53.419.792,82