

Licitación Pública Nacional N° 01/16 "Ejecución de desagües pluviales, cordón cuneta, pavimento de hormigón, mejorado; extensión de las redes de agua potable y cloaca en el barrio Santa Rosa de Lima".

PLAZO DE OBRA: 365 días

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL Mes Base: JULIO 2016

NRO		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT METRI.	IMPORTE UNITARIO (*)	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA	
RUB.	ITEM							ITEM	RUBRO
A.1		SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					0,00	0,00%	
A.1.1.10		Excavación mecánica y/o manual para cañería de agua potable	m3	145,60		0,00		0,00%	
A.1.1.20		Tapado y compactación de zanja	m3	126,88		0,00		0,00%	
A.1.1.31		Provisión, acarreo y colocación de cañería de pvc dn 75 mm clase	m	520,00		0,00		0,00%	
A.1.2.11		Provisión, acarreo y colocación de válvula esclusa d° 80 mm.	Unidad	1,00		0,00		0,00%	
A.1.3.11		Provisión, acarreo y colocación de hidrante dn 75 mm.	Unidad	1,00		0,00		0,00%	
A.1.4.10		Limpieza y desinfección de la red de distribución	Unidad	1,00		0,00		0,00%	
A.2		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA DE RED					0,00	0,00%	
A.2.1.10		Ejecución de conexión domiciliaria de agua corta	Unidad	32,00		0,00		0,00%	
A.2.1.11		Ejecución de conexión domiciliaria de agua larga	Unidad	1,00		0,00		0,00%	
A.3		SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES					0,00	0,00%	
A.3.1.12		Excavación de zanja en cualquier terreno, de cualquier categoría, profundidad < 2,50 m, a cielo abierto	m3	947,62		0,00		0,00%	
A.3.1.13		Excavación de zanja en cualquier terreno, de cualquier categoría, profundidad > 2,50 m, a cielo abierto	m3	28,52		0,00		0,00%	
A.3.1.20		Tapado y compactación de zanja	m3	894,16		0,00		0,00%	
A.3.1.31		Provisión, acarreo y colocación de cañería recta y especial, incluyendo juntas y aros de goma, de p.v.c de diámetro 160 mm. Cloacal.	m	854,00		0,00		0,00%	
A.3.1.40		Excavación en perforación para cruce de zanjón y encamisado para caño 160 mm	m	22,00		0,00		0,00%	
A.3.2.22		Construcción de bocas de registro en calzada de h ≤ 2,50m	Unidad	13,00		0,00		0,00%	
A.3.2.23		Construcción de bocas de registro en calzada de h ≥ 2,50m	Unidad	1,00		0,00		0,00%	
A.4		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED					0,00	0,00%	
A.4.1.11		Conexiones corta con tapada ≤ 2,50 m	Unidad	68,00		0,00		0,00%	
A.4.1.12		Conexiones larga con tapada ≤ 2,50 m.	Unidad	50,00		0,00		0,00%	
A.4.1.13		Conexión de boca de registro existente	Unidad	1,00		0,00		0,00%	
A.5		SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES					0,00	0,00%	
A.5.1.10		Cordones cunetas de HºAº rectos y/o curvos.-	ml	2.300,00		0,00		0,00%	
A.5.3.60		Muro cabezal de HºAº.-	Unidad	9,00		0,00		0,00%	
A.5.3.70		Cámaras de HºAº para captación de cunetas.-	Unidad	21,00		0,00		0,00%	
A.5.3.80		Ejecución de Puentes Alcantarillas de HºAº completos.-	Unidad	3,00		0,00		0,00%	
A.5.4.40		Provisión y colocación de cañería de HºAº de 0,40 m de diámetro, incluyendo excavación, tapada y compactación.-	ml	193,00		0,00		0,00%	
A.5.4.41		Provisión y colocación de cañería de HºAº de 0,50 m de diámetro, incluyendo excavación, tapada y compactación.-	ml	175,00		0,00		0,00%	
A.5.4.42		Provisión y colocación de cañería de HºAº de 0,60 m de diámetro, incluyendo excavación, tapada y compactación.-	ml	452,00		0,00		0,00%	
A.5.5.10		Bocas de registro de Hº Aº completas.-	Unidad	11,00		0,00		0,00%	
A.5.5.20		Ejecución de sumideros Tipo 1 (Bocas de tormenta de HºAº de un tramo para pavimento completas).-	Unidad	24,00		0,00		0,00%	
A.5.5.21		Ejecución de sumideros Tipo 2. (Bocas de tormenta de HºAº de dos tramos para pavimento completas).-	Unidad	10,00		0,00		0,00%	
A.5.5.23		Bocas de tormenta de HºAº de un tramo para cordón cuneta completas	Unidad	6,00		0,00		0,00%	
A.6		RED VIAL					0,00	0,00%	
A.6.1.10		Apertura de calles.(Perfilado de calle en transición con calzadas existentes).-	m2	900,00		0,00		0,00%	
A.6.1.40		Remoción de cordones de hormigón y/o granito.-	ml	1.200,00		0,00		0,00%	
A.6.1.50		Remoción de pavimentos de adoquines, hormigón y carpetas asfálticas superiores.-	m2	5.202,00		0,00		0,00%	
A.6.1.60		Remoción de carpeta asfáltica en transición con calzada existente.-	m2	800,00		0,00		0,00%	
A.6.1.70		Movimiento de suelos. Incluye traslado de suelo y materiales sobrantes.-	m2	22.100,00		0,00		0,00%	
A.6.1.80		Sub-base estabilizada con el reciclado de calzada existente de 15 cm de espesor.-	m2	4.900,00		0,00		0,00%	
A.6.2.50		Enripiado (Estabilizado granular 0.20 de 12 cm de espesor sobre sub base de suelo cal).-	m2	6.600,00		0,00		0,00%	
A.6.2.70		Pavimento de concreto asfáltico de 5 cm de espesor.-	m2	860,00		0,00		0,00%	
A.6.2.80		Pavimento de hormigón de 15 cm de espesor.-	m2	18.409,00		0,00		0,00%	
A.6.2.110		Sub-base de suelo arena cemento de 15 cm de espesor.-	m2	15.070,00		0,00		0,00%	
A.6.2.120		Cordones de HºAº rectos y/o curvos.-	ml	3.700,00		0,00		0,00%	
A.13.2.50		Rampas para Discapacitados. Vados (Rampas especiales).-	Unidad	350,00		0,00		0,00%	
A.13.2.70		Obras en veredas (Accesorias a vados).-	m2	2.550,00		0,00		0,00%	
C.2.1.10		Señales verticales para nomenclatura de calles.-	Unidad	44,00		0,00		0,00%	
D.1		NEXO DE AGUA					0,00	0,00%	
D.1.1.21		Ejecución de Nudo de Empalme: conexión cañería existente de pvc dn 75mm a cañería pvc de 75 mm. incluye rotura de cañería pvc de 75mm, colocación de ramal tee, reparación mediante junta de amplia tolerancia	Unidad	3,00		0,00		0,00%	

Licitación Pública Nacional N° 01/16 "Ejecución de desagües pluviales, cordón cuneta, pavimento de hormigón, mejorado; extensión de las redes de agua potable y cloaca en el barrio Santa Rosa de Lima".

PLAZO DE OBRA: 365 días

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL Mes Base: JULIO 2016

NRO		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT METRI.	IMPORTE UNITARIO (*)	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA	
RUB.	ITEM							ITEM	RUBRO
	D.1.1.22	Ejecución de cruce de cañería encamisada por zanjon de 75 mm. Incluye abrazaderas y demás	Unidad	1,00		0,00		0,00%	
	D.8.2.12	Rotura y reparacion de veredas	m2	52,00		0,00		0,00%	
E.11	E.11.1.10	Cegado de pozos negros	Unidad	68,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL PRECIO						61.431.633,79		0%	

nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".