

• FORMULARIO 2

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación Pública Nacional Nº 01/2016 MB Equipamiento Comunitario para los Barrios Éxodo y Bajo Éxodo

A: Unidad Ejecutora Provincial de Jujuy, República Argentina, 19 de setiembre de 2016

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO							
B.1	CONSTRUCCION DE CENTRO VECINAL EN BARRIO EXODO							
B.1.1	Abastecimiento de agua potable							
B.1.1.10	Conexión interna de agua potable	U	1					
B.1.2	Cloacal a red							
B.1.2.10	Conexión interna cloacal	U	1					
B.1.5	Estructura resistente							
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	38,52					
B.1.5.21	Bases aisladas	m3	15,82					
B.1.5.30	Encadenado inferior H A	m3	12,34					
B.1.5.40	Encadenado superior H A	m3	2,46					
B.1.5.80	Losa H A	m3	0,50					
B.1.5.90	Columnas, vigas y pórticos de H A	m3	15,12					
B.1.5.110	Hº Aº Muro de contención	m3	21,25					
B.1.6	Mampostería							
B.1.6.11	Ladrillo hueco espesor 0,12	m2	13,80					
B.1.6.12	Ladrillo hueco espesor 0,18	m2	397,73					
B.1.7	Cubierta y cielorraso							
B.1.7.20	Chapa galvanizada con estructura metálica	m2	332,40					
B.1.7.30	Cielorraso tipo Durlock	m2	269,15					
B.1.8	Contrapiso							
B.1.8.11	Contrapiso h de cascotes c/malla sima 25x25x4.2 - 2x6	m2	269,66					
B.1.8.20	Banquina bajo mesada de cocina	m2	9,70					
B.1.8.30	Contrapiso H de cascotes en veredas y accesos	m2	205,88					
B.1.9	Capa aisladora							
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	90,57					
B.1.10	Revoques y revestimientos							
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino	m2	144,26					
B.1.10.11	Exterior grueso fratazado (medianeras)	m2	145,89					
B.1.10.30	Interior grueso y fino	m2	780,93					
B.1.10.40	Grueso bajo revestimiento	m2	95,28					

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
B.1.10.60	Cerámico esmaltado	m2	95,28					
B.1.11	Pisos							
B.1.11.20	Piso de mosaico granitico	m2	269,66					
B.1.11.20	Piso de cerámicos	m2	19,40					
B.1.11.40	Piso de cemento alisado	m2	205,90					
B.1.11.50	Zócalo de mosaico granitico	m2	19,40					
B.1.12	Carpintería							
B.1.12.11	Prov. y coloc. de puerta placa cedro -p1 2,05 x 0,80	u	6					
B.1.12.12	Prov. y coloc. de puerta placa cedro-p2 2,05 x 1,00 p/discap	u	1					
B.1.12.13	Prov. y coloc. de puerta de chapa inyect. -p3 2,05 x 0,90	u	1					
B.1.12.14	Prov. y coloc. de puerta de chapa inyect. -p5 2,105 x 1,20	u	1					
B.1.12.21	Prov. y coloc. de puerta placa cedro-p4 2,05 x 0,70	u	5					
B.1.12.61	Prov. y coloc. de ventana de chapa v1 1,90 x 2,00	u	3					
B.1.12.62	Prov. y coloc. de ventana de chapa v2 1,00 x 2,00	u	3					
B.1.12.63	Prov. y coloc. de ventana de chapa v3 1,00 x 2,00	u	5					
B.1.12.61	Prov. y coloc. de puerta ventana chapa -pv1 2,90 x 1,80	u	2					
B.1.12.62	Prov. y coloc. de puerta ventana chapa -pv2 2,00 x 1,80	u	1					
B.1.12.63	Prov. y coloc. de puerta ventana chapa -pv3 2,90 x 1,60	u	1					
B.1.12.90	Prov. y coloc. de vidrios	Gl	1,00					
B.1.12.110	Placard de madera PI1	u	2					
B.1.13	Instalación sanitaria							
B.1.13.10	Distribución de agua fría	U	1					
B.1.13.20	Distribución agua caliente	U	1					
B.1.13.30	Desagües cloacales	U	1					
B.1.13.40	Prov. y coloc. de griferías	U	9					
B.1.13.50	Prov. y coloc. de tanque de reserva	U	2					
B.1.13.60	Prov. y coloc. de inodoro	U	5					
B.1.13.61	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados	U	1					
B.1.13.70	Prov. y coloc. de lavatorio	U	6					
B.1.13.71	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados	U	1					
B.1.13.60	Prov. y coloc. de mingitorio	U	2					
B.1.13.90	Prov. y coloc. de accesorios	Gl	3					
B.1.14	Instalación eléctrica							
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas	U	79					
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero	U	2					

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
	principal / seccional							
B.1.14.30	Provisión y colocación de artefactos	U	41					
B.1.15	Instalación de gas							
B.1.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl	1					
B.1.15.20	Prov. y coloc. de termotanque o calefón	U	1					
B.1.15.30	Prov. y coloc. de cocina	U	1					
B.1.16	Pintura							
B.1.16.10	Látex exterior	m2	290,15					
B.1.16.20	Látex interior	m2	780,96					
B.1.16.30	Barniz ó esmalte sobre carpintería de madera	m2	54,00					
B.1.16.40	Esmalte sobre carpintería de chapa	m2	24,00					
B.1.16.50	Látex en cielorraso de Durlock	m2	269,66					
B.1.17	Equipamiento Sede							
B.1.17.10	Provisión y colocación mesada de cocina con bacha	m2	4,10					
B.1.17.20	Provisión y colocación de mueble bajo mesada	U	4,00					
B.1.17.60	Provisión y colocación de estanterías	U	2,00					
B.1.17.70	Provisión e instalación de ventiladores de techo	U	11,00					
B.1.17.110	Provisión de heladera y freezer	U	1,00					
B.1.19	Varios							
B.1.19.20	Demolición varias	Gl	1,00					
B.2.19.100	Matafuego ABC de 5 Kg	Gl	4,00					
B.2.19.101	Carcelería de Salida de Emergencia c/iluminación	Gl	11,00					
B.2	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION CENTRO VECINAL EN BARRIO BAJO EXODO							
B.2.1	Abastecimiento de agua potable							
B.2.1.10	Conexión interna de agua potable	U	1					
B.2.2	Cloacal a red							
B.2.2.10	Conexión interna cloacal	U	1					
B.2.5	Estructura resistente							
B.2.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	26,01					
B.2.5.21	Bases aisladas	m3	5,10					
B.2.5.30	Encadenado inferior H A	m3	4,04					
B.2.5.40	Encadenado superior H A	m3	4,04					
B.2.5.80	Losa H A	m3	0,50					
B.2.5.90	Columnas, vigas y pórticos de H A	m3	2,40					
B.2.5.110	Hº Aº Muro de contención	m3	24,73					
B.2.6	Mampostería							
B.2.6.11	Ladrillo hueco espesor 0,12	m2	42,25					

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
B.2.6.12	Ladrillo hueco espesor 0,18	m2	107,25					
	Mampost. Piedra bola muro de contención	m3	3,85					
B.2.7	Cubierta y cielorraso							
B.2.7.20	Chapa galvanizada con estructura metálica	m2	131,58					
B.2.7.30	Cielorraso tipo Durlock	m2	271,10					
B.2.8	Contrapiso							
B.2.8.11	Contrapiso h de cascotes c/malla sima 25x25x4.2 - 2x6	m2	149,21					
B.2.8.20	Banquina bajo mesada de cocina	m2	4,29					
B.2.8.30	Contrapiso H de cascotes en veredas y accesos	m2	82,50					
B.2.9	Capa aisladora							
B.2.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	46,20					
B.2.10	Revoques y revestimientos							
B.2.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino	m2	346,48					
B.2.10.11	Exterior grueso fratazado (medianeras)	m2	75,74					
B.2.10.30	Interior grueso y fino	m2	191,75					
B.2.10.40	Grueso bajo revestimiento	m2	25,50					
B.2.10.60	Cerámico esmaltado	m2	25,50					
B.2.11	Pisos							
B.2.11.10	Piso de porcellanato	m2	279,94					
B.2.11.20	Piso de cerámicos	m2	32,56					
B.2.11.40	Piso de cemento alisado	m2	26,10					
B.2.11.50	Zócalo porcellanato	m2	189,30					
B.2.11.50	Zócalo cemento alisado	m2	47,22					
B.2.12	Carpintería							
B.2.12.11	Prov. y coloc. de puerta de chapa - P1 c/ rejas	u	2					
B.2.12.12	Prov. y coloc. de puerta de chapa - P3	u	4					
B.2.12.13	Prov. y coloc. de puerta de chapa - PG1	u	1					
B.2.12.20	Prov. y coloc. de puerta placa -P2	u	2					
B.2.12.21	Prov. y coloc. de puerta placa -P4	u	3					
B.2.12.61	Prov. y coloc. de puerta placa -P5	u	5					
B.2.12.62	Prov. y coloc. de puerta placa -P6	u	1					
B.2.12.63	Prov. y coloc. de puerta de chapa - P7c/ rejas	u	1					
B.2.12.61	Prov. y coloc. de ventana de chapa V1 c/reja	u	9					
B.2.12.62	Prov. y coloc. de ventana de chapa V2 c/reja	u	2					
B.2.12.63	Prov. y coloc. de ventana de chapa V3 c/reja	u	1					
B.2.12.90	Prov. y coloc. de vidrios	m2	35,70					

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
B.2.12.61	Placard de madera PI1	u	2					
B.2.12.100	Reja metálica R1	u	1					
B.2.12.101	Prov. y coloc. portón metálico Pr 1	u	1					
B.2.13	Instalación sanitaria							
B.2.13.10	Distribución de agua fría	U	1					
B.2.13.20	Distribución agua caliente	U	1					
B.2.13.30	Desagües cloacales	U	1					
B.2.13.40	Prov. y coloc. de griferías	U	5					
B.2.13.50	Prov. y coloc. de tanque de reserva	U	1					
B.2.13.60	Prov. y coloc. de inodoro	U	5					
B.2.13.61	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados	U	1					
B.2.13.70	Prov. y coloc. de lavatorio	U	4					
B.2.13.71	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados	U	1					
B.2.13.60	Prov. y coloc. de mingitorio	U	2					
B.2.13.90	Prov. y coloc. de accesorios	Gl	3					
B.2.14	Instalación eléctrica							
B.2.14.10	Provisión y colocación de bocas	U	80					
B.2.14.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	2					
B.2.14.30	Provisión y colocación de artefactos	U	45					
B.2.15	Instalación de gas							
B.2.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl	1					
B.2.15.20	Prov. y coloc. de termotanque o calefón	U	1					
B.2.15.30	Prov. y coloc. de cocina	U	1					
B.2.16	Pintura							
B.2.16.10	Látex exterior	m2	346,48					
B.2.16.20	Látex interior	m2	191,75					
B.2.16.30	Barniz ó esmalte sobre carpintería de madera	m2	54,00					
B.2.16.40	Esmalte sobre carpintería de chapa	m2	24,00					
B.2.16.50	Látex en cielorraso de Durlock	m2	271,10					
B.2.17	Equipamiento Sede							
B.2.17.10	Provisión y colocación mesada de cocina con bacha	m2	4,29					
B.2.17.20	Provisión y colocación de mueble bajo mesada	U	2,00					
B.2.17.40	Provisión de sillas	U	8,00					
B.2.17.50	Provisión y colocación de pizarrón	U	1,00					
B.2.17.60	Provisión y colocación de estanterías	U	2,00					
B.2.17.70	Provisión e instalación de ventiladores de techo	U	15,00					
B.2.17.110	Provisión de heladera y freezer	U	1,00					

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
B.2.17.130	Parrilla	u	1,00					
B.2.19	Varios							
B.2.19.20	Demolición varias	Gl	1,00					
B.2.19.100	Matafuego ABC de 5 Kg	Gl	4,00					
B.2.19.101	Cartelería de Salida de Emergencia c/iluminación	Gl	11,00					

TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".