

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación Pública Nacional N° 03/2016 MB Infraestructura Pública, Equipamiento Urbano y Obras Complementarias para los Barrios Éxodo y Bajo Éxodo

A: Unidad Ejecutora Provincial de Jujuy, República Argentina, [día y mes] de 20...

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% ítem /Rubro	\$ Rubro
<b>A</b>	<b>OBRAS ESPECIFICAS</b>							
<b>A.1</b>	<b>Sistema de Abastecimiento de Agua Potable</b>							
<b>A. 1.1</b>	<b>Cañerías de distribución</b>							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	312,195					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	235,707					
A.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 63 mm	m	430,02					
<b>A.1.2</b>	<b>Válvulas</b>							
A.1.2.10	Prov. y coloc. V.E. 63 mm, incluye construcción de cámara	U	5					
A.1.2.20	Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construcción de cámara	U	2					
<b>A.1.3</b>	<b>Hidrantes</b>							
A.1.3.10	Prov. y coloc. hidrante 63 mm, incluye construcción de cámara	U	7					
<b>A.2</b>	<b>Conexiones domiciliarias de agua a red</b>							
<b>A.2.1</b>	<b>Conexión de agua</b>							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	57					
A.2.1.20	Provisión y colocación de medidor.	U	93					
<b>A.3</b>	<b>Sistema de Desagües Cloacales</b>							
<b>A.3.1</b>	<b>Cañerías</b>							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1281,55					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	1102,14					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	1323,92					
<b>A.3.2</b>	<b>Bocas de Registro</b>							
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	1036,2					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	19					
A.3.2.23	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor 2,50 m	U	14					
A.3.2.30	* Adecuacion de nivel de tapa de boca registro existente -Prolongacion o disminucion del fuste	U	29					
<b>A.3.3</b>	<b>Cámaras de limpieza</b>							
A.3.3.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	125,86					

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem /Rubro	\$ Rubro
A.3.3.20	Ejecución cámara de limpieza	U	7					
<b>A.3.4</b>	<b>Limpeza y desobstrucción cañerías</b>							
A.3.4.10	Limpeza y desobstrucción cañerías	Gl	1					
<b>A.4</b>	<b>Conexiones domiciliarias de cloaca a red</b>							
<b>A.4.1</b>	<b>Conexión cloacal</b>							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal- * reconexiones x tareas	U	141					
<b>A.5</b>	<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>							
<b>A.5.1</b>	<b>Cordón cuneta</b>							
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 1,00 m	m	5833,5					
<b>A.5.2</b>	<b>Badén</b>							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	571,01					
<b>A.5.4</b>	<b>Desagüe pluvial por conducto</b>							
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	3309,02					
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	1604,88					
A.5.4.30	Prov. y coloc. de caños de 400 mm	m	180,83					
A.5.4.32	Prov. y coloc. de caños de 600 mm	m	332,77					
A.5.4.33	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	m	135,89					
A.5.4.34	Prov. y coloc. de caños de 1000 mm	m	493,27					
A.5.4.35	Prov. y coloc. de caños de 1200 mm	m	301,57					
<b>A.5.5</b>	<b>Cámaras de Inspección y Sumideros</b>							
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	18					
A.5.5.22	Ejecución de sumideros Tipo 3	U	12					
<b>A.6</b>	<b>Red Vial</b>							
<b>A.6.1</b>	<b>Tareas previas</b>							
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	4440					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	5561,7					
<b>A.6.2</b>	<b>Calzadas</b>							
A.6.2.50	Enripiado	m2	25990					
A.6.2.80	Hormigón	m2	5706,36					
<b>A.9</b>	<b>Red Eléctrica y Alumbrado Público</b>							
<b>A.9.1</b>	<b>Estructura</b>							
A.9.1.10	Provisión y montaje de columna de H <sup>a</sup> A <sup>a</sup>	U	32					
A.9.1.20	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado	U	79					
<b>A.9.2</b>	<b>Conductores</b>							
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos Al	ml	2948,55					
<b>A.9.3</b>	<b>Tablero de Alumbrado Público</b>							
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	2					
<b>A.9.4</b>	<b>Luminarias</b>							
A.9.4.10	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio	U	125					

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% Ítem /Rubro	\$ Rubro
<b>A.10</b>	<b>Conexión Domiciliaria</b>							
<b>A.10.1</b>	<b>Conexión eléctrica</b>							
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida	U	336					
A.10.1.20	Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria	U	693					
<b>A.13</b>	<b>Red Peatonal</b>							
<b>A.13.2</b>	<b>Vereda</b>							
A.13.2.11	Ejecución de contrapiso de hormigón	m2	11363,1					
A.13.2.20	Carpeta de cemento rodillado	m2	11363,1					
A.13.2.50	Rampas para discapacitados	U	77					
<b>C</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>							
<b>C.1</b>	<b>Contenedores</b>							
<b>C.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>							
C.1.1.10	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	U	8					
C.1.1.11	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos dobles	U	234					
<b>C.2</b>	<b>Señalética urbana</b>							
<b>C.2.1</b>	<b>Nomencladores urbanos</b>							
C.2.1.10	Prov. y coloc. de indicadores de calles	U	35					
<b>C.5</b>	<b>Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública</b>							
<b>C.5.1</b>	<b>Arbolado Público</b>							
C.5.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	100					
<b>D</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>							
<b>D.1</b>	<b>Nexo de Agua</b>							
<b>D.1.1</b>	<b>Cañería de interconexión</b>							
D.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	187,308					
D.1.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	141,418					
D.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	m	258					
D.1.1.31	* Piezas Especiales- VATE 2 " - Protección sobre cauce -Colchonetas	glb	1					
<b>D.2</b>	<b>Nexo Cloacal</b>							
<b>D.2.1</b>	<b>Cañería de interconexión</b>							
D.2.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	664,367					
D.2.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	378,706					
D.2.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	m	247,7					
D.2.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 250 mm	m	254,29					
<b>D.2.3</b>	<b>Bocas de Registro</b>							
D.2.3.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	219,912					
D.2.3.31	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor 2,50 m	U	7					
<b>E</b>	<b>OBRAS DE MITIGACION</b>							
<b>E.10</b>	<b>Rellenos, Nivelaciones y Aterraplenados</b>							
<b>E.10.1</b>	<b>Terraplenes</b>							

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem /Rubro	\$ Rubro
E.10.1.10	Ejecución Relleno y terraplén con suelo seleccionado y compactación especial	m3	3187,22					
E.10.1.20	* Revestimiento cobertura cementicia	m2	1486					
<b>F</b>	<b>OBRAS ESPECIALES</b>							
<b>F.3</b>	<b>Escaleras y Rampas</b>							
<b>F.3.1</b>	<b>Escalera de H° A°</b>							
F.3.1.10	Preparación del terreno	m3	1437,92					
F.3.1.40	* Escaleras de H°A° Incluye canales laterales	m2	473					

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE