

**Formulario. 2.1 - Planilla de Cotización**  
**LA FAVORITA ETAPA 4 "B"**

Barrios Los Olivos, San Agustín, El Eden, Consorcio los Quince y Sector Consorcio

LOTES: 124

Precios a Agosto de 2016

**FINANCIAMIENTO PROMEBA**

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	Total	% item s/Rubro	\$ Rubro
	Número de lotes		133,00					
<b>A.</b>	<b>OBRAS ESPECIFICAS</b>					\$ -		%
<b>A.1.</b>	<b>Sistema de Abastecimiento de Agua Potable</b>					\$ -		%
<b>A.1.1.</b>	<b>Cañerías de distribución</b>							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	856,80					
A.1.1.20	Tapado y Compactación de zanja	m3	856,80					
A.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías K10 PVC 90 mm (Inc. Nudos)	ml	714,00					
<b>A.1.2.</b>	<b>Válvulas</b>							
A.1.2.10	Prov. y coloc. V.E. 100 mm, incluye construcción de cámara	U	9,00					
<b>A.1.3.</b>	<b>Hidrantes</b>							
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, construcción de cámara	U	4,00					
<b>A.2.</b>	<b>Conexiones domiciliarias de agua</b>					\$ -		%
<b>A.2.1.</b>	<b>Conexión de agua</b>							
A.2.1.10	Ejecución de conex. dom. de agua 1/2" (con kit) incl. caballete, LLp Ø 19 mm y canilla de serv.	U	65,00					
A.2.1.20	Ejecución de conexión dom. de agua 3/4" (con kit) incl. caballete, LLp Ø 25 mm y canilla de serv.	U	20,00					
A.2.1.30	Completamiento de Conexión de Agua	u	0,00					
<b>A.3.</b>	<b>Sistema de Desagües Cloacales</b>					\$ -		%
<b>A.3.1.</b>	<b>Cañerías</b>							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1.528,50					
A.3.1.20	Tapado y Compactación de zanja	m3	1.528,50					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	979,00					
A.3.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm (nexo)	ml	40,00					
<b>A.3.2.</b>	<b>Bocas de Registro</b>							
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada (incluye excavación)	U	18,00					
<b>A.4.</b>	<b>Conexiones domiciliarias cloacales</b>					\$ -		%
<b>A.4.1.</b>	<b>Conexión cloacal</b>							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal, incluye 4m de cañería, C.I. y ventilac.	U.	54,00					
<b>A.5.</b>	<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>					\$ -		%
<b>A.5.1.</b>	<b>Cordón Banquina</b>							
A.5.1.10	Ejecución cordón banquina colector (H° 350 Kg)	ml	5.625,49					
A.5.1.11	Ejecución cordón banquina (H° 350 Kg)	ml	742,75					
<b>A.5.1.20</b>	<b>Cuneta</b>							
A.5.1.20.1	Excavación y perfilado de cunetas	m3	566,24					
A.5.1.20.2	Ejecución Cuneta 60x 40 (H° simple 250 Kg esp= 0,10) Seccion T. Tolva	ml	742,75					
<b>A.5.2.</b>	<b>Badén</b>							
A.5.2.10	Ejecución de badén de hormigón (tipo A)	ml	264,86					
<b>A.5.3.</b>	<b>Alcantarillas</b>							
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	181,53					
A.5.3.20	Construcción de alcantarillas de H° A° 60x40	ml	165,70					
A.5.3.40	Reja para alcantarilla (0,60 x 1,20m)	U	7,00					
<b>A.6.</b>	<b>Red Vial</b>					\$ -		%
<b>A.6.1.</b>	<b>Tareas previas</b>							
A.6.1.10	Apertura de calles	m2	2.098,32					
A.6.1.11	Movimiento de suelo desmonte	m3	6.819,95					
A.6.1.12	Movimiento de suelo: terraplen	m3	4.183,37					
A.6.1.20	Compactación de subrasante	m2	12.884,35					
<b>A.6.2.</b>	<b>Calzadas</b>							
A.6.2.20	Base estabilizada con enripiado e=15cm	m2	11.753,03					
<b>A.8.</b>	<b>Sub estación Transformadora</b>					\$ -		%
<b>A.8.1.</b>	<b>Estructura de sostén</b>							
A.8.1.10	Provisión y montaje de columnas o postes	U	1,00					
<b>A.8.2.</b>	<b>Transformador</b>							
A.8.2.10	Provisión y montaje de transformador 500kw	U	1,00					
<b>A.9.</b>	<b>Red Eléctrica y Alumbrado Público</b>					\$ -		%
<b>A.9.1.</b>	<b>Estructura de sostén</b>							
A.9.1.20	Provisión y montaje de poste metalico h=12, incluye brazo met.	U	25,00					
<b>A.9.2.</b>	<b>Conductores</b>							
A.9.2.10	Prov y coloc de cables aéreos preensablados 3x35+50 mm2 BT	ml	639,00					
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Publico	U	2,00					
<b>A.9.4.</b>	<b>Luminarias</b>							
A.9.4.10	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio Alta presion 150W	U	25,00					

Formulario. 2.1 - Planilla de Cotización

**LA FAVORITA ETAPA 4 "B"**

Barrios Los Olivos, San Agustín, El Eden, Consorcio los Quince y Sector Consorcio

LOTES: 124

Precios a Agosto de 2016

**FINANCIAMIENTO PROMEBA**

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	Total	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
Número de lotes			133,00					
<b>A.10</b>	<b>Conexión Domiciliaria electrica</b>				\$ -		%	
A.10.1	Prov. y coloc. de pilares de acometida completa	U	125,00					
<b>A.11</b>	<b>Red de Gas Natural</b>				\$ -		%	
A.11.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría (Manual)	m3	502,80					
A.11.1.20	Tapado y Compactación de zanja	m3	477,66					
A.11.2	<b>Cañerías de Distribución</b>							
A.11.2.10	Provisión y colocación cañerías poliet. 50 mm	ml	138,00					
A.11.2.20	Provisión y colocación cañerías poliet. 63 mm	ml	768,00					
A.11.2.30	Provisión y colocación cañerías poliet. 90 mm	ml	113,00					
A.11.2.40	Provisión y colocación cañerías poliet. 125 mm	ml	38,00					
A.11.2.60	Cuplas Ramales 50 mm T.F.	u	2,00					
A.11.2.70	Cuplas Ramales 63 mm T.F.	u	6,00					
A.11.2.80	Cuplas Ramales 90 mm T.F.	u	7,00					
A.11.2.90	Cuplas Ramales 63-50 mm E.F.	u	1,00					
A.11.2.100	Cuplas Ramales 125 mm E.F.	u	6,00					
A.11.2.120	Tapas extremos red 50mm	u	2,00					
A.11.2.130	Tapas extremos red 63mm	u	1,00					
<b>A.12</b>	<b>Conexiones domiciliarias de gas</b>				\$ -		%	
A.12.1.10	Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete y accesorios	U	79,00					
<b>A.13</b>	<b>Red Peatonal</b>				\$ -		%	
<b>A.13.1</b>	<b>Veredas</b>							
A.13.1.10.	Ejec. De Contrapiso de hormigón fratasado e=10cm según plano	m2	5.556,05					
A.13.1.20.	Ejec. De Contrapiso en pasajes peatonales e=10cm	m2	471,00					
A.13.2.30.	Ejec. de Contrapiso de acercamiento peatonal - en calles peatonales - e=8cm - a=1m - long= 0,80m	m2	171,72					
A.13.2.40.	Ejec. De Contrapiso de acercamiento vehicular - en calles peatonales, e=12cm - a=2m - long=0,80m incluye malla del 8 cada 15 cm	m2	343,44					
<b>A.13.2.60</b>	<b>Puentes</b>							
A.13.2.60.1	Puentes peatonales para cuneta 60 x 40	U	68,00					
A.13.2.60.2	Puentes vehiculares para cuneta 60 x 40	U	68,00					
<b>A.13.2.70</b>	<b>Corrimiento de cercos y demoliciones</b>							
A.13.2.70.1	Remoción de cierres livianos existentes	ml	113,00					
A.13.2.70.2	Ejec. de cierres nuevos livianos	ml	113,00					
A.13.2.70.4	Demolición de Veredas	m2	310,00					
<b>A.13.2.80</b>	<b>Esquinas</b>							
A.13.2.80.1	Losas ochavas c/ rampas para discapacitados	U	2,00					
A.13.2.80.2	Rampas para discapacitados	U	32,00					
<b>A.14</b>	<b>Arbolado Público</b>				\$ -		%	
A.14.1	Plantado de árbol de 5 años	U	108,00					
A.14.2	Ejecución de cantero para arbol según detalle	U	108,00					
<b>C</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>				\$ -		%	
<b>C.1</b>	<b>Contenedores</b>				\$ -		%	
C.1.10	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	U	112,00					
C.1.20.	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos - Plasticos - capacidad 1100 litros	U	1,00					
<b>C.2.</b>	<b>Señalética urbana</b>				\$ -		%	
C.2.10.	Prov. y coloc. de indicadores de calles	U	13,00					
<b>C.6.</b>	<b>Espacios Verdes Paseo Rosales Sector Este</b>				\$ -		%	
<b>C.6.2</b>	<b>Coberturas verdes</b>							
C.6.2.20	Implantación o sembrado de cobertura vegetal Bº El Eden	m2	778,00					
<b>C.6.3</b>	<b>Vereda</b>							
C.6.3.10	Ejec. De Contrapiso de hormigón fratasado e=10cm según plano	m2	612,10					
<b>C.7.1</b>	<b>Varios</b>							
C.7.1.10	Colocación bancos	u	6,00					

Formulario. 2.1 - Planilla de Cotización

**LA FAVORITA ETAPA 4 "B"**

Barrios Los Olivos, San Agustín, El Eden, Consorcio los Quince y Sector Consorcio

LOTES: 124

Precios a Agosto de 2016

**FINANCIAMIENTO PROMEBA**

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	Total	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
	Número de lotes		133,00					
<b>E. OBRAS DE MITIGACIÓN</b>						<b>\$ -</b>		<b>%</b>
<b>E Estabilización ladera norte Bº Consorcio Los Quince</b>								
<b>E.7</b>	<b>Obras Estabilizadoras de Taludes</b>					<b>\$ -</b>	<b>%</b>	
<b>E.7.1</b>	<b>Movimiento de suelos</b>							
E.7.1.10	Preparación y compactación del terreno	m3	397,50					
	Limpieza de borde canal y ladera	m2	778,00					
<b>E.7.2</b>	<b>Revestimientos de taludes</b>							
E.7.2.10	Gaviones	m3	139,20					
E.7.2.20	Coberturas Verdes	m2	1.306,00					
E.7.2.50	Ejecución de rampas Bº Consorcio Los Quince, con tabique hºaº lateral	m2	140,00					
E.7.2.51	Ejecución escaleras y tabique hº aº lateral de contención	m3	3,37					
<b>E.8</b>	<b>Obras de Protección</b>					<b>\$ -</b>	<b>%</b>	
E.8.2.10	Barandas de protección							
	Construcción y colocación de barandas de protección	ml	106,00					
<b>TOTAL A FINANCIAR POR PRO.ME.BA.</b>						<b>\$ 25.896.291,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>