

ILMES. Planilla de Cotización. OBRA: Reconvercion Urbana Sector Calle Sante Fe e/ Cmno. Grla Belgrano y calle 887 FE

| | Descripción | U. | Cant. |
|---------------|---|----|---------|
| A | OBRAS ESPECIFICAS | | |
| A.5 | Sistema de Desagües Pluviales Sante Fe | | |
| A.5.1 | Cordón cuneta | | |
| A.5.1.10 | Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m | m | 100 |
| A.5.2 | Badén | | |
| A.5.2.10 | Ejecución de Badén de hormigón | m2 | 90 |
| A.5.3 | Alcantarillas | | |
| A.5.3.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. | m3 | 2217 |
| A.5.3.20 | Tapado y compactación de zanja. | m3 | 710 |
| A.5.3.31 | Prov. y coloc. de caños de 500 mm y Nexo entre sumideros | m | 176 |
| A.5.3.32 | Prov. y coloc. de caños de 800 mm y Nexo entre sumideros | m | 283 |
| A.5.3.33 | Prov. y coloc. de caños de 1200 mm y Nexo entre sumideros | m | 312 |
| A.5.5 | Cámaras de Inspección y Sumideros | | |
| A.5.5.10 | Ejecución Cámaras de Inspección | U | 10 |
| A.5.5.20 | Ejecución de sumideros Tipo 4 | U | 8 |
| A.5.5.21 | Ejecución de sumideros Tipo 1 tierra | U | 8 |
| A.5 | Sistema de Desagües Pluviales 802 y 892 | | |
| A.5.3 | Alcantarillas | | |
| A.5.3.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. | m3 | 2426,71 |
| A.5.3.20 | Tapado y compactación de zanja. | m3 | 820 |
| A.5.3.31 | Prov. y coloc. de caños de 400 mm y Nexo entre sumideros | m | 15 |
| A.5.3.32 | Prov. y coloc. de caños de 600 mm y Nexo entre sumideros | m | 195 |
| A.5.3.33 | Prov. y coloc. de caños de 800 mm y Nexo entre sumideros | m | 195 |
| A.5.3.34 | Prov. y coloc. de caños de 900 mm y Nexo entre sumideros | m | 89 |
| A.5.3.35 | Prov. y coloc. de caños de 1000 mm y Nexo entre sumideros | m | 113 |
| A.5.3.36 | Prov. y coloc. de caños de 1100 mm y Nexo entre sumideros | m | 136 |
| A.5.5 | Cámaras de Inspección y Sumideros | | |
| A.5.5.10 | Ejecución Cámaras de Inspección | U | 7 |
| A.5.5.20 | Ejecución de sumideros Tipo 4 | U | 4 |
| A.5.5.21 | Ejecución de sumideros Tipo 1 tierra | U | 6 |
| A.5.5.22 | Ejecución de sumideros Tipo 2 tierra | U | 5 |
| A.6 | Red Vial | | |
| A.6.1 | Tareas previas | | |
| A.6.1.10 | Apertura de calles. | m2 | 7850 |
| A.6.1.20 | Preparación de terreno. Compactación de subrasante | m2 | 7850 |
| A.6.2 | Calzadas | | |
| A.6.2.80 | Hormigón H8 | m2 | 6850 |
| A.6.2.80 | hormigón H30 C/ CORDON INTEGRAL | m2 | 6850 |
| A.9 | Red Eléctrica y Alumbrado Público | | |
| A.9.1 | Estructura de sostén | | |
| A.9.1.50 | Provisión y montaje de columna metálica curva doble | U | 33 |
| A.9.2 | Conductores | | |
| A.9.2.30 | Provisión y colocación de cables subterráneos | m | 1650 |
| A.9.3 | Tablero de Alumbrado Público | | |
| A.9.3.10 | Tablero de Alumbrado Público | U | 2 |
| A.9.4 | Luminarias | | |
| A.9.3.20 | Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio iluminacion general | U | 33 |
| A.9.3.30 | Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio iluminacion peatonal | U | 33 |
| A.9.3.40 | Provisión y montaje de columna metálica TRIPLE de iluminacion R-3013 completa | U | 4 |
| A.13 | Red Peatonal | | |
| A.13.1 | Tratamiento base | | |
| A.13.1.10 | Base de suelo enriquecido | m2 | 8630 |
| A.13.2 | Vereda | | |
| A.13.2.10 | Ejecución de piso de H° (s/ planos) | m2 | 6452 |
| A.13.2.60 | Losa de H°A° de acceso a lotes | m2 | 110,00 |
| C | OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO | | |
| C.4 | Refugios | | |
| C.4.1 | Paradas de colectivos | | |

| | | | |
|--------------|--|----|---------|
| C.4.1.10 | Ejecución de refugios en paradas de colectivos | U | 8 |
| C.5 | Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública | | |
| C.5.1 | Arbolado Público | | |
| C.5.1.10 | Provisión y plantación de fresnos | U | 39 |
| C.5.1.14 | Provisión y plantación de jacaranda | U | 5 |
| C.5.2 | Coberturas verdes | | |
| C.5.2.10 | Preparación del suelo | m2 | 900 |
| C.5.2.20 | Sembrado de césped | m2 | 900 |
| C.6 | Plazas, Espacios Verdes y Parques | | |
| C.6.3 | Vereda | | |
| C.6.3.50 | Provisión y colocación de bloques intertrabados de Hormigon | m2 | 25 |
| C.6.3.60 | Rampas para discapacitados | U | 24 |
| C.6.3.70 | Piso de H° en sectores de equipamiento (s/ plano) | m2 | 117,48 |
| C.6.4 | Senderos | | |
| C.6.4.20 | Ejecución de Bicisenda de H°A° | m2 | 1659,95 |
| C.6.5 | Bancos | | |
| C.6.5.10 | Provision y colocacion de bancos de H° prefabricados tipo B1 | U | 25 |
| C.6.5.11 | Provision y colocacion de bancos de H° prefabricados tipo B2 | U | 36 |
| C.6.5.12 | Provision y colocacion de bancos de H° prefabricados tipo B4 | U | 8 |
| C.6.5.13 | Provision y colocacion de bancos de H° prefabricados tipo B5 | U | 1 |
| C.6.7 | Juegos para plaza | | |
| C.6.7.10 | Provisión y colocación de juegos para chicos tobogan elefante | U | 2 |
| C.6.7.44 | Provisión y colocación de juegos para chicos trepador arbolito | U | 6,00 |
| C.6.7.45 | Provisión y colocación de juegos para chicos trepador curvo | U | 4,00 |
| C.6.7.46 | Provisión y colocación de juegos para chicos sube y baja | U | 6,00 |
| C.6.7.47 | Provisión y colocación de juegos para chicos mecedora paca | U | 6,00 |
| C.6.7.48 | Provisión y colocación de juegos para chicos calesita | U | 3,00 |
| C.6.7.49 | Provisión y colocación de equipamiento de plaza para la salud | U | 6,00 |
| F | OBRAS ESPECIALES | | |
| F.3 | Escaleras y Rampas | | |
| F.3.2 | Rampas de H° | | |
| F.3.2.30 | Barandas de seguridad en sectores de equipamiento para niños | m | 175,00 |
| | Monto de la Obra | | |
| | | | |
| H. | Honorarios (Pcia. de Buenos Aires) | | |
| H.1 | Honorarios Representante Técnico | | |