

	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.5	Sistema de Desagües Pluviales Sante Fe							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m	m	100					
A.5.2	Badén							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	90					
A.5.3	Alcantarillas							
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	2217					
A.5.3.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	710					
A.5.3.31	Prov. y coloc. de caños de 500 mm y Nexo entre sumideros	m	176					
A.5.3.32	Prov. y coloc. de caños de 800 mm y Nexo entre sumideros	m	283					
A.5.3.33	Prov. y coloc. de caños de 1200 mm y Nexo entre sumideros	m	312					
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros							
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	10					
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 4	U	8					
A.5.5.21	Ejecución de sumideros Tipo 1 tierra	U	8					
A.5	Sistema de Desagües Pluviales 802 y 892							
A.5.3	Alcantarillas							
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	2426,71					
A.5.3.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	820					
A.5.3.31	Prov. y coloc. de caños de 400 mm y Nexo entre sumideros	m	15					
A.5.3.32	Prov. y coloc. de caños de 600 mm y Nexo entre sumideros	m	195					
A.5.3.33	Prov. y coloc. de caños de 800 mm y Nexo entre sumideros	m	195					
A.5.3.34	Prov. y coloc. de caños de 900 mm y Nexo entre sumideros	m	89					
A.5.3.35	Prov. y coloc. de caños de 1000 mm y Nexo entre sumideros	m	113					
A.5.3.36	Prov. y coloc. de caños de 1100 mm y Nexo entre sumideros	m	136					
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros							
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	7					
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 4	U	4					
A.5.5.21	Ejecución de sumideros Tipo 1 tierra	U	6					
A.5.5.22	Ejecución de sumideros Tipo 2 tierra	U	5					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	7850					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	7850					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.80	Hormigón H8	m2	6850					
A.6.2.80	hormigón H30 C/ CORDON INTEGRAL	m2	6850					
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público							
A.9.1	Estructura de sostén							
A.9.1.50	Provisión y montaje de columna metálica curva doble	U	33					
A.9.2	Conductores							
A.9.2.30	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	1650					
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público							
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	2					
A.9.4	Luminarias							
A.9.3.20	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio iluminación general	U	33					
A.9.3.30	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio iluminación peatonal	U	33					
A.9.3.40	Provisión y montaje de columna metálica TRIPLE de iluminación R-3013 completa	U	4					
A.13	Red Peatonal							
A.13.1	Tratamiento base							
A.13.1.10	Base de suelo enriquecido	m2	8630					
A.13.2	Vereda							
A.13.2.10	Ejecución de piso de H° (s/ planos)	m2	6452					
A.13.2.60	Losa de H°A° de acceso a lotes	m2	110,00					
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							
C.4	Refugios							
C.4.1	Paradas de colectivos							
C.4.1.10	Ejecución de refugios en paradas de colectivos	U	8					
C.5	Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública							
C.5.1	Arbolado Público							
C.5.1.10	Provisión y plantación de fresnos	U	39					
C.5.1.14	Provisión y plantación de jacaranda	U	5					
C.5.2	Coberturas verdes							
C.5.2.10	Preparación del suelo	m2	900					
C.5.2.20	Sembrado de césped	m2	900					
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques							
C.6.3	Vereda							
C.6.3.50	Provisión y colocación de bloques intertrabados de Hormigon	m2	25					
C.6.3.60	Rampas para discapacitados	U	24					
C.6.3.70	Piso de H° en sectores de equipamiento (s/ plano)	m2	117,48					
C.6.4	Senderos							
C.6.4.20	Ejecución de Bicisenda de H°A°	m2	1659,95					
C.6.5	Bancos							
C.6.5.10	Provision y colocacion de bancos de H° prefabricados tipo B1	U	25					
C.6.5.11	Provision y colocacion de bancos de H° prefabricados tipo B2	U	36					
C.6.5.12	Provision y colocacion de bancos de H° prefabricados tipo B4	U	8					
C.6.5.13	Provision y colocacion de bancos de H° prefabricados tipo B5	U	1					
C.6.7	Juegos para plaza							
C.6.7.10	Provisión y colocación de juegos para chicos tobogan elefante	U	2					
C.6.7.44	Provisión y colocación de juegos para chicos trepador arbolito	U	6,00					
C.6.7.45	Provisión y colocación de juegos para chicos trepador curvo	U	4,00					
C.6.7.46	Provisión y colocación de juegos para chicos sube y baja	U	6,00					
C.6.7.47	Provisión y colocación de juegos para chicos mecedora paca	U	6,00					
C.6.7.48	Provisión y colocación de juegos para chicos calesita	U	3,00					
C.6.7.49	Provisión y colocación de equipamiento de plaza para la salud	U	6,00					
F	OBRAS ESPECIALES							
F.3	Escaleras y Rampas							
F.3.2	Rampas de H°							
F.3.2.30	Barandas de seguridad en sectores de equipamiento para niños	m	175,00					

	Monto de la Obra							
H.	Honorarios (Pcia. de Buenos Aires)							
H.1	Honorarios Representante Técnico							
PRESUPUESTO TOTAL								