

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 02/2017 MB Obras de Infraestructura, Equipamiento Urbano y Mitigación Ambiental para Barrio Carlos Alvarado - Lozano - JUJUY

A: Unidad Ejecutora Provincial Jujuy, República Argentina, [día y mes] de 20...

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem	% ítem /Rubro	\$ Rubro
<b>A</b>	<b>OBRAS ESPECIFICAS</b>							
<b>A.1</b>	<b>Sistema de Abastecimiento de Agua Potable</b>							
<b>A.1.1</b>	<b>Cañerías de distribución</b>							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	694,8					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	235,7					
A.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 63 mm	m	456,0					
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	342,4					
A.1.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	m	117,0					
<b>A.1.2</b>	<b>Válvulas</b>							
A.1.2.10	Prov. y coloc. V.E. 63 mm, incluye construcción de cámara	U	4					
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	1					
A.1.2.12	Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construcción de cámara	U	1					
A.1.2.20	Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construcción de cámara	U	3					
<b>A.1.3</b>	<b>Hidrantes</b>							
A.1.3.10	Prov. y coloc. hidrante 63 mm, incluye construcción de cámara	U	3					
<b>A.2</b>	<b>Conexiones domiciliarias de agua a red</b>							
<b>A.2.1</b>	<b>Conexión de agua</b>							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	409					
A.2.1.20	Provisión y colocación de medidor	U	405					
<b>A.5</b>	<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>							
<b>A.5.1</b>	<b>Cordón cuneta</b>							
A.5.1.11	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 1 m	m	10247,2					
<b>A.5.2</b>	<b>Badén</b>							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	426,5					
<b>A.5.4</b>	<b>Desagüe pluvial por conducto</b>							
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	1415,2					
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja	m3	686,3					
A.5.4.35	Prov. y coloc. de caños H°A° de 1200 mm	m	514,6					
<b>A.5.5</b>	<b>Cámaras de Inspección y Sumideros</b>							
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	8					
A.5.5.22	Ejecución de sumideros Tipo 3	U	3					
<b>A.5.7</b>	<b>Desagüe pluvial a cielo abierto</b>							
A.5.7.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	2888,0					

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem /Rubro	\$ Rubro
A.5.7.20	Perfilado de canales	m3	276,0					
A.5.7.30	Profundización de canales	m3	1956,7					
<b>A.5.8</b>	<b>Revestimiento y construcción de canales</b>							
A.5.8.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	25,0					
A.5.8.20	Manto geotextil	m2	116,9					
A.5.8.30	Canal Trapecial Revestido con piedra en fondo y taludes	m3	450,5					
A.5.8.40	Colchón de piedras c/alambre tejido en malla hexagonal galvanizado	m2	42,00					
<b>A.6</b>	<b>Red Vial</b>							
<b>A.6.1</b>	<b>Tareas previas</b>							
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	5348,6					
<b>A.6.2</b>	<b>Calzadas</b>							
A.6.2.50	Enripiado	m2	26458,7					
A.6.2.60	Empedrado tipo brasileño	m2	1376,3					
A.6.2.80	Hormigón	m2	5842,2					
<b>A.9</b>	<b>Red Eléctrica y Alumbrado Público</b>							
<b>A.9.1</b>	<b>Estructura de sostén</b>							
A.9.1.10	Provisión y montaje de columna de H A	U	9					
A.9.1.20	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado	U	15					
<b>A.9.2</b>	<b>Conductores</b>							
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados	m	743,6					
<b>A.9.3</b>	<b>Tablero de Alumbrado Público</b>							
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	5					
<b>A.9.4</b>	<b>Luminarias</b>							
A.9.4.20	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio s/poste	U	46					
A.9.4.21	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio s/columna de H A	U	8					
<b>A.10</b>	<b>Conexión Domiciliaria de electricidad a red</b>							
<b>A.10.1</b>	<b>Conexión eléctrica</b>							
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida	U	127					
A.10.1.20	Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria	U	127					
A.10.1.21	Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria 2	U	39					
<b>A.13</b>	<b>Red Peatonal</b>							
<b>A.13.2</b>	<b>Vereda</b>							
A.13.2.11	Ejecución de contrapiso de hormigón	m2	8410,16					
A.13.2.20	Carpeta de cemento rodillado	m2	8410,16					
A.13.2.50	Rampas para discapacitados	U	89					
<b>C</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>							
<b>C.1</b>	<b>Contenedores</b>							
<b>C.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>							
C.1.1.10	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	U	7					

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem /Rubro	\$ Rubro
C.1.1.11	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos dobles	U	205					
<b>C.2</b>	<b>Señalética urbana</b>							
<b>C.2.1</b>	<b>Nomencladores urbanos</b>							
C.2.1.10	Prov. y coloc. de indicadores de calles	U	47					
<b>C.5</b>	<b>Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública</b>							
<b>C.5.1</b>	<b>Arbolado Público</b>							
C.5.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	400					
<b>C.6</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques</b>							
<b>C.6.1</b>	<b>Arbolado</b>							
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	56					
<b>C.6.3</b>	<b>Vereda</b>							
C.6.3.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m2	185,62					
<b>C.6.7</b>	<b>Juegos para plaza</b>							
C.6.7.10	Provisión y colocación de juegos para chicos	Gl	10					
<b>E</b>	<b>OBRAS DE MITIGACION</b>							
<b>E.2</b>	<b>Sistematización de Cauces</b>							
<b>E.2.1</b>	<b>Movimiento de suelos</b>							
E.2.1.10	Profundización de cauce en terreno de cualquier categoría	m3	1094,7					
E.2.1.20	Perfilado de cauce en terreno de cualquier categoría	m3	232,0					
<b>E.2.2</b>	<b>Revestimiento</b>							
E.2.2.20	Ejecución de revestimiento de gaviones y colchonetas	m2	763,4					
E.2.2.30	Ejecución de revestimiento de HºAº	m3	42,0					
E.2.2.40	Manto de geotextil	m2	1776,0					
<b>E.3</b>	<b>Obras de Regulación Hídrica</b>							
<b>E.3.4</b>	<b>Drenes de conducción y depresión de napas</b>							
E.3.4.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	3148,0					
E.3.4.20	Construcción conductos drenaje	m	510,0					
<b>E.3.8</b>	<b>Desagües pluviales intralote</b>							
E.3.8.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	437,0					
E.3.8.20	Provisión y colocación de pileta de patio y cañería desagüe a cordón cuneta	U	405,0					
<b>E.7</b>	<b>Obras Estabilizadoras de Taludes</b>							
<b>E.7.1</b>	<b>Movimiento de suelos</b>							
E.7.1.10	Preparación y compactación del terreno.	m2	729,1					
<b>E.7.2</b>	<b>Revestimientos de taludes</b>							
E.7.2.60	Revestimiento de piedra	m3	145,8					
<b>E.8</b>	<b>Obras de Protección</b>							
<b>E.8.3</b>	<b>Alambrados o cercos de protección</b>							
E.8.3.10	Cercos de malla romboidal	m	283					

Todos los cálculos son indicativos al solo efecto de ordenar la certificación y podrán reemplazarse por los considerados por el oferente