

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación N°: 11/2013

Ubicación N°: .....

Provincia: Neuquén

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.
<b>A</b>	<b>OBRAS ESPECIFICAS</b>		
<b>A.1</b>	<b>Sistema de Abastecimiento de Agua Potable</b>		
A. 1.1	<b>Cañerías de distribución</b>		
A.1.1.10	Excavación de zanja en suelo blando	m <sup>3</sup>	500
A.1.1.11	Excavación de zanja en suelo duro	m <sup>3</sup>	2000
A.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 63 mm	m	350
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	2200
<b>A.1.3</b>	<b>Hidrantes</b>		
A.1.3.10	Prov. y coloc. Hidrantes y nudos	GL	1
<b>A.2</b>	<b>Conexiones domiciliarias de agua a red</b>		
A.2.1	<b>Conexión de agua</b>		
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria en manguera de PVC de 1/2 pulg. Incluida caja y valvula de vereda.	U	230
<b>A.3</b>	<b>Sistema de Desagües Cloacales</b>		
A.3.1	<b>Cañerías</b>		
A.3.1.10	Excavación de zanja en suelo blando	m <sup>3</sup>	900
A.3.1.11	Excavación de zanja en suelo duro	m <sup>3</sup>	3500
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	5200
A.3.1.40	Prov y coloc. De caños camisa de acero 8"	m	60
<b>A.3.2</b>	<b>Bocas de Registro</b>		
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	43
<b>A.4</b>	<b>Conexiones domiciliarias de cloaca a red</b>		
A.4.1	<b>Conexión cloacal</b>		
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal	U	520
<b>A.11</b>	<b>Red de Gas Natural</b>		
<b>A.11.1</b>	<b>Cañerías de distribución</b>		
A.11.1.10	Provisión y colocación cañerías 50 mm	m	1050

A.11.1.11	Provisión y colocación cañerías 63 mm	m	400
<b>A.12</b>	<b>Conexiones domiciliarias de gas a red</b>		
<b>A.12.1</b>	<b>Conexión de gas.</b>		
A.12.1.10	Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios	U	85
<b>A.13</b>	<b>Obras complementarias de gas</b>		
<b>A.13.1</b>	<b>Cañerías de distribución</b>		
A.13.1.10	Provisión y colocación cañerías 90 mm	m	200
A.13.1.11	Provisión y colocación cañerías 125 mm	m	600
<b>B</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>		
<b>B.A</b>	<b>PARQUE LINEAL</b>		
<b>B.A.1.</b>	<b>Estructura resistente</b>		
B.A.1.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m <sup>3</sup>	2
B.A.1.11	Limpieza, desmonte y nivelacion del terreno	m <sup>3</sup>	912
B.A.1.12	Relleno de piedra bocha 10/15 sector lateral muretes	m <sup>3</sup>	6
B.A.1.13	Relleno y compactacion bajo senderos, muros	m <sup>3</sup>	426
B.A.1.14	Refuerzo bajo muro c/ MSQ158 (de 0,40 y 0,25 m de espesor)	m <sup>2</sup>	26
<b>B.A.2.</b>	<b>Mampostería</b>		
B.A.2.70	Murete de piedra de la zona espesor 40 cm	m <sup>3</sup>	10
B.A.2.80	Murete de piedra de la zona espesor 25 cm	m <sup>3</sup>	4
<b>B.A.3.</b>	<b>Pintura</b>		
B.A.3.60	Siliconada para murete de piedra	m <sup>2</sup>	95
<b>B.A.4.</b>	<b>Varios</b>		
B.A.4.21	Restauración tanque existente calle Tucumán	GL	1
<b>B.B</b>	<b>SENDERO SUR</b>		
<b>B.B.1.</b>	<b>Estructura resistente</b>		
B.B.1.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m <sup>3</sup>	3
B.B.1.11	Limpieza, desmonte y nivelacion del terreno	m <sup>3</sup>	94
B.B.1.12	Relleno de piedra bocha 10/15 sector lateral muretes	m <sup>3</sup>	6
B.B.1.13	Relleno y compactacion bajo senderos, muros	m <sup>3</sup>	99
B.B.1.14	Refuerzo bajo muro c/ MSQ158 (de 0,40 y 0,25 m de espesor)	m <sup>2</sup>	15
B.B.1.15	Hondonada	U	4
B.B.1.16	Barra de agua	U	3
<b>B.B.2.</b>	<b>Mampostería</b>		
B.B.2.70	Murete de piedra de la zona espesor 40 cm	m <sup>3</sup>	12
<b>B.B.3.</b>	<b>Pintura</b>		
B.B.3.60	Siliconada para murete de piedra	m <sup>2</sup>	76

<b>B.B.4.</b>	<b>Varios</b>		
B.B.4.21	Puesta en valor plataforma existente ex tanque subterraneo	GL	1
<b>B.C</b>	<b>SENDERO RELIGIOSO CERRO DE LA CRUZ</b>		
<b>B.C.1.</b>	<b>Estructura resistente</b>		
B.C.1.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m <sup>3</sup>	7
B.C.1.11	Limpieza, desmonte y nivelacion del terreno	m <sup>3</sup>	170
B.C.1.12	Relleno de piedra bocha 10/15 sector lateral muretes	m <sup>3</sup>	18
B.C.1.13	Relleno y compactacion bajo senderos, muros	m <sup>3</sup>	178
B.C.1.14	Refuerzo bajo muro c/ MSQ158 (de 0,40 y 0,25 m de espesor)	m <sup>2</sup>	52
B.C.1.15	Hondonada	U	4
B.C.1.16	Barra de agua	U	6
<b>B.C.2.</b>	<b>Mampostería</b>		
B.C.2.70	Murete de piedra de la zona espesor 40 cm	m <sup>3</sup>	11
<b>B.C.3.</b>	<b>Pintura</b>		
B.C.3.60	Siliconada para murete de piedra	m <sup>2</sup>	78
<b>B.C.4.</b>	<b>Varios</b>		
B.C.4.21	Plataforma llegada a la cruz según plano y puesta en valor de la cruz	GL	1
B.C.4.22	Puesta en valor cruz existente	GL	1
<b>B.D</b>	<b>SENDERO NORTE</b>		
<b>B.D.1.</b>	<b>Estructura resistente</b>		
B.D.1.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m <sup>3</sup>	3
B.D.1.11	Limpieza, desmonte y nivelacion del terreno	m <sup>3</sup>	198
B.D.1.12	Relleno de piedra bocha 10/15 sector lateral muretes	m <sup>3</sup>	9
B.D.1.13	Relleno y compactacion bajo senderos, muros	m <sup>3</sup>	45
B.D.1.14	Relleno y compactacion bajo sector escaleras y rampas	m <sup>3</sup>	25
B.D.1.15	Refuerzo bajo muro c/ MSQ158 (de 0,40 y 0,25 m de espesor)	m <sup>2</sup>	25
B.D.1.16	Hondonada	U	6
<b>B.D.2.</b>	<b>Mampostería</b>		
B.D.2.70	Murete de piedra de la zona espesor 40 cm	m <sup>3</sup>	7
B.D.2.80	Murete de piedra de la zona espesor 25 cm	m <sup>3</sup>	14
<b>B.D.D.3.</b>	<b>Pintura</b>		
B.D.D.3.60	Siliconada para murete de piedra	m <sup>2</sup>	99
<b>B.E</b>	<b>PLAZA URIBURU</b>		
<b>B.E.1.</b>	<b>Estructura resistente</b>		
B.E.1.12	Relleno de piedra bocha 10/15 sector lateral muretes	m <sup>3</sup>	48
B.E.1.13	Relleno y compactacion bajo senderos, muros	m <sup>3</sup>	120

B.E.1.18	Relleno piedra fina en sector juegos	m <sup>3</sup>	24
<b>B.E.2.</b>	<b>Mampostería</b>		
B.E.2.90	Murete de hormigón	U	5
<b>B.E.4.</b>	<b>Varios</b>		
B.E.4.10	Limpieza y nivelacion	<b>GL</b>	<b>1</b>
<b>B.F</b>	<b>PLAZA TIRO FEDERAL</b>		
<b>B.F.1.</b>	<b>Estructura resistente</b>		
B.F.1.13	Relleno y compactacion bajo senderos, muros	m <sup>3</sup>	150
B.F.1.18	Relleno piedra fina en sector juegos	m <sup>3</sup>	30
<b>B.F.2.</b>	<b>Mampostería</b>		
B.F.2.91	Murete de piedra	U	4
<b>B.F.4.</b>	<b>Varios</b>		
B.F.4.10	Limpieza general	<b>GL</b>	<b>1</b>
<b>B.G</b>	<b>GIMNASIO URIBURU</b>		
<b>B.G.I</b>	<b>TRABAJOS DE TERMINACION GIMNASIO EXISTENTE</b>		
<b>B.G.I.1</b>	<b>VARIOS</b>		
B.G.I.1.1	Limpieza exterior y desmalezamiento	gl	1
B.G.I.1.2	Demolición muro existente s/plano hall acceso	gl	1
B.G.I.1.3	Limpieza general interior edificio existente, incluida estructura metálica con aire comprimido	gl	1
<b>B.G.I.2</b>	<b>CUBIERTA Y ZINGUERIAS</b>		
B.G.I.2.1	Retiro de cubierta en sectores de aislación deteriorada, remplazo aislación dañada, reposición y colocación de chapas desmontadas	gl	1
B.G.I.2.2	Sujeción sectores de membrana en interior de cubierta	gl	1
B.G.I.2.3	Retiro y colocación de cenefas exteriores verticales en sectores donde monta sobre muro exterior	ml	22
B.G.I.2.4	Reparación de encuentros de cubierta en sectores de actuales filtraciones de agua	gl	1
B.G.I.2.5	Ejecución de babeta y canaleta desague en sector edificio s/medianera y gimnasio	ml	20
B.G.I.2.6	Cubierta de protección ch. galvanizada cuadrada en caño pluvial de PVC	ml	7
B.G.I.2.7	Cenefa de chapa galvanizada fachada Oeste	ml	45
B.G.I.2.8	Verificación y cambio de chapas traslúcidas dañadas	gl	1
B.G.I.2.9	Terminación timpanos exteriores de chapa idem existente	m <sup>2</sup>	24
B.G.I.2.10	Terminación, prolijado y sellado chapa con muro existente en timpanos norte y sur	gl	1
<b>B.G.I.3</b>	<b>REVOQUES</b>		
B.G.I.3.1	Terminación jaharro c/hidrófugo cementicios sobre medianera Este	m <sup>2</sup>	50

B.G.I.3.2	Terminación revoque grueso y fino exterior sobre medianera Este	m <sup>2</sup>	12
B.G.I.3.3	Escuadrado y prolijado de estructura de hormigón que quede a la vista exterior e interior en general	gl	1
B.G.I.3.4	Arreglo general revoques deteriorados exteriores e interiores	gl	1
B.G.I.3.5	Terminación escuadrado muros y revoques de baños y duchas	gl	1
<b>B.G.I.4</b>	<b>PISOS</b>		
B.G.I.4.1	Terminación y escuadrado veredas perimetrales idem exist.	m <sup>2</sup>	50
B.G.I.4.2	Cordón perimetral de anclaje vereda oeste	ml	49
B.G.I.4.3	Relleno de juntas piso gimnasio existentes con con sellador poliuretano para juntas	ml	370
B.G.I.4.4	Colocación Piso deportivo elástico s/planos, inc. Pintura de canchas s/deportes poliuretano FS-EURO	m <sup>2</sup>	850
<b>B.G.I.5</b>	<b>PINTURAS</b>		
B.G.I.5.1	Pintura muros exteriores	m <sup>2</sup>	280
B.G.I.5.2	Pintura muros interiores	m <sup>2</sup>	825
B.G.I.5.3	Pintura p/madera en puertas placas interiores y cielorrasos	m <sup>2</sup>	205
B.G.I.5.4	Pintura carpinterías metálicas previo convertidor de óxido	m <sup>2</sup>	50
<b>B.G.I.6</b>	<b>CARPINTERIAS Y AFINES</b>		
B.G.I.6.1	Retiro portón de acceso existente	gl	1
B.G.I.6.2	Arreglo general de ventanas existentes	gl	1
B.G.I.6.3	Portón doble de chapa acceso principal gimnasio	un	1
B.G.I.6.4	Verificación y mantenimiento de portón acceso de emergencia	gl	1
B.G.I.6.5	Completamiento herrajes en puertas y ventanas	gl	1
B.G.I.6.6	Reparación y cambio de vidrios en puertas y ventanas existentes	m <sup>2</sup>	25
B.G.I.6.7	Espejos	m <sup>2</sup>	2
<b>B.G.I.7</b>	<b>INSTALACIONES</b>		
B.G.I.7.1	Verificación y puesta en funcionamiento sistema de agua fría y caliente	gl	1
B.G.I.7.2	Verificación y puesta en funcionamiento de sistema cloacal	gl	1
B.G.I.7.3	Verificación, puesta en funcionamiento de la red de gas natural	gl	1
B.G.I.7.4	Corrimiento tablero general existente en muro a demoler	gl	1
B.G.I.7.5	Verificación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico	gl	1
B.G.I.7.6	Instalación contra incendio, todo con lo de acuerdo establecido en los planos del presente pliego.	gl	1
B.G.I.7.7	Instalación de calefacción en salón, equipos a inyección directa s/plano	gl	1
B.G.I.7.8	Verificación desagües pluviales y terminación bajada de PVC sobre porton existente	gl	1

<b>B.G.I.8</b>	<b>TERMINACION COCINA EXISTENTE</b>		
B.G.I.8.1	Provisión y colocación mueble bajo mesada	un	1
B.G.I.8.2	Provisión mesada de granito gris s/plano, con bacha de acero inoxidable y conexión	un	1
B.G.I.8.3	Provisión y colocación de termotanque alta potencia 160 lts	un	1
B.G.I.8.4	Provisión y colocación cocina semi industrial 4 hor. Y horno, acero inox.	un	1
B.G.I.8.5	Provisión y colocación campana extractora y ventiladora de A <sup>0</sup> inox.	un	1
<b>B.G.I.9</b>	<b>OTRAS TAREAS GIMNASIO</b>		
B.G.I.9.1	Terminación de timpanos laterales interiores con terciado multilaminado de 18 mm. s/estruc. Metálica	m <sup>2</sup>	144
B.G.I.9.2	Baranda perimetral de seguridad de caño redondo s/detalle	ml	75
B.G.I.9.3	Soportes colgantes de tableros de basquet, inc.tablero de vidrio y aros metálicos	un	2
B.G.I.9.4	Señalización	gl	1
B.G.I.9.5	Tratamiento General de Fachadas s/plano, con paneles metalicos galvanizados tipo Moana 102 s/estr. Galvanizada	m <sup>2</sup>	344
B.G.I.9.6	Murete de contencion de piedra de la zona	m <sup>3</sup>	5
<b>B.G.II</b>	<b>OBRA NUEVA</b>		
<b>B.G.II.1</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELOS</b>		
B.G.II.1.1	Desmonte, nivelación del terreno	m <sup>3</sup>	96
B.G.II.1.2	Relleno y compactación	m <sup>3</sup>	168
B.G.II.1.3	Excavación para fundaciones	m <sup>3</sup>	90
B.G.II.1.4	Relleno piedra bocha bajo contrapiso	m <sup>3</sup>	75
B.G.II.1.5	Relleno piedra bocha negra 10/15 cm, decorativa	m <sup>3</sup>	30
<b>B.G.II.2</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO</b>		
B.G.II.2.1	Platea de fundación	m <sup>3</sup>	32
B.G.II.2.2	Columnas metalicas s/calculo	un	14
B.G.II.2.3	Vigas de carga	m <sup>3</sup>	14
B.G.II.2.4	Vigas de encadenado	m <sup>3</sup>	1
B.G.II.2.5	Losa pretensada (capa de compresion y membrana ver Item 5.1)	m <sup>2</sup>	123
B.G.II.2.6	Rampa de hormigón Term. Peinado	m <sup>2</sup>	22
<b>B.G.II.3</b>	<b>CAPA AISLADORA</b>		
B.G.II.3.1	Horizontal y vertical doble, con hidrófugo y pintura asfáltica	m <sup>2</sup>	30
<b>B.G.II.4</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>		
B.G.II.4.1	De elevación ladrillos de 0,12	m <sup>2</sup>	88
B.G.II.4.2	Murete de contencion de piedra de la zona	m <sup>3</sup>	5

<b>B.G.II.5</b>	<b>CUBIERTA DE TECHOS</b>		
B.G.II.5.1	Carpeta con pendiente sobre losa 12 cm. Y membrana aislación térmica e hidrófuga con aluminio gofrado.	m <sup>2</sup>	150
<b>B.G.II.6</b>	<b>CONTRAPISOS</b>		
B.G.II.6.1	Contrapiso reforzado de 12 cm esp c/ malla según especificaciones técnicas -vereda municipal- inc. terminación peinado	m <sup>2</sup>	210
B.G.II.6.2	Contrapiso reforzado de 12 cm esp c/malla según especificaciones técnicas -plaza seca-	m <sup>2</sup>	305
B.G.II.6.3	Compactado y mejorado calcareo sector estacionamiento vehicular	m <sup>2</sup>	125
<b>B.G.II.7</b>	<b>PISOS</b>		
B.G.II.7.1	Carpeta de 6 cm. Term con alisado de cemento con helicóptero y laca poliuretánica	m <sup>2</sup>	148
B.G.II.7.2	Piedra laja de la zona	m <sup>2</sup>	305
B.G.II.7.3	Pavimento intertrabado	m <sup>2</sup>	90
<b>B.G.II.8</b>	<b>REVOQUES</b>		
B.G.II.8.1	Revoque grueso y fino interior completo	m <sup>2</sup>	69
B.G.II.8.2	Jaharro bajo revestimientos	m <sup>2</sup>	35
B.G.II.8.3	Jaharro reforzado exterior bajo placas superboard	m <sup>2</sup>	45
<b>B.G.II.9</b>	<b>CIELORRASOS</b>		
B.G.II.9.1	Cielorraso suspendido de placas fenolicas de madera esp. 12 mm	m <sup>2</sup>	148
<b>B.G.II.10</b>	<b>REVESTIMIENTOS</b>		
B.G.II.10.1	Revestimiento cerámico blanco rectificado 30 x 60	m <sup>2</sup>	35
B.G.II.10.2	De piedra laja de la zona para revestimiento muro cafetería	m <sup>2</sup>	54
B.G.II.10.3	De placas superboard ST de 1,20 x 2,40 exterior s/est.metálica	m <sup>2</sup>	45
<b>B.G.II.11</b>	<b>CARPINTERÍA (puertas, ventanas y tabiques) - AFINES</b>		
B.G.II.11.1	Puertas placas interiores	un	5
B.G.II.11.2	Puerta de chapa exterior	un	2
B.G.II.11.3	Portón de acceso cafetería	un	1
B.G.II.11.4	Ventiluz baños	un	2
<b>B.G.II.12</b>	<b>VIDRIOS Y ESPEJOS</b>		
B.G.II.12.1	Vidrio laminado 4 + 4 mm.	m <sup>2</sup>	70
B.G.II.12.2	Espejo	m <sup>2</sup>	1
<b>B.G.II.13</b>	<b>PINTURAS</b>		
B.G.II.13.1	Pintura látex muro interior	m <sup>2</sup>	69
B.G.II.13.2	Pintura látex exterior	m <sup>2</sup>	45
B.G.II.13.3	Loxón p/zócalo exterior estructura de hormigón	m <sup>2</sup>	86
B.G.II.13.4	Cetol semimate transparente para cielorrasos de fenolico	m <sup>2</sup>	148
B.G.II.13.5	Esmalte sintético mate en carpintería de madera	m <sup>2</sup>	18

B.G.II.13.6	Fondo antoxido + esmalte sintético s/ carpint. Metal y estruc. Metalica	m <sup>2</sup>	24
<b>B.G.II.14</b>	<b>VARIOS</b>		
B.G.II.14.1	Mesada en granito gris mara 2,5 cm de de esp. s/plano	un	1
B.G.II.14.2	Mueble Tipo MB1 completo s/plano	un	1
B.G.II.14.3	Pasarela metálica de acceso gimnasi, inc. Semicubierto	gl	1
B.G.II.14.4	Escalinatas	gl	1
<b>B.G.II.15</b>	<b>EQUIPAMIENTO URBANO</b>		
B.G.II.15.1	Cestos de residuos	un	3
B.G.II.15.2	Totems señalizacion	un	2
B.G.II.15.3	Bancos de hormigon	un	8
<b>B.G.II.16</b>	<b>PARQUIZACION</b>		
B.G.II.16.1	Especie arbustiva nativas ( Coiron, Molle, Yaqui, Jarilla, Tara)	gl	1
B.G.II.16.2	Forestación con especies de la zona en canteros s/plano	gl	1
<b>B.G.II.17</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>		
B.G.II.17.1	Pileta de patio abierta 15x15 con salida de Ø 63, reja P.V.C.	un	3
B.G.II.17.2	Boca de acceso tapada con salida Ø 63	un	1
B.G.II.17.3	Lavatorio monocomando código LET1F (SISTEMA DE SOPORTE FIJO) línea ESPACIO, dos barrales rebatibles (60 cm) VTEB, FERRUM equivalente o superior calidad	un	1
B.G.II.17.4	Lavatorio Modelo LKM1, línea BARI, FERRUM equivalente o superior calidad	un	2
B.G.II.17.5	Pileta de Aº inox. Modelo E 55 (55x37x24), JOHNSON ACERO S.A., equivalente o superior calidad	un	1
B.G.II.17.6	Inodoro IKC largo línea BARI con asiento, FERRUM equivalente o superior calidad	un	2
B.G.II.17.7	Deposito de inodoro linea Bari	un	2
B.G.II.17.8	Inodoro alto IETG línea ESPACIO, con barral rebatible (80 cm) código VTEB8 y barral fijo recto VEFR8 (80 cm) asiento TT3, FERRUM equivalente o superior calidad	un	1
B.G.II.17.9	Percha simple enlozada línea FIX color blanco satinado, COD: APF3U FERRUM equivalente o superior calidad	un	3
B.G.II.17.10	Portarrollo enlozado línea FIX color blanco satinado, COD: ALF1U FERRUM equivalente o superior calidad	un	3
B.G.II.17.11	Jabonera chica enlozada línea FIX color blanco satinado, COD: ABF1U FERRUM equivalente o superior calidad	un	3
B.G.II.17.12	Espejo linea FERRUM rebatible		1
B.G.II.17.13	Juego monocomando p/ lavatorio, COD: 181.94 CR, línea ECLIPSE FV equivalente o superior calidad	un	3



B.G.II.17.14	Juego monocomando p/ mesada de cocina con pico móvil, COD: 0411.01/94 CR, línea ECLIPSE FV equivalente o superior calidad	un	1
B.G.II.17.15	Canilla para manguera con cierre esférico de 13 mm., COD: 0346.10 marca FV equivalente o superior calidad	un	2
B.G.II.17.16	Llave de paso 13 MM bronce esférica, Marca FV equivalente o superior calidad	un	4
B.G.II.17.17	<i>Cañería de polipropileno sanitario marca Awaduct ,y accesorios originales de fabricación, ó calidad superior:</i>		
B.G.II.17.17.1	Tramo Ø 110 mm	ml	36
B.G.II.17.17.2	Tramo Ø 63 mm	ml	6
B.G.II.17.17.3	Tramo Ø 40 mm	ml	6
B.G.II.17.18	<i>Cañería de polipropileno homopolímero , marca H3, sistema por termofusión y accesorios originales de fabricación, ó calidad superior</i>		
B.G.II.17.18.1	Tramo Ø 25 mm color azul agua fría	ml	45
B.G.II.17.18.2	Tramo Ø 25 mm color verde c/cobertor blanco	ml	15
<b>B.G.II.18</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
B.G.II.18.1	Centros	un	18
B.G.II.18.2	Brazos	un	31
B.G.II.18.3	Tomacorrientes monofásicos con puesta a tierra	un	54
B.G.II.18.4	Cajas de registro 20X20X10	un	2
B.G.II.18.5	Farola Kaleu (gaviota), marca Aref, , Refractor plano extratemplado, protección antivandálica, apto para potencias de hasta 150 W., con lámpara bajo consumo, inc. Base y colocacion.	un	6
B.G.II.18.6	Farola Alem, marca Aref, caño de hierro de 5" x 4,75 mm. de 500/600 mm. de altura libre. Reflector de aluminio de alta reflexión, con frontal de policarbonato y cubierta antivandálica. Terminación arenado, fondo epoxi y pintura poliuretánica de alta resistencia. inc. base y coloc.	un	6
B.G.II.18.7	Artefacto de embutir circular marca Nevar 824306 o superior calidad con lampara ar 111 y proyeccion antivandálica	un	17
B.G.II.18.8	Artefacto de embutir circular marca LUMENAC Energy V o superior calidad	un	18
B.G.II.18.9	Proyector cuerpo de aluminio inyectado, espejo central y laterales de aluminio brillante anodizado de superficie liza o gofrada, protección antivandálica. Caja portaequipo en chapa galvanizada aislada térmicamente del proyector. Equipo y lámpara de 400/1000 W.	un	5
B.G.II.18.10	Tablero TS, gabinete metálico estanco 450x450x150mm.	un	1

B.G.II.18.11	Automático de tanques completo s/especifici.	un	1
<b>C</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>		
<b>C.A.</b>	<b>PARQUE LINEAL</b>		
<b>C.A.1</b>	<b>Contenedores</b>		
<b>C.A.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>		
C.A.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	19
<b>C.A.2.</b>	<b>Señalética urbana</b>		
<b>C.A.2.1</b>	<b>Nomencladores urbanos</b>		
C.A.2.10	Provision de totems de señalización	U	3
<b>C.A.3.</b>	<b>Referencias urbanas</b>		
<b>C.A.3.0.1</b>	<b>Elementos iconográficos</b>		
C.A.3.10.	Pérgola según planos	GL	1
<b>C.A.6.</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques</b>		
<b>C.A.6.10</b>	<b>Arbolado</b>		
C.A.6.10.11	Provisión y plantación de especie Abedul (Betula sp.) con tutor	U	25
C.A.6.10.12	Provisión y plantación de especie Ciruelo de Jardin (Prunus Cerasifera) con tutor	U	25
C.A.6.10.14	Provisión y plantación de especie Acacia blanca (Robinia Pseudoacacia)	U	50
C.A.6.10.21	Provisión y plantación especies nativas (Coiron Molle, Yaqui, Jarilla, Tara)	U	850
<b>C.A.6.20</b>	<b>Coberturas verdes</b>		
C.A.6.20.11	Excavacion sectores xerojardineria	m <sup>2</sup>	155
C.A.6.20.12	Relleno tierra de la zona para sectorea de xerojardineria	m <sup>2</sup>	155
C.A.6.20.13	Provisión manto geotextil	m <sup>2</sup>	285
C.A.6.20.21	Raleo y recuperacion de especies exitentes sobre canal	GL	1
C.A.6.20.22	Mulching (piedra partida y corteza de pino)	m <sup>2</sup>	237
<b>C.A.6.30</b>	<b>Vereda</b>		
C.A.6.30.20	Ejecución de contrapiso de hormigón reforzado c/ MSQ 158	m <sup>2</sup>	162
C.A.6.30.30	Carpeta de cemento rodillado	m <sup>2</sup>	162
C.A.6.30.41	Cordón de contencion piso intertrabado s/ plano	m	951
C.A.6.30.42	Cordon cuneta piso intertrabado	ml	951
C.A.6.30.43	Baden	m <sup>2</sup>	45
C.A.6.30.60	Rampas para discapacitados	m <sup>2</sup>	84
<b>C.A.6.40</b>	<b>Senderos</b>		
C.A.6.40.10	Ejecución de senderos de grava	m <sup>2</sup>	416
C.A.6.40.30	Ejecución de senderos de laja	m <sup>2</sup>	162
C.A.6.40.40	Ejecución de senderos de granza libre 1 a 3	m <sup>3</sup>	24

C.A.6.40.50	Ejecución de senderos de bloque intertrabado de hormigon espesor 8 cm sobre cama de arena	m <sup>2</sup>	1098
<b>C.A.6.50</b>	<b>Bancos</b>		
C.A.6.50.10	Construcción de bancos de plaza	U	14
<b>C.A.6.60</b>	<b>Alumbrado plaza</b>		
C.A.6.60.50	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	1180
C.A.6.60.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1
C.A.6.60.70	Camara de Registro	U	6
C.A.6.60.110	Provisión y colocacion de farola Kaleu maraca Aref, refractor plano extratemplado, protecciona antivandálica, apto para potencia de hasta 150 W con lampara bajo consumo incluida	U	54
C.A.6.60.120	Provisión y colocacion de farola Alem maraca Aref, rcaño de hierro de 5"x4,75 mm de 500/600 mm de altura libre. Reflector de aluminio de alta reflexion, con frontal de pilocarbonato y cubierta antivandálica. Terminacion arenado, fondo epoxi y pintura poliuretánica de alta resistencia	U	15
C.A.6.60.130	artefacto de embutir circular marca Nevar 824306 o equivalente con lampara AR 111 y proteccion antivandálica	U	11
<b>C.B.</b>	<b>SENDERO SUR</b>		
<b>C.B.1</b>	<b>Contenedores</b>		
<b>C.B.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>		
C.B.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	5
<b>C.B.2.</b>	<b>Señalética urbana</b>		
<b>C.B.2.1</b>	<b>Nomencladores urbanos</b>		
C.B.2.10	Provision de totems de señalización	U	3
<b>C.B.3.</b>	<b>Referencias urbanas</b>		
<b>C.B.3.0.1</b>	<b>Elementos iconográficos</b>		
C.B.3.10.	Pérgola según planos	GL	1
<b>C.B.6.</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques</b>		
<b>C.B.6.10</b>	<b>Arbolado</b>		
C.B.6.10.21	Provisión y plantación especies nativas (Coiron Molle, Yaqui, Jarilla, Tara)	U	432
<b>C.B.6.20</b>	<b>Coberturas verdes</b>		
C.B.6.20.11	Excavacion sectores xerojardineria	m <sup>2</sup>	41
C.B.6.20.12	Relleno tierra de la zona para sectorea de xerojardineria	m <sup>2</sup>	41
C.B.6.20.13	Provisión manto geotextil	m <sup>2</sup>	105
C.B.6.20.22	Mulching (piedra partida y corteza de pino)	m <sup>2</sup>	105
<b>C.B.6.30</b>	<b>Vereda</b>		

C.B.6.30.20	Ejecución de contrapiso de hormigón reforzado c/ MSQ 158	m <sup>2</sup>	16
C.B.6.30.30	Carpeta de cemento rodillado	m <sup>2</sup>	16
C.B.6.30.41	Cordón de contencion sendero grava	m	504
C.B.6.30.60	Rampas para discapacitados	m <sup>2</sup>	20
<b>C.B.6.40</b>	<b>Senderos</b>		
C.B.6.40.10	Ejecución de senderos de grava	m <sup>2</sup>	425
C.B.6.40.30	Ejecución de senderos de laja	m <sup>2</sup>	18
C.B.6.40.40	Ejecución de senderos de granza libre 1 a 3	m <sup>3</sup>	99
<b>C.B.6.50</b>	<b>Bancos</b>		
C.B.6.50.10	Construcción de bancos de plaza	U	2
<b>C.B.6.60</b>	<b>Alumbrado plaza</b>		
C.B.6.60.50	Provisión y colocación de cables subterráneos tipo sintenax	m	420
C.B.6.60.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1
C.B.6.60.70	Camara de Registro	U	3
C.B.6.60.110	Provisión y colocacion de farola Kaleu maraca Aref, refractor plano extratemplado, protecciona antivandálica, apto para potencia de hasta 150 W con lampara bajo consumo incluida	U	4
C.B.6.60.120	Provisión y colocacion de farola Alem maraca Aref, rcaño de hierro de 5"x4,75 mm de 500/600 mm de altura libre. Reflector de aluminio de alta reflexion, con frontal de pilocarbonato y cubierta antivandálica. Terminacion arenado, fondo epoxi y pintura poliuretánica de alta resistencia	U	27
C.B.6.60.130	artefacto de embutir circular marca Nevar 824306 o equivalente con lampara AR 111 y proteccion antivandálica	U	2
C.B.6.60.140	Proyector cuerpo de aluminio inyectado, espejo central y laterales de aluminio brillante anodizado de superficie lisa o gofrada, proteccion antivandálica. Caja portaequipo en chapa galvanizada aislada termicamente del proyector. Equipo y lampara de 400/1000 W.	U	9
<b>C.C.</b>	<b>SENDERO RELIGIOSO CERRO DE LA CRUZ</b>		
<b>C.C.1</b>	<b>Contenedores</b>		
<b>C.C.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>		
C.C.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	7
<b>C.C.2.</b>	<b>Señalética urbana</b>		
<b>C.C.2..1</b>	<b>Nomencladores urbanos</b>		
C.C.2.10	Provision de totems de señalización	U	3
<b>C.C.6.</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques</b>		
<b>C.A.6.10</b>	<b>Arbolado</b>		

C.C.6.10.21	Provisión y plantación especies nativas (Coiron Molle, Yaqui, Jarilla, Tara)	U	890
<b>C.C.6.20</b>	<b>Coberturas verdes</b>		
C.C.6.20.11	Excavacion sectores xerojardineria	m <sup>2</sup>	33
C.C.6.20.12	Relleno tierra de la zona para sectorea de xerojardineria	m <sup>2</sup>	33
C.C.6.20.13	Provisión manto geotextil	m <sup>2</sup>	82
C.C.6.20.22	Mulching (piedra partida y corteza de pino)	m <sup>2</sup>	82
<b>C.C.6.30</b>	<b>Vereda</b>		
C.C.6.30.20	Ejecución de contrapiso de hormigón reforzado c/ MSQ 158 15 cm espesor	m <sup>2</sup>	36
C.C.6.30.30	Carpeta de cemento rodillado	m <sup>2</sup>	36
C.C.6.30.41	Cordón de contencion sendero grava	m	840
<b>C.C.6.40</b>	<b>Senderos</b>		
C.C.6.40.10	Ejecución de senderos de grava	m <sup>2</sup>	712
C.C.6.40.30	Ejecución de senderos de laja	m <sup>2</sup>	36
<b>C.C.6.50</b>	<b>Bancos</b>		
C.C.6.50.10	Construcción de bancos de plaza	U	7
<b>C.C.6.60</b>	<b>Alumbrado plaza</b>		
C.C.6.60.50	Provisión y colocación de cables subterráneos tipo sintenax	m	587
C.C.6.60.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1
C.C.6.60.70	Camara de Registro	U	4
C.C.6.60.110	Provisión y colocacion de farola Kaleu maraca Aref, refractor plano extratemplado, protecciona antivandálica, apto para potencia de hasta 150 W con lampara bajo consumo incluida	U	2
C.C.6.60.120	Provisión y colocacion de farola Alem maraca Aref, rcaño de hierro de 5"x4,75 mm de 500/600 mm de altura libre. Reflector de aluminio de alta reflexion, con frontal de pilocarbonato y cubierta antivandálica. Terminacion arenado, fondo epoxi y pintura poliuretánica de alta resistencia	U	47
C.C.6.60.130	artefacto de embutir circular marca Nevar 824306 o equivalente con lampara AR 111 y proteccion antivandálica	U	7
C.C.6.60.140	Proyector cuerpo de alumnio inyectado, espejo central y laterales de aluminio brillante anodizado de superficie lisa o gofrada, proteccion antivandálica. Caja portaequipo en chapa galvanizada aislada termicamente del proyector. Equipo y lampara de 400/1000 W.	U	4
<b>C.D.</b>	<b>SENDERO NORTE</b>		
<b>C.D.1</b>	<b>Contenedores</b>		
<b>C.D.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>		
C.D.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	4

<b>C.D.2.</b>	<b>Señalética urbana</b>		
<b>C.D.2.1</b>	<b>Nomencladores urbanos</b>		
C.D.2.10	Provision de totems de señalización	U	3
<b>C.D.6.</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques</b>		
<b>C.D.6.10</b>	<b>Arbolado</b>		
C.D.6.10.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	20
C.D.6.10.21	Provisión y plantación especies nativas (Coiron Molle, Yaqui, Jarilla, Tara)	U	650
<b>C.D.6.20</b>	<b>Coberturas verdes</b>		
C.D.6.20.11	Excavacion sectores xerojardineria	m <sup>2</sup>	8
C.D.6.20.12	Relleno tierra de la zona para sectorea de xerojardineria	m <sup>2</sup>	8
C.D.6.20.13	Provisión manto geotextil	m <sup>2</sup>	20
C.D.6.20.22	Mulching (piedra partida y corteza de pino)	m <sup>2</sup>	20
<b>C.D.6.30</b>	<b>Vereda</b>		
C.D.6.30.20	Ejecución de contrapiso de hormigón reforzado c/ MSQ 158 15 cm espesor	m <sup>2</sup>	54
C.D.6.30.30	Carpeta de cemento rodillado	m <sup>2</sup>	54
C.D.6.30.41	Cordón de contencion sendero grava	m	450
<b>C.D.6.40</b>	<b>Senderos</b>		
C.D.6.40.10	Ejecución de senderos de grava	m <sup>2</sup>	266
C.D.6.40.30	Ejecución de senderos de laja	m <sup>2</sup>	54
<b>C.D.6.50</b>	<b>Bancos</b>		
C.D.6.50.10	Construcción de bancos de plaza	U	3
<b>C.D.6.60</b>	<b>Alumbrado plaza</b>		
C.D.6.60.50	Provisión y colocación de cables subterráneos tipo sintenax	m	498
C.D.6.60.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1
C.D.6.60.70	Camara de Registro	U	4
C.D.6.60.110	Provisión y colocacion de farola Kaleu maraca Aref, refractor plano extratemplado, protecciona antivandálica, apto para potencia de hasta 150 W con lampara bajo consumo incluida	U	21
C.D.6.60.130	artefacto de embutir circular marca Nevar 824306 o equivalente con lampara AR 111 y proteccion antivandálica	U	15
<b>C.G.</b>	<b>PLAZA URIBURU</b>		
<b>C.G.1</b>	<b>Contenedores</b>		
<b>C.G.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>		
C.G.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	11
<b>C.G.2.</b>	<b>Señalética urbana</b>		
<b>C.G.2.1</b>	<b>Nomencladores urbanos</b>		
C.G.2.10	Provision de totems de señalización	U	1
<b>C.G.6.</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques</b>		

<b>C.G.6.10</b>	<b>Arbolado</b>		
C.G.6.10.22	Provisión y plantación especies xerofilas	U	172
<b>C.G.6.20</b>	<b>Coberturas verdes</b>		
C.G.6.20.9	modelado sectores canteros existentes	GL	1
C.G.6.20.11	Excavacion sectores xerojardineria	m <sup>2</sup>	17
C.G.6.20.12	Relleno tierra de la zona para sectorea de xerojardineria	m <sup>2</sup>	17
C.G.6.20.20	Implantación o sembrado de césped	GL	1
C.G.6.20.22	Mulching (piedra partida y corteza de pino)	m <sup>2</sup>	43
<b>C.G.6.30</b>	<b>Vereda</b>		
C.G.6.30.20	Ejecución de contrapiso de hormigón reforzado c/ MSQ 92 12 cm espesor	m <sup>2</sup>	1027
C.G.6.30.31	Alisado de cemento peinado	m <sup>2</sup>	108
C.G.6.30.32	Alisado de cemento peinado de vereda municipal	m <sup>2</sup>	614
C.G.6.30.33	Alisado de cemento con color incorporado	m <sup>2</sup>	305
C.G.6.30.40	Cordón de borde	m	56
C.G.6.30.41	Cordón de contencion sendero grava	m	208
C.G.6.30.44	Demolicion canteros y cordones	m <sup>3</sup>	293
<b>C.G.6.40</b>	<b>Senderos</b>		
C.G.6.40.10	Ejecución de senderos de grava	m <sup>2</sup>	163
<b>C.G.6.50</b>	<b>Bancos</b>		
C.G.6.50.10	Construcción de bancos de plaza	U	17
<b>C.G.6.60</b>	<b>Alumbrado plaza</b>		
C.G.6.60.50	Provisión y colocación de cables subterráneos tipo sintenax	m	384
C.G.6.60.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1
C.G.6.60.70	Camara de Registro	U	4
C.G.6.60.110	Provisión y colocacion de farola Kaleu maraca Aref, refractor plano extratemplado, protecciona antivandálica, apto para potencia de hasta 150 W con lampara bajo consumo incluida	U	28
<b>C.F.</b>	<b>PLAZA TIRO FEDERAL</b>		
<b>C.F.1</b>	<b>Contenedores</b>		
<b>C.F.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>		
C.F.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	9
<b>C.F.2.</b>	<b>Señalética urbana</b>		
<b>C.F.2..1</b>	<b>Nomencladores urbanos</b>		
C.F.2.10	Provision de totems de señalización	U	3
<b>C.F.6.</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques</b>		
<b>C.F.6.10</b>	<b>Arbolado</b>		
C.F.6.10.22	Provisión y plantación especies xerofilas	U	840
<b>C.F.6.20</b>	<b>Coberturas verdes</b>		

C.F.6.20.12	Relleno tierra de la zona para sectoria de xerojardineria	m <sup>3</sup>	85
C.F.6.20.20	Preparacion y sembrado de festuca	m <sup>2</sup>	520
C.F.6.20.22	Mulching (piedra partida y corteza de pino)	m <sup>2</sup>	300
<b>C.G.6.30</b>	<b>Vereda</b>		
C.F.6.30.20	Ejecución de contrapiso de hormigón reforzado c/ MSQ 92 12 cm espesor	m <sup>2</sup>	813
C.F.6.30.31	Alisado de cemento peinado	m <sup>2</sup>	691
C.F.6.30.40	Cordón de borde	m	90
C.F.6.30.41	Cordón de contencion sendero grava	m	84
C.F.6.30.44	Demolicion canteros y cordones	m <sup>3</sup>	156
<b>C.F.6.40</b>	<b>Senderos</b>		
C.F.6.40.10	Ejecución de senderos de grava	m <sup>2</sup>	90
C.F.6.40.30	Ejecución de senderos de laja	m <sup>2</sup>	122
<b>C.F.6.50</b>	<b>Bancos</b>		
C.F.6.50.10	Construcción de bancos de plaza	U	12
<b>C.F.6.60</b>	<b>Alumbrado plaza</b>		
C.F.6.60.61	Mejoramiento, reparacion luminarias existentes y tablero seccional	GL	1
<b>D</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
<b>D.D</b>	<b>SENDERO NORTE</b>		
<b>D.D.3.3</b>	<b>Alcantarillas</b>		
D.D.3.3.37	Construcción de alcantarillas de HºAº	GL	1
D.D.3.3.38	Construcción de alcantarillas de HºAº (mejoramiento)	GL	1
<b>E</b>	<b>OBRAS DE MITIGACION</b>		
<b>E.E</b>	<b>PLAZA URIBURU</b>		
<b>E.G.13</b>	<b>Obras de Cicatrización</b>		
<b>E.G.13.7</b>	<b>Juegos para plaza</b>		
E.G.13.7.10	Reparacion juegos existentes	GL	1
E.G.13.7.20	Provision y colocacion sube y baja para sillas de ruedas	U	1
E.G.13.7.21	Provision y colocacion portico hamacas para niños especiales	U	1
E.G.13.7.22	Provision y colocacion portico dos hamacas bebes	U	1
E.G.13.7.30	Provision y colocacion Mastil	U	1
<b>E.F.</b>	<b>PLAZA TIRO FEDERAL</b>		
<b>E.F.13</b>	<b>Obras de Cicatrización</b>		
<b>E.F.13.7</b>	<b>Juegos para plaza</b>		
E.G.13.7.10	Reparacion juegos existentes	GL	1
E.G.13.7.20	Provision y colocacion sube y baja para sillas de ruedas	U	1
E.G.13.7.21	Provision y colocacion portico hamacas para niños especiales	U	1
E.G.13.7.22	Provision y colocacion portico dos hamacas bebes	U	1
E.G.13.7.30	Provision y colocacion Mastil	U	1



<b>F</b>	<b>OBRAS ESPECIALES</b>		
<b>F.A.</b>	<b>PARQUE LINEAL</b>		
<b>F.A.10</b>	<b>Puentes Peatonales</b>		
<b>F.A.10.1</b>	<b>Pasarela</b>		
F.A.10.1.30	pasarela metalica de 7,20 m terminacion arenado, fondo epoxi y pintura	GL	1
F.A.10.1.40	pasarela metalica de 12,00 m terminacion arenado, fondo epoxi y pintura	GL	1
<b>F.A.30</b>	<b>Escaleras y Rampas</b>		
<b>F.A.30.1</b>	<b>Escalera de H° A°</b>		
F.A.30.2.30	Barandas metálicas de seguridad	m	948
<b>F.B.</b>	<b>SENDERO SUR</b>		
<b>F.B.10</b>	<b>Puentes Peatonales</b>		
<b>F.B.10.1</b>	<b>Pasarela</b>		
F.B.10.1.30	pasarela metalica de 7,20 m terminacion arenado, fondo epoxi y pintura	GL	1
<b>F.C.</b>	<b>SENDERO RELIGIOSO CERRO DE LA CRUZ</b>		
<b>F.C.30</b>	<b>Escaleras y Rampas</b>		
<b>F.C.30.1</b>	<b>Escalera de H° A°</b>		
F.C.30.1.40	Escaleras de H°A°	m <sup>2</sup>	51
<b>F.D.</b>	<b>SENDERO NORTE</b>		
<b>F.D.10</b>	<b>Puentes Peatonales</b>		
<b>F.D.10.1</b>	<b>Pasarela</b>		
F.D.10.1.30	pasarela metalica de 7,20 m terminacion arenado, fondo epoxi y pintura	GL	1
<b>F.D.D.30</b>	<b>Escaleras y Rampas</b>		
<b>F.D.D.30.1</b>	<b>Escalera de H° A°</b>		
F.D.D.30.1.40	Escaleras de H°A°	m <sup>2</sup>	55
<b>F.D.D.30.2</b>	<b>Rampas de H°</b>		
F.D.D.30.2.40	Rampas de H°	m <sup>2</sup>	96
<b>F.G.</b>	<b>PLAZA URIBURU</b>		
<b>F.G.E.30.2</b>	<b>Rampas de H°</b>		
F.G.E.30.2.40	Rampas de H°	m <sup>2</sup>	14
<b>F.F.</b>	<b>PLAZA TIRO FEDERAL</b>		
<b>F.F.F.30</b>	<b>Escaleras y Rampas</b>		
<b>F.F.F.30.2</b>	<b>Rampas de H°</b>		
F.F.F.30.2.40	Rampas de H°	m <sup>2</sup>	68
<b>H</b>	<b>VARIOS</b>		
<b>H.1</b>	<b>Cartel de Obra</b>		
H.1	Cartel de Obra General 2,40 m x 1,60 m	U	2

[1] "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".