



Obra : Redes de Infraestructura Pública: Completamiento de la Red de Agua; Red Cloacal; Red Vial y Red Peatonal; Equipamiento Urbano y Obras Complementarias para los Barrio Santa Teresita y Unidos Etapa II, Bella Vista. Pcia. de Corrientes

CORRIENTES 22 DE MARZO DE 2017

Ubicación : BELLA VISTA
Provincia : CORRIENTES

M.O. a ENERO 2017
Mat. A ENERO 2017

PLANILLA DE COTIZACION

| Nº | RUBRO O ÍTEM DESIGNACIÓN | UNID AR | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SUB - ÍTEM | PRECIO SUB ÍTEM | PRECIO ÍTEM | PRECIO TOTAL RUBRO | % TOTAL |
|--|---|------------|----------|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------|
| I - INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | | | | | | | |
| A OBRAS ESPECIFICAS | | | | | | | | |
| A.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | | | | | | | | |
| A.1.1 Cañerías de distribución | | | | | | | | |
| A.1.1.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría | m3 | 2450,00 | | | | | |
| A.1.1.20 | Tapado y compactación de zanja | m3 | 2450,00 | | | | | |
| A.1.1.31 | Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm | m | 2750,00 | | | | | |
| A.1.1.32 | Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara | Un. | 23,00 | | | | | |
| A.1.1.33 | Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construcción de cámara | Un. | 4,00 | | | | | |
| A.1.1.34 | Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara | Un. | 4,00 | | | | | |
| A.1.1.35 | Prueba Hidráulica | m | 2750,00 | | | | | |
| A.2 Conexiones domiciliarias de agua a red | | | | | | | | |
| A.2.1 Conexión de agua | | | | | | | | |
| A.2.1.10 | Ejecución de conexión domiciliar de agua | un. | 207,00 | | | | | |
| A.3 Sistema de Desagües Cloacales | | | | | | | | |
| A.3.1 Cañerías | | | | | | | | |
| A.3.1.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. | m3 | 8943,20 | | | | | |
| A.3.1.20 | Tapado y compactación de zanja. | m3 | 8048,88 | | | | | |
| A.3.1.31 | Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm | m | 6388,00 | | | | | |
| A.3.1.32 | Prueba Hidráulica Cloacal | m | 6388,00 | | | | | |
| A.3.2 Bocas de Registro | | | | | | | | |
| A.3.2.10 | Excavación en terreno de cualquier categoría | m3 | 370,13 | | | | | |
| A.3.2.22 | Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m | un. | 28,00 | | | | | |
| A.3.2.23 | Ejecución de boca de registro en vereda h mayor 2,50 m | un. | 27,00 | | | | | |
| A.4 Conexiones domiciliarias de cloaca a red | | | | | | | | |
| A.4.1 Conexión cloacal | | | | | | | | |
| A.4.1.10 | Ejecución de conexión domiciliar cloacal | un. | 303,00 | | | | | |
| A.5 Sistema de Desagües Pluviales | | | | | | | | |
| A.5.1 Cordón cuneta | | | | | | | | |
| A.5.1.10 | Excavacion para ejecucion de cordon cuneta | m2 | 3724,50 | | | | | |
| A.5.1.20 | Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m | ml | 4966,00 | | | | | |
| A.5.2 Badén | | | | | | | | |
| A.5.2.10 | Ejecución de Badén de hormigón 5,3 m3 | un. | 20,00 | | | | | |
| A.5.3 Alcantarillas | | | | | | | | |
| A.5.3.10 | Excavación en terreno de cualquier categoría. | m3 | 0,00 | | | | | |
| A.5.3.20 | Tapado y compactación de zanja. | m3 | 0,00 | | | | | |
| A.5.3.40 | Construcción de alcantarillas de HºAº 3 luces | m3 | 38,00 | | | | | |
| A.5.3.50 | Ejecución de cabezales | m3 | 3,60 | | | | | |
| A.6 Red Vial | | | | | | | | |
| A.6.1 Tareas previas | | | | | | | | |
| A.6.1.10 | Apertura de calles. | m2 | 14880,00 | | | | | |
| A.6.1.20 | Preparación de terreno. Compactación de subrasante | m2 | 18980,50 | | | | | |
| A.6.2 Calzadas | | | | | | | | |
| A.6.2.70 | Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) | m2 | 16300,90 | | | | | |
| A.13 Red Peatonal | | | | | | | | |
| A.13.2 Vereda | | | | | | | | |
| A.13.2.11 | Ejecución de contrapiso de hormigón | m2 | 3344,40 | | | | | |
| A.13.2.20 | Carpeta de cemento rodillado | m2 | 3344,40 | | | | | |
| A.13.2.50 | Rampas para discapacitados | un. | 30,00 | | | | | |
| A.13.2.60 | Ejecucion de contrapiso de hormigon de acceso a lotes, etc. | m2 | 727,20 | | | | | |
| C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO | | | | | | | | |
| C.1 Contenedores | | | | | | | | |
| C.1.1 Contenedores de residuos | | | | | | | | |
| C.1.1.10 | Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos | un. | 303,00 | | | | | |
| C.2 Señalética urbana | | | | | | | | |
| C.2.1 Nomencladores urbanos | | | | | | | | |



Obra : Redes de Infraestructura Pública: Completamiento de la Red de Agua; Red Cloacal; Red Vial y Red Peatonal; Equipamiento Urbano y Obras Complementarias para los Barrio Santa Teresita y Unidos Etapa II, Bella Vista. Pcia. de Corrientes **CORRIENTES 22 DE MARZO DE 2017**

Ubicación : BELLA VISTA
Provincia : CORRIENTES

M.O. a ENERO 2017
Mat. A ENERO 2017

PLANILLA DE COTIZACION

| Nº | RUBRO O ÍTEM DESIGNACIÓN | UNID AR | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SUB - ÍTEM | PRECIO SUB ÍTEM | PRECIO ÍTEM | PRECIO TOTAL RUBRO | % TOTAL |
|-----------|--|------------|----------|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------|
| C.2.1.10 | Prov. y coloc. de indicadores de calles | un. | 30,00 | | | | | |
| C.5 | Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública | | | | | | | |
| C.5.1 | Arbolado Público | | | | | | | |
| C.5.1.10 | Provisión y plantación árbol con tutor | un. | 20,00 | | | | | |
| C.5.1.30 | Riego | un. | 20,00 | | | | | |
| C.5.1.40 | Mantenimiento | un. | 20,00 | | | | | |
| D | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | |
| D.1 | Nexo de Agua | | | | | | | |
| D.1.1 | Cañería de interconexión | | | | | | | |
| D.1.1.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría | m3 | 924,00 | | | | | |
| D.1.1.20 | Tapado y compactación de zanja | m3 | 924,00 | | | | | |
| D.1.1.41 | Prov. y coloc. cañerías PEAD 110 mm | m | 330,00 | | | | | |
| D.1.1.42 | Prov. y coloc. cañerías PEAD 160 mm | m | 770,00 | | | | | |
| D.1.1.43 | Prov. y coloc. cañerías PEAD 200 mm | m | 440,00 | | | | | |
| D.2 | Perforación o Toma y Tanque de Reserva | | | | | | | |
| D.2.1 | Perforación | | | | | | | |
| D.2.1.10 | Ejecución de Perforación | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.2.5 | Casilla de comando y tratamiento predio | | | | | | | |
| D.2.5.10 | Construcción de casilla completa | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.2.5.20 | Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.2.5.30 | Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.2.5.40 | Ejecución de la parquización del predio | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.2.5.50 | Provisión e instalación de agua potable | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.2.5.60 | Construcción de veredas de acceso | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.14 | Estación de Bombeo Cloacal | | | | | | | |
| D.14.1.10 | Excavación en terreno de cualquier categoría | m3 | 360,00 | | | | | |
| D.14.1.20 | Cuba de Hº Aº con tratamiento hidrófugo | m3 | 44,40 | | | | | |
| D.14.1.30 | Provisión y montaje de bombas (incluye guías de izado) | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.14.1.40 | Alimentación e instalación eléctrica | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.14.1.50 | Lote de cañerías y accesorios de HºFº | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.14.1.60 | Provisión y montaje de tapas de chapa estampada | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.14.1.70 | Cámara de rejillas y compuertas | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.14.1.80 | Cámara de válvulas | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.14.1.90 | Ventilación de la EE | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.14.2 | Cañería de impulsión | | | | | | | |
| D.14.2.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. | m3 | 1064,00 | | | | | |
| D.14.2.20 | Tapado y compactación de zanja. | m3 | 1064,00 | | | | | |
| D.14.2.31 | Prov. y coloc. cañerías PVC | m | 760,00 | | | | | |
| D.14.2.32 | Prueba Hidráulica Cloacal | m | 760,00 | | | | | |
| D.14.3 | Casilla de comando y tratamiento predio | | | | | | | |
| D.14.3.10 | Construcción de casilla completa | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.14.3.20 | Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.14.3.30 | Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.14.3.35 | Provisión de Grupo Electrógeno s/cálculo, con arranque automáti | un. | 1,00 | | | | | |
| D.14.3.40 | Ejecución de la parquización del predio | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.14.3.50 | Provisión e instalación de agua potable | Gl | 1,00 | | | | | |
| D.14.3.60 | Construcción de veredas de acceso | Gl | 1,00 | | | | | |