FORMULARIO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 21/2017. Proyecto: URBANIZACIÓN RIBERAS DEL SALÍ – SECTOR BARRIO COSTANERA – ETAPA 1 – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – TUCUMÁN

A: Unidad Ejecutora Provincial Tucumán, República Argentina, [día y mes] de 20...

| Item | Descripción | U. | Cant. | \$ Unitario | \$ Subitem | % ítem/Rubro | \$ Rubro |
|-----------|--|----|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| Α | OBRAS ESPECIFICAS | | | | • | | |
| A.01. | Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | • | | | • | • | |
| A.01.1 | Cañerías de distribución | | | | | | |
| A.01.1.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría | m3 | 2463.32 | | | | |
| A.01.1.20 | Tapado y compactación de zanja | m3 | 1.970.66 | | | | |
| A.01.1.30 | Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 75 mm | ml | 2932.53 | | | | |
| A.01.2 | Válvulas | | 2002.00 | | | | |
| A.01.2.10 | Prov. y coloc. Válvula Esclusa Ø 75 mm inc constr de | | | | | | |
| A.01.2.10 | cámara | un | 13.00 | | | | |
| A.01.2.11 | Prov. y coloc. Válvula Esclusa Ø110 mm inc constr de cámara | un | 3.00 | | | | |
| | Prov. y coloc. Válvula Esclusa Ø140 mm inc constr de | un | 3.00 | | | - | |
| A.01.2.12 | cámara | un | 2.00 | | | | |
| A.01.3 | Hidrantes | | | | | | |
| A.01.3.10 | Prov. y coloc. hidrante 63 mm, incluye construcción de | | | | | | |
| | cámara | un | 4.00 | | ļ | | |
| A.02 | Conexiones Domiciliarias de Agua a Red | | | | | | |
| A.02.1 | Conexiones domiciliarias | | | | 1 | | |
| A.02.1.10 | Ejecución de conexión domiciliaria de agua | un | 220.00 | | | | |
| A.02.1.20 | Provisión y colocación de canilla de servicio | un | 220.00 | | | | |
| A.03 | Sistema de Desagües Cloacales | | | | | <u> </u> | |
| A.03.2 | Cañerías | | | | • | | |
| A.03.1.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. | m3 | 2416.75 | | | | |
| A.03.1.20 | Tapado y compactación de zanja. | m3 | 1.933.40 | | | | |
| A.03.1.30 | Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 160 mm | m | 2777.88 | | | | |
| A.03.3 | Bocas de Registro | | | | | | |
| A.03.2.10 | Excavación en terreno de cualquier categoría | m3 | 138.00 | | | | |
| A.03.2.20 | Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m | U | 46.00 | | | | |
| A.04 | Conexiones Domiciliarias de Cloaca a Red | | | | | | |
| A.04.1 | Conexión de cloaca | | | | | | |
| A.04.1.10 | Ejecución de conexión domiciliaria cloacal incl. Cámara de | | 000.00 | | | | |
| A 06 | Insp. | U | 220.00 | | | | |
| A.06 | Red Vial | | | | | T | |
| A.06.1 | Tareas Previas | _ | | | | | |
| A.06.1.10 | Apertura de calles. Excavación no clasificada | m3 | 4417.99 | | | - | |
| A.06.1.20 | Preparación de terreno. Compactación de subrasante | m2 | 11626.29 | | | | |
| A.06.2 | Calzadas Sub base granular de 0,20 m de espesor b/calzada de | | | | 1 | | |
| A.06.2.10 | H ^o S ^o | m2 | 11626.29 | | | | |
| A.06.2.11 | Calzada integral de H S e=0,18 m | m2 | 11626.29 | | | 1 | |
| A.09 | Red Eléctrica y Alumbrado Público | | | | | | |
| A.09.1 | Estructura de sostén | | | | | | |
| A.09.1.1 | Extracción y desarmado de cabezal de columna existente de Hº Aº (retención) 9/500/3 | un | 10 | | | | |
| A.09.1.2 | Extracción y desarmado de cabezal de columna existente de H of A of (suspención) 9/200/3 | un | 15 | | | | |
| A.09.1.3 | Montaje y armado de cabezal de columna existente de Hº Aº (retención) 9/500/3 | un | 10 | | | | |
| A.09.1.4 | Montaje y armado de cabezal de columna existente de Hº Aº (suspención)9/200/3 | un | 15 | | | | |
| A.10.5 | Conexión Eléctrica Domiciliaria | | | | _ | | |
| A.10.5.1 | Conexión eléctrica domiciliaria | un | 220.00 | | | | |
| A.10.5.2 | Gabinete para medidores eléctricos-gas natural | un | 220.00 | | | | |
| A.11 | Red de Gas Natural | | | | | | |
| A.11.1 | Cañerías de distribución | - | | <u> </u> | | | |

| A.11.1.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría | m3 | 1355.20 | | | | | | |
|---|--|----|---------|--|---|---|--|--|--|
| A.11.1.20 | Tapado y compactación de zanja. | m3 | 1113.20 | | | 1 | | | |
| A.11.1.30 | Provisión y Colocación de Cañerías de Ø 50 mm | m | 3620.00 | | | 1 | | | |
| A.11.1.31 | Provisión y Colocación de Cañerías de Ø 63 mm | m | 1220.00 | | | | | | |
| A.12 | Red de Gas Natural | | | | | | | | |
| A.12.1 | Conexiones domiciliarias | | | | | | | | |
| A.12.1.10 | Conexión domiciliaria de gas natural incl gabinete de mampost. | un | 220.00 | | | | | | |
| A.13 | Red Peatonal | · | | | · | | | | |
| A.13.1 | Vereda | | | | | | | | |
| A.13.1.10 | Demolición de veredas existentes | m2 | 769.71 | | | | | | |
| A.13.1.20 | Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado | m2 | 7996.44 | | | | | | |
| A.13.1.30 | Rampas para Discapacitados | un | 126.00 | | | | | | |
| С | OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO | | | | | | | | |
| C.01 | Contenedores | | | | | | | | |
| C.01.10 | Prov. y Colocación de Contenedores domiciliarios de residuos | un | 220.00 | | | | | | |
| C.02 | Señaléctica Urbana | | | | | | | | |
| C.02.10 | Provisión y colocación de Nomencladores | un | 28.00 | | | | | | |
| C.05 | Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes | | | | | | | | |
| C.05.1 | Arbolado | | | | | | | | |
| C.05.1.10 | Provisión y colocación de árboles | un | 950.00 | | | | | | |
| Ε | OBRAS DE MITIGACION | | | | | | | | |
| E.11. | Saneamiento de Pozos Ciegos | | | | | | | | |
| E.11.1. | Saneamiento de pozos | | | | | | | | |
| E.11.1.10 | Ejec del saneamiento y relleno de pozos ciegos en vía pública | un | 3 | | | | | | |
| PRECIO TOTAL URBANIZACIÓN RIBERAS DEL SALÍ - SECTOR BARRIO COSTANERA - ETAPA 1 – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN - TUCUMAN | | | | | | | | | |
| Son Pesos: - Valores al mes de | | | | | | | | | |

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE .-