

URIBURU-TIRO FEDERAL PLANILLA DE RUBROS – AGUA Y CLOACAS

Ítem	Descripción	U.	Cant.
A	OBRAS ESPECIFICAS		
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable		
A. 1.1	Cañerías de distribución		
A.1.1.10	Excavación de zanja en suelo blando	m ³	500
A.1.1.11	Excavación de zanja en suelo duro	m ³	2000
A.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 63 mm	m	350
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	2200
A.1.3	Hidrantes		
A.1.3.10	Prov. y coloc. Hidrantes y nudos	GL	1
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red		
A.2.1	Conexión de agua		
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria en manguera de PVC de 1/2 pulg. Incluida caja y valvula de vereda.	U	230
A.3	Sistema de Desagües Cloacales		
A.3.1	Cañerías		
A.3.1.10	Excavación de zanja en suelo blando	m ³	900
A.3.1.11	Excavación de zanja en suelo duro	m ³	3500
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	5200
A.3.1.40	Prov y coloc. De caños camisa de acero 8"	m	60
A.3.2	Bocas de Registro		
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	43
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red		
A.4.1	Conexión cloacal		
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal	U	520
H	VARIOS		
H.1	Cartel de Obra		
H.1	Cartel de Obra General 2,40 m x 1,60 m	U	1