

**INFRAESTRUCTURA PUBLICA, OBRAS DE MITIGACION Y EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL BARRIO ISLAS MALVINAS INCLUYENDO LOS SECTORES ESPARTACO, YUPANQUI Y ARIAS – ETAPA 2.**

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
<b>B</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>							
<b>B.1</b>	<b>Construcción SALON NIDO y VESTUARIOS</b>							
<b>B.1.1</b>	<b>Abastecimiento de agua potable</b>							
B.1.1.10	Conexión interna de agua potable	U	2					
<b>B.1.2</b>	<b>Cloacal a red</b>							
B.1.2.10	Conexión interna cloacal	U	2					
B.1.2.20	Canal sanitario para agua y cloaca	U	2					
<b>B.1.4</b>	<b>Conexión de gas</b>							
B.1.4.10	Conexión interna de gas	U	2					
<b>B.1.5</b>	<b>Estructura resistente</b>							
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	144					
B.1.5.20	Zapata corrida	m3	10					
B.1.5.90	Columnas, vigas y pórticos de H A	m3	4					
B.1.5.100	Torre Tanque	U	2					
<b>B.1.6</b>	<b>Mampostería</b>							
B.1.6.20	Ladrillo común espesor 0,15	m2	210					
<b>B.1.7</b>	<b>Cubierta y cielorraso</b>							
B.1.7.10	Chapa galvanizada con estructura de madera	m2	290					
B.1.7.40	Cielorraso suspendido a la cal	m2	278					
<b>B.1.8</b>	<b>Contrapiso</b>							
B.1.8.10	Contrapiso H de cascos	m2	270					
<b>B.1.9</b>	<b>Capa aisladora</b>							
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	105					
<b>B.1.10</b>	<b>Revoques y revestimientos</b>							
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino.	m2	250					
B.1.10.30	Interior grueso y fino	m2	50					
B.1.10.70	Cerámica esmaltada	m2	230					
<b>B.1.11</b>	<b>Pisos</b>							
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m2	270					
B.1.11.20	Piso de cerámicos	m2	218					
B.1.11.50	Zócalo cerámico	m2	5					
<b>B.1.12</b>	<b>Carpintería</b>							
B.1.12.10	Prov. y coloc. de puerta de chapa	U	5					
B.1.12.20	Prov. y coloc. de puerta placa	U	10					
B.1.12.70	Prov. y coloc. de ventana de aluminio	U	17					
B.1.12.90	Prov. y coloc. de vidrios	m2	26					
<b>B.1.13</b>	<b>Instalación sanitaria</b>							
B.1.13.10	Distribución de agua fría	U	19					
B.1.13.20	Distribución agua caliente	U	19					
B.1.13.40	Prov. y coloc. de griferías	U	19					
B.1.13.50	Prov. y coloc. de tanque de reserva	U	2					
B.1.13.60	Prov. y coloc. de inodoro	U	3					
B.1.13.61	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados	U	3					
B.1.13.70	Prov. y coloc. de lavatorio - piletas A° 1°	U	7					
B.1.13.71	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados	U	2					
B.1.13.90	Prov. y coloc. de accesorios	GI	1					
<b>B.1.14</b>	<b>Instalación eléctrica</b>							
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas	U	30					
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	2					
<b>B.1.15</b>	<b>Instalación de gas</b>							
B.1.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	GI	1					
B.1.15.20	Prov. y coloc. de termotanque o calefón	U	2					
B.1.15.40	Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado	U	6					
<b>B.1.16</b>	<b>Pintura</b>							
B.1.16.10	Látex exterior	m2	250					
B.1.16.20	Látex interior	m2	50					
B.1.16.50	Barniz sobre cielorraso de madera	m2	300					
<b>B.1.17</b>	<b>Equipamiento Sede - Vestuarios</b>							
B.1.17.10	Provisión y colocación mesada con bacha	m2	18					
B.1.17.20	Provisión y colocación de mueble bajo mesada	U	1					
<b>B.1.18</b>	<b>Obras complementarias</b>							
B.1.18.20	Rejas exteriores	m2	22					
B.1.18.30	Veredas	m2	150					
B.1.18.50	Placa conmemorativa	U	1					
<b>B.1.19</b>	<b>Varios</b>							
B.1.19.10	Limpieza general	GI	1					

<b>C</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>							
<b>C.6</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques</b>							
<b>C.6.1</b>	<b>Arbolado</b>							
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	60					
C.6.1.30	Riego	GI	1					
C.6.1.40	Mantenimiento	GI	1					
<b>C.6.2</b>	<b>Coberturas verdes</b>							
C.6.2.10	Preparación del suelo	m2	7000					
C.6.2.20	Implantación o sembrado de césped	m2	7000					
<b>C.7</b>	<b>Playón Polideportivo - Mejora Cancha de Fútbol Abraham y Catriel</b>							
<b>C.7.3</b>	<b>Paquete estructural</b>							
C.7.3.40	Estabilizado granular	m2	1.400,00					
<b>C.7.4</b>	<b>Superficie de terminación</b>							
C.7.4.30	Re-asfaltado de grano fino	m2	1.400,00					
<b>C.7.5</b>	<b>Demarcación de canchas</b>							
C.7.5.10	Demarcación de canchas para basquet ,voley y futbol	GI	1,00					
<b>C.7.6</b>	<b>Iluminación</b>							
C.7.6.10	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	10,00					
C.7.6.20	Provisión e instalación de conductor aéreo	m	160,00					
C.7.6.30	Provisión e instalación de un tablero de comando	U	1,00					
C.7.6.40	Provisión y colocación de luminarias de vapor de mercurio(reflector)	U	10,00					
<b>C.7.7</b>	<b>Accesorios y cerco</b>							
C.7.7.10	Provisión y colocación de 2 arcos de papi-fútbol	GI	1					
C.7.7.20	Provisión de 2 columnas extraibles de vóley con su respectiva red	GI	1					
C.7.7.30	Provisión y colocación de 2 aros fijos de basket	GI	1					
C.7.7.40	Provisión y colocación de canilla de agua (con conex) en murete	U	2					
C.7.7.60	Cercos y portones	GI	1					
<b>E</b>	<b>OBRAS DE MITIGACION</b>							
<b>E.6</b>	<b>Muros de Contención</b>							
<b>E.6.1</b>	<b>Movimiento de suelos</b>							
E.6.1.10	Excavación	m3	27159					
E.6.1.20	Base granular	m2	9053					
E.6.1.40	Drenes	GI	1					
E.6.1.50	Relleno y compactación	m3	2952					
<b>E.6.2</b>	<b>Muros</b>							
E.6.2.21	Muros de contención de H° A°	m3	2696					
<b>E.7</b>	<b>Obras Estabilizadoras de Taludes</b>							
<b>E.7.1</b>	<b>Movimiento de suelos</b>							
E.7.1.10	Preparación y compactación del terreno.	m2	5000					
<b>E.7.2</b>	<b>Revestimientos de taludes</b>							
E.7.2.20	Coberturas Verdes	m2	1000					
E.7.2.30	Manto de geotextil - Manta cementicia	m2	11000					
<b>F</b>	<b>OBRAS ESPECIALES</b>							
<b>F.4</b>	<b>Demolición de Viviendas</b>							
<b>F.4.1</b>	<b>Demolición y retiro de viviendas existentes</b>							
F.4.1.10	Demolición de viviendas existentes	GI	1					
F.4.1.20	Retiro de escombros	GI	1					
<b>H</b>	<b>Varios</b>							
H.1	Limpieza de obra	GL	1					