

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS								
A.7 Red Primaria de Media Tensión								
A.7.1	Estructura de sostén							
A.7.1.10	Prov. y montaje de columna de H A	U	28					
A.7.2	Conductores							
A.7.2.10	Provisión y colocación de Conductor aéreo de aluminio desnudo IRAM 2212, IEC 61089, de S=1x70mm ²	m	6219					
A.8 Subestación Transformadora								
A.8.1	Estructura de sostén							
A.8.1.10	Provisión y montaje de Estructura de H° A° SETA DR 575 tipo Multiservicio con todos sus accesorios electromecánico con columnas de H°A° de 2x12,50/550/3	U	3					
A.8.2	Transformador							
A.8.2.10	Provisión y montaje de Transformador de 315 KVA tipo distribución de relación 13,2/0,4-0,24kV	U	3					
A.9 Red Eléctrica y Alumbrado Público								
A.9.1	Estructura de sostén							
A.9.1.10	Provisión y montaje de columna de H A	U	32					
A.9.1.20	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado	U	491					
A.9.1.40	Provisión y montaje de columna metálica curva simple de 10 m	U	270					
A.9.2	Conductores							
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3x70+50+25 Al	m	12503					
A.9.2.20	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3x35+50+25 Al	m	7765					
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público							
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	12					
A.9.4	Luminarias							
A.9.3.10	Luminaria Led De Alumbrado Publico 150w	U	270					
A.10 Conexión Domiciliaria de electricidad a red								
A.10.1	Conexión eléctrica							
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida	U	474					
A.10.1.20	Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria	U	474					