FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2,1
LISTA DE COTIZACION

Referencia: **Licitación Publica Nacional N°01/18 - Red Peatonal y Equipamiento Urbano- Sector 2- Barrios Union y Fuerza, La Cumbre y Alpes Riojanos.**

A: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DE LA RIOJA, República Argentina. Mes base: Abril 2018.-

Ítem	Descripción	U.	Cantidad	$ Unitario	$ Subitem	$ Ítem	% Ítem S Rubro	$ Rubro
A	**OBRAS ESPECIFICAS**							
A.5	**Sistema de Desagües Pluviales**							
A.5.1	**Cordón cuneta**							
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m (Secc.= 0,132 m2)	m	124,00					
A.5.1.12	Ejecución de cordón cuneta tipo serrano de hormigón de 0,95 m (Secc.= 0,25 m2)	m	142,00					
A.5.2	**Badén**							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	6,00					
A.5.2.11	Ejecución de Timpanos de hormigón en bocacalle.	m2	25,00					
A.6	**Red Vial**							
A.6.1	**Tareas previas**							
A.6.1.10	Apertura de calles	m2	815,00					
A.6.1.12	Terraplén con compactación especial.	m3	70,00					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	815,00					
A.6.2	**Calzadas**							
A.6.2.80	Hormigón de espesor 0,20 m	m2	372,00					
A.13	**Red Peatonal**							
A.13.1	**Tratamiento de base**							
A.13.1.10	Preparación y nivelación de terreno	m2	11.739,90					
A.13.2	**Vereda**							
A.13.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado (incluye cordón de borde)	m2	7.993,75					
A.13.2.50	Rampas de discapacitado	U	125,00					
A.13.2.60	Losa de H°A° de acceso a lotes	m2	1.789,50					
C	**OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO**							
C.1	**Contenedores**							
C.1.1	**Contenedores de residuos**							
C.1.1.10	Prov. Y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	U	253,00					
C.1.2.10	Prov. Y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	3,00					
C.2	**SEÑALETICA URBANA**							
C.2.1	**Nomencladores Urbanos**							
C.2.1.10	Prov. Y colocación de indicadores de calles	U	25,00					
C.2.1.11	Prov. Y colocación de indicadores viales de advertencia	U	9,00					
C.2.1.13	Provision y colocacion de señalizacion horizontal	m2	50,00					
C.2.1.14	Prov. Y colocación de indicacion de nombres de barrios	U	3,00					
C.5	**Parquizacion, arbolado y cobertura verde de via publica**							
C.5.1	**Arbolado Publico**							
C.5.1.10	Provisión y plantación de árbol con tutor	U	162,00					
C.5.1.30	Riego	Gl	1,00					
C.5.1.40	Mantenimiento	Gl	1,00					

C.6	**Plazas Espacios Verdes y Parques**							
C.6.1	**Arbolado Publico**							
C.6.1.10	Provisión y plantación de árbol con tutor	U	10,00					
C.6.1.20	Provisión y plantación de arbustos	U	8,00					
C.6.1.30	Riego	Gl	1,00					
C.6.1.40	Mantenimiento	Gl	1,00					
C.6.4	**Senderos**							
C.6.4.20	Ejecucion de senderos de hormigon fratazado	m2	310,00					
C.6.5	**Bancos**							
C.6.5.11	Construccion de bancos de mamposteria de piedra	m3	6,50					
C.6.5.20	Mesas y asientos de H° A°	U	4,00					
C.6.5.30	Provisión y colocación de bancos premoldeados de hormigón	U	10,00					
C.6.6	**Alumbrado plaza**							
C.6.6.10	Provisión y montaje de luminarias tipo cigarras	U	12,00					
C.6.6.20	Provisión y colocación de columnas metalicas	U	3,00					
C.6.6.50	Provisión y colocación de cables subterráneos tipo Sintenax	U	100,00					
C.6.6.60	Colocación de tablero de Alumbrado Publico	U	1,00					
C.6.6.100	Provision y colocación de Reflector LED 100w	U	7,00					
C.6.7	**Juegos para plaza**							
C.6.7.10	Provisión y colocación de juegos para chicos	U	3,00					
D	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**							
E	**OBRAS DE MITIGACION**							
E.6	**Muros de Contención**							
E.6.2	**Muros**							
E.6.2.20	Muros de contención de H° ciclópeo piedra a la vista	m3	495,11					
E.6.2.22	Muros de contención de H° ciclópeo hormigón a la vista	m3	175,51					
E.6.2.23	Pantalla de Hormigón simple	m3	4,00					
E.7	**Obra Estabilizadoras de Taludes**							
E.7.2	**Revestimientos de Taludes**							
E.7.2.60	Revestimiento de piedra	m2	42,70					
E.8	**Obras de Protección**							
E.8.1	**Defensas Viales**							
E.8.1.10	Defensas metálicas	m	32,00					
E.8.1.20	Defensas de H°A°	m3	4,00					
E.8.2	**Barandas de Protección**							
E.8.2.10	Construcción y colocación de barandas de protección	m	242,20					
E.8.2.11	Construcción y colocación de barandas de protección- cerco metalico h=2,00m	m	22,10					
E.10	**Rellenos, Nivelaciones y Aterraplenados**							
E.10.1	**Terraplenes**							
E.10.1.11	Ejecución relleno y terraplén con suelo seleccionado y compactación común	m3	5.392,00					
F	**OBRAS ESPECIALES**							
F.3	**Escaleras y Rampas**							
F.3.1	**Escalera de H° A°**							
F.3.1.20	Base de suelo enriquecido	m2	88,00					
F.3.1.30	Barandas metálicas de seguridad	ml	41,50					
F.3.1.40	Escalera de Hormigón Armado	m2	88,00					
F.3.2	**Rampas de Hormigón**							
F.3.2.20	Base de suelo enriquecido	m2	43,00					
F.3.2.30	Barandas metálicas de seguridad	ml	53,00					
F.3.2.40	Rampas de Hormigón Armado	m2	43,00					

	Monto Total de Obra		

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE .