

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación N°: 01/2013
Ubicación N°: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RÍOS

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% Ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECÍFICAS							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	387,72					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	387,72					
A.1.1.21	Provisión y colocación de cama de arena	m3	180,00					
A.1.1.22	Rotura, reparación y reconstrucción de veredas	m2	211,00					
A.1.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	m	718,00					
A.1.2	Válvulas							
A.1.2.12	Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construcción de cámara	U	6,00					
A.1.4	Piezas especiales y accesorios							
A.1.4.1	Nudo Tipo (Φ 90 a Φ 90)	Nº	6,00					
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	256,00					
A.2.1.20	Provisión y colocación de medidor	U						
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	523,32					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	523,32					
A.3.1.21	Provisión y colocación de cama de arena apta cloacal p/ 160mm	m3	186,90					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	623,00					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	78,40					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	7,00					
A.3.3	Cámaras de limpieza							
A.3.3.20	Ejecución cámara de limpieza	U	4,00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	63,00					
A.4.1.11	Ejecución de conexión domiciliar cloacal completa	U	11,00					
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.1	Demolición de cordones existentes	m	126,00					
A.5.1.2	Desmonte perfilado y compactación de subrasante	m3	816,06					
A.5.1.3	Base de suelo seleccionado de 15cm con 6% de cemento	m2	1510,20					
A.5.1.14	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,80 m	m	1510,20					
A.5.1.15	Ejecución de cordón en canteros centrales	m	1210,00					
A.5.2	Badén							
A.5.2.1	Desmonte perfilado y compactación de subrasante	m3	180,00					
A.5.2.2	Base de suelo seleccionado de 15cm con 6% de cemento	m2	600,00					
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	600,00					
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto							
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	89,40					
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja	m3	89,40					
A.5.4.32	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	m	10,00					
A.5.4.33	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	m	67,00					
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros							
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	4,00					
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 1	U	2,00					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Apertura de calles. D = 32 cm (Conectores y J.J. Valle)	m2	38474,10					
A.6.1.11	Apertura de calles. D = 19 cm (Conectores y J.J. Valle)	m2	56040,00					
A.6.1.12	Apertura de calles. D = 10 cm (Conectores y J.J. Valle)	m2	33490,00					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	128004,10					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.20	Suelo cemento. Base suelo seleccionado de 15 cm con 6% de cemento, bajo calzadas	m2	3384,10					
A.6.2.40	Base granular ripio tratado con 3% de cal (espesor 15 cm)	m2	55842,00					
A.6.2.41	Base granular ripio tratado con 3% de cal (espesor 25 cm)	m2	37273,00					
A.6.2.50	Enripiado. De 15 cm de espesor	m2	3489,89					
A.6.2.70	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) 7 cm de espesor	m2	37273,00					
A.6.2.71	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) 4 cm de espesor	m2	55842,00					
A.6.2.80	Hormigón. Ejecución de calzada de HªA de 15 cm de espesor	m2	2955,10					
A.6.2.90	Pavimento articulado. Ejecución de solado de adoquines	m2	133,00					
A.6.2.110	Cruce peatonal s/ detalle	m2	231,00					
A.6.2.111	Cordón de borde de HªA 15x25 para canteros de estacionamientos	m	1109,20					
A.7	Red Primaria de Media Tensión							
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público							
A.9.1	Estructura de sostén							
A.9.1.10	Provisión y montaje de columna de Hª Aº, 8,5m R1500	U	1,00					
A.9.1.30	Provisión y montaje de columna metálica recta 7 m libres c/ artefacto tipo RS150	U	39,00					
A.9.2	Conductores							
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensablados 2x10 mm2	m	355,00					
A.9.2.11	Provisión y colocación de cables aéreos preensablados 3x35/50 mm2	m	530,00					
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público							
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público. Sistema de mando y medición AºPº	U	1,00					
A.9.4	Luminarias							
A.9.3.20	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio 150 watt	U	39,00					
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques							
C.6.3	Vereda							
C.6.3.1	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m2	1322,40					
C.6.3.2	Base de suelo seleccionado de 15cm con 6% de cemento	m2	1322,40					
C.6.3.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado. Canal de HªAº	m2	160,00					
C.6.3.11	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado. Calzada de HªAº con canaleta de borde	m2	342,00					
C.6.3.20	Ejecución de contrapiso de hormigón. Espesor 10 cm, terminación peinado antideslizante	m2	820,40					
C.6.5	Bancos							
C.6.5.10	Construcción de bancos de plaza. Bancos premoldeados de HªAº	U	6,00					
C.6.9	Abastecimiento de agua potable							
C.6.9.10	Provisión y colocación de canilla de agua (con conex) en murete	U	1,00					

Nota: TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE