

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación N°: 02/2013
Ubicación N°: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RÍOS

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% Ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	387,72					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	387,72					
A.1.1.21	Provisión y colocación de cama de arena	m3	179,50					
A.1.1.22	Rotura, reparación y reconstrucción de veredas	m2	211,20					
A.1.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	m	718,00					
A.1.2	Válvulas							
A.1.2.12	Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construcción de cámara	U	6,00					
A.1.4	Piezas especiales y accesorios							
A.1.4.1	Nudo Tipo (Φ 90 a Φ 90)	Nº	6,00					
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	256,00					
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	523,32					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	523,32					
A.3.1.21	Provisión y colocación de cama de arena apta cloacal p/ 160mm	m3	186,90					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	623,00					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	78,40					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	7,00					
A.3.3	Cámaras de limpieza							
A.3.3.20	Ejecución cámara de limpieza	U	4,00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	63,00					
A.4.1.11	Ejecución de conexión domiciliar cloacal completa	U	11,00					
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.1	Demolición de cordones existentes	m	126,00					
A.5.1.2	Desmante perfilado y compactación de subrasante	m3	816,06					
A.5.1.3	Base de suelo seleccionado de 15cm con 6% de cemento	m2	1.510,20					
A.5.1.14	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,80 m	m	1.510,20					
A.5.1.15	Ejecución de cordón en canteros centrales	m	1.210,00					
A.5.2	Badén							
A.5.2.1	Desmante perfilado y compactación de subrasante	m3	180,00					
A.5.2.2	Base de suelo seleccionado de 15cm con 6% de cemento	m2	600,00					
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	600,00					
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto							
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	89,40					
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja	m3	89,40					
A.5.4.32	Prov. y coloc. de caños de 600 mm	m	10,00					
A.5.4.33	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	m	67,00					
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros							
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	4,00					
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 1	U	2,00					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Apertura de calles. D = 22 cm (Conectores, J.J. Valle y semipeatonales)	m2	37.273,00					
A.6.1.11	Apertura de calles. D = 19 cm (Calles internas a pavimentar)	m2	56.040,00					
A.6.1.12	Apertura de calles. D = 10 cm (Calles internas a enripiar)	m2	33.490,00					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.20	Suelo cemento. Base suelo seleccionado de 15 cm con 6% de cemento, bajo calzadas de Hº y cruces peatonales	m2	3.384,10					
A.6.2.21	Suelo cemento. Base suelo seleccionado de 15 cm con 6% de cemento, bajo calzadas de concreto asfáltico	m2	93.115,00					
A.6.2.50	Enripiado. De 15 cm de espesor	m2	33.489,89					
A.6.2.70	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) 7 cm de espesor	m2	37.273,00					
A.6.2.71	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) 4 cm de espesor	m2	55.842,00					
A.6.2.80	Hormigón. Ejecución de calzada de HºAº de 15 cm de espesor	m2	1.754,00					
A.6.2.90	Pavimento articulado. Ejecución de solado de adoquines	m2	133,00					