

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN^[1]

Referencia: Licitación Pública Nacional N° [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial de Córdoba, República Argentina, 2018

Ítem	Descripción	U.	Cant.
A	OBRAS ESPECIFICAS		
A.5	Sistema de Desagües Pluviales		
A.5.1	Cordón cuneta		
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m	ml	2660,12
A.5.2	Boca calles		
A.5.2.10	Ejecución de Boca calles de hormigón	m2	384,77
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto		
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	110,00
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	110,00
A.5.4.32	Prov. y coloc. de caños de 600 mm	ml	41,20
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros		
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección (incluye bocas de captación)	U	3,00
A.6	Red Vial		
A.6.1	Tareas previas		
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	10885,92
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	10885,92
A.6.2	Calzadas		
A.6.2.80	Hormigón 15 cm espesor	m2	6603,15
A.7	Red Primaria de Media Tensión		
A.7.1	Estructura de sostén		
A.7.1.10	Prov. y montaje de columna de H A	U	3,00
A.7.2	Conductores		
A.7.2.10	Provisión y Colocación de Cables Aéreos Al-Al 50 mm (incluye los 3 conductores)	ml	213,00
A.8	Subestación Transformadora		
A.8.1	Estructura de sostén		
A.8.1.10	Provisión y montaje de columnas o postes (conjunto bi-poste completo p/ E-415)	gl	1,00
A.8.2	Transformador		
A.8.2.10	Provisión y montaje de transformador 250 KVA	gl	1,00
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público		
A.9.1	Estructura de sostén		
A.9.1.10	Provisión y montaje de columna de H A	U	10,00

[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras a nivel nacional.

En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de Licitaciones por **Unidad de Medida**, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".

En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso.

Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.

A.9.1.20	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado	U	8,00
A.9.1.30	Provisión y montaje de columna metálica recta (incluye capuchón)	U	6,00
A.9.1.40	Provisión y montaje de columna metálica curva simple	U	44,00
A.9.2	Conductores		
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados con piloto	ml	684,00
A.9.2.30	Provisión y colocación de cables subterráneos (incluye zanqueo y reposición de solados)	ml	1770,00
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público		
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	1,00
A.9.4	Luminarias		
A.9.4.20	Provisión y colocación de luminarias Led 250 W	U	50,00
A.13	Red Peatonal		
A.13.1	Tratamiento base		
A.13.1.10	Base de suelo enriquecido	m2	6253,01
A.13.2	Vereda		
A.13.2.20	Ejecución de contrapiso de hormigón rodillado	m2	6253,01
A.13.2.50	Rampas para discapacitados	U	72,00
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO		
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques		
C.6.1	Arbolado Público		
C.6.1.10	Provisión y plantación de árbol con tutor	U	151,00
E	OBRAS DE MITIGACION		
E.2	Sistematización de Cauces		
E.2.1	Movimiento de suelos		
E.2.1.20	Perfilado de cauce en terreno de cualquier categoría	m3	117,39
E.2.2	Revestimiento		
E.2.2.30	Ejecución de revestimiento de HºAº	m3	88,83
E.4	Laguna de Retención - Regulación Pluvial		
E.4.1	Excavación		
E.4.1.20	Compactación de soleras y taludes	m2	64,88
E.4.2	Terraplenes		
E.4.2.10	Ejecución de terraplenes	m3	59,02
E.4.3	Cámaras de salida		
E.4.3.10	Cámaras de salida de HºAº	U	2,00
E.6	Muros de Contención		
E.6.1	Movimiento de suelos		
E.6.1.10	Excavación	m3	123,75
E.6.1.40	Drenes	Gl	1,00
E.6.1.50	Relleno y compactación	m3	193,50
E.6.2	Muros		
E.6.2.21	Muros de contención de Hº Aº	m3	42,87
E.7	Obras Estabilizadoras de Taludes		
E.7.1	Movimiento de suelos		
E.7.1.10	Preparación y compactación del terreno.	m2	64,88
E.7.2	Revestimientos de taludes		
E.7.2.10	Gaviones	m3	7,98
E.7.2.30	Manto de geotextil	m2	26,93
E.11	Saneamiento de Pozos Ciegos		
E.11.1	Saneamiento de pozos		
E.11.1.10	Ejecución del saneamiento y relleno de pozos ciegos	U	150,00

F OBRAS ESPECIALES			
F.3 Escaleras y Rampas			
F.3.1	Escalera de H° A°		
F.3.1.10	Preparación del terreno	m3	1060,00
F.3.1.30	Barandas metálicas de seguridad simples	mI	43,10
F.3.1.40	Escaleras de H°A°	m2	169,30
F.4 Demolición de Viviendas			
F.4.1	Demolición y retiro de viviendas existentes		
F.4.1.10	Demolición de viviendas existentes	U	3,00
F.4.1.20	Retiro de escombros	GI	1,00
G OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA - CONEXIONES INTRALOTE			
G.2 Conexión Cloacal a red			
G.2.1	Conexión Cloacal		
G.2.1.10	Cámara de inspección	U	150,00
G.2.1.30	Cañería de interconexión	U	150,00
MONTO TOTAL:			

NOTA: Los cómputos son indicativos y podrán reemplazarse por los considerados por el oferente.

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.