

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: **Licitación Pública Nacional N° 01/2019 Proyecto La Cerámica – Mejoramiento Cancha de Fútbol**

A: Unidad Ejecutora Municipal, Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, Provincia de Santa Fe, República Argentina, [día y mes] de 20...

Nº	ITEMS	UNIDAD	COMPUTO TOTAL	PRECIO UNITARIO DEL ITEM	PRECIO TOTAL	% DE INCIDENCIA
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.11.d	Demolición de veredas existentes	m <sup>2</sup>	18,07			
1.30	Retiro de arcos, postes y cercos de protección en cancha de fútbol existente	u	1,00			
<b>7</b>	<b>CONTRAPISOS Y PISOS</b>					
7.4	Piso de hormigón H-13 in situ, 12 cms. de espesor, para veredas exteriores, terminación raspado. Incluye juntas de dilatación	m <sup>2</sup>	167,24			
7.11	Rampas de H°A° en las esquinas, según plano tipo	u	4,00			
<b>11</b>	<b>INSTALACION DE DESAGÜE PLUVIAL</b>					
11.4	Excavación de zanja para cañería de desagüe pluvial	m <sup>3</sup>	12,00			
11.5	Tapado y compactación de zanja para cañería de desagüe pluvial	m <sup>3</sup>	12,00			
11.6	Provisión y colocación de cañería de PVC de 630 mm.	ml	10,00			
11.7	Acometida directa según PT 161, sobre conducto existente	u	1,00			
11.8	Captación de zanja simple no sifonada, según PT 109-M	u	1,00			
11.9	Rotura y reparación de carpeta asfáltica (incluye base y sub-base)	m <sup>2</sup>	4,00			
<b>18</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>					
18.1	Banco público de H° P° de 1,60 x 0,60 mts.	u	12,00			
<b>21</b>	<b>HERRERIA</b>					
21.7	Cerco parapelotas, 6 mts. de altura (tramo de 5 mts.). Incluye: bases de H-13 para caños verticales y esmalte sintético, según plano de detalle	u	18,00			
<b>22</b>	<b>VARIOS</b>					
22.4	Cancha de fútbol 40 x 60 mts. La Cerámica, completa según pliego. Incluye movimiento de suelo, césped sembrado, arcos e instalación eléctrica para iluminación.	u	1,00			
<b>23</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>					
23.1	Limpieza diaria y final de obra	u	1,00			

“LOS CÁMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE”.