

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación Nº: 06 /2013

Ubicación : Haras Trujui-Sta Brigida- Moreno

Provincia: Buenos Aires

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unit.	\$ Subítem	\$ ítem	%ítem s/Rubro	\$ Rubro
TOTAL OBRA PÚBLICA (C/Honor. Prof.)								\$ 0,00
TOTAL OBRA PÚBLICA								\$ 0,00
A OBRAS ESPECIFICAS								
A.05	Sistema de desagües pluviales							\$ 0,00
Desagüe pluvial por conducto						\$ 0,00		
A.05.4.10	Excavación y relleno zanja terreno cualq.categoría	m3	3.547,04		\$ 0,00			
A.05.4.20	Exc.y relleno zanja caños empalme terreno cualq.categ.	m3	323,68		\$ 0,00			
A.05.4.40	Prov. y coloc. de caños de 400 mm	ml	578,00		\$ 0,00			
A.05.4.50	Prov. y coloc. de caños de 600 mm	ml	314,00		\$ 0,00			
A.05.4.60	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	ml	758,00		\$ 0,00			
A.05.4.70	Prov. y coloc. de caños de 1000 mm	ml	498,00		\$ 0,00			
Cámaras de Inspección y Sumideros						\$ 0,00		
A.05.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección Tipo A	U	24,00		\$ 0,00			
A.05.5.40	Ejecución de sumideros de tierra - SP	U	19,00		\$ 0,00			
A.05.5.50	Ejecución de sumideros de tierra - SP2	U	13,00		\$ 0,00			
A.05.5.60	Ejecución de sumideros de pav. - S2	U	13,00		\$ 0,00			
A.05.5.70	Ejecución de Desembocaduras	U	17,00		\$ 0,00			
A.05.5.80	Ejecución de Embocaduras	U	13,00		\$ 0,00			
A.05.5.90	Limpieza y perfilado zanja	ml	200,00		\$ 0,00			
A.06	Red Vial -							\$ 0,00
Tareas previas						\$ 0,00		
A.06.1.10	Apertura de caja (mov suelos, remocion de pav existente)	m2	10.303,32		\$ 0,00			
A.061,20	Compac.subrasante-aporte suelo seleccionado ac=8,34 m e=0,20 m	m2	10.303,32		\$ 0,00			
Calzadas						\$ 0,00		
A.06.2.10	Hormigon pobre H13 e=0,15 m	m2	9.555,32		\$ 0,00			
A.06.2.20	Hormigon integral H30 e=0,15 m	m2	9.555,32		\$ 0,00			
Honorarios Profesionales								\$ 0,00
	Honorarios Profesionales	GI	1		\$ 0,00			

TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE