

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO "EL CICLON" BARRIO EVA PERON

Planilla de cotización: Proyecto Club El Ciclón, Villa Caraza, Lanús

Item	Descripcion de los trabajos	U	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% Ítem s/Rubro	\$ Rubro
<b>B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>								
<b>B.1 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SEDE VECINAL (RADIO, VESTUARIO)</b>								
<b>B.1.1 Abastecimiento de agua potable</b>								
B.1.1.10	2 Conexiones internas de agua potable a la red de AySa	u	2,00					
<b>B.1.2 Conexión a red cloacal</b>								
B.1.2.10	Nexo a Red	ml	295,00					
<b>B.1.4 Conexión de gas</b>								
B.1.4.10	Conexión interna de gas	u	2,00					
<b>B.1.5 Estructura Resistente</b>								
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	53,80					
B.1.5.50	Platea de H°A° H21, h:0,14m: con doble malla sima 15x15cm diam hierro 8mm (Vestuario)	m3	32,28					
B.1.5.70	Losa cerámica (Planta Alta Galpón H21)	m2	67,00					
B.1.5.90	Bases, Vigas y Columnas (incluye escalera acceso radio) H21 (Galpón)	m3	18,00					
B.1.5.110	Gradas de H°A° y Tabique de contención H21	m2	189,00					
<b>B.1.6 Mampostería</b>								
B.1.6.10	Mampostería: muro de lad. Hueco de 0,08 m	m2	165,00					
B.1.6.11	Mampostería: muro de lad. Hueco de 0,12 m	m2	120,00					
B.1.6.31	Ladrillo hueco portante 0,18m	m2	303,63					
<b>B.1.7 Cubierta y cielorraso</b>								
B.1.7.20	Chapa galvanizada con estructura metálica	m2	234,00					
B.1.7.21	Chapa galvanizada con estructura metálica (estructura existente recambio de chapas al 50%)	m2	144,00					
B.1.7.22	Aislación térmica: membrana espuma de polietileno esp 5mm, con film aluminizado	m2	300,00					
B.1.7.22	Cubierta acceso a Galpón y Escalera exterior chapa acanalada con estructura metálica	m2	20,00					
B.1.7.30	Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso con buña perimetral en Vestuario y Galpón: comprende sector Cocina en PB y Radio en PA	m2	310,00					
<b>B.1.8 Contrapiso</b>								
B.1.8.10	Contrapiso H° de cascote	m2	346,00					
B.1.8.20	Banquina bajo mesada de cocina	m2	10,00					
B.1.8.30	Contrapiso fratazado H17 en veredas y accesos (esp. 0,12 m y malla refuerzo)	m2	3450,00					
<b>B.1.9 Capa Aisladora</b>								
B.1.9.10	Capa Aisladora Cajón Para muros	m2	338,40					
B.1.9.20	Capa Aisladora Horizontal sobre contrapiso	m2	269,00					
<b>B.1.10 Revoques y revestimientos</b>								
B.1.10.40	Revoque grueso bajo revestimiento	m2	1.534,94					
B.1.10.70	Revestimiento cerámico	m2	347,59					
B.1.10.80	Revestimientos Plástico Impermeable texturado exterior	m2	1.187,56					

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO "EL CICLON" BARRIO EVA PERON

<b>B.1.11</b>	<b>Pisos</b>					
B.1.11.40	Piso de Hormigón simple peinado	m2	240,00			
B.1.11.20	Piso cerámico 30x30 cm, 1° calidad, tipo granulado	m2	230,00			
B.1.11.30	Piso mosaico granítico compacto prepulido 40x40cm, esp 21mm (P.B y P.A Galpón)	m2	140,00			
B.1.11.32	Baldosón para exterior según plano de detalles	m2	100,00			
<b>B.1.12</b>	<b>Carpinterías</b>					
B.1.12.10	Provisión y colocación Puerta hoja simple chapa doble inyectada Ancho 0.80	u	8,00			
B.1.12.11	Provisión y colocación Puerta hoja doble chapa doble inyectada Ancho 1.50	u	6,00			
B.1.12.20	Provisión y colocación Puerta madera sanitario retretes	u	8,00			
B.1.12.70	Provisión y colocación Ventanas de aluminio prepintado blanco linea modena, incluye premarcos, vidrios, herrajes y rejas de seguridad.	m2	131,00			
B.1.12.80	Provisión y colocación Portones acceso Tribunas público local, visitante y acceso a Galpón.	u	4,00			
<b>B.1.13</b>	<b>Instalación Sanitaria</b>					
B.1.13.10	Distribución Agua fría (incluye tanque de bombeo y bombas)	gl	1,00			
B.1.13.20	Distribución Agua caliente	gl	1,00			
B.1.13.30	Desagues cloacales	gl	1,00			
B.1.13.40	Provisión y colocación de griferías	gl	1,00			
B.1.13.50	Provisión y colocación de tanque de reserva de acero inoxidable 1000 lts	u	2,00			
B.1.13.60	Provisión y colocación de Inodoros (incluye deposito y asiento)	u	8,00			
B.1.13.61	Provisión y colocación de Inodoros para discapacitados (incluye deposito y asientos)	u	1,00			
B.1.13.70	Provisión y colocación de bachas b/mesada	u	19,00			
B.1.13.71	Provisión y colocación de Lavatorios para discapacitados	u	1,00			
B.1.13.80	Provisión y colocación de mingitorios	u	14,00			
B.1.13.90	Provisión y colocación de accesorios	gl	1,00			
<b>B.1.14</b>	<b>Instalación Electrica</b>					
B.1.14.10/20/30	Bocas completas,Tableros y artefactos de iluminación	gl	1,00			
<b>B.1.15</b>	<b>Instalación De Gas</b>					
B.1.15.10/20	Provisión y colocacion de cañerías , incluye termotanques	gl	1,00			
<b>B.1.16</b>	<b>Pintura</b>					
B.1.16.10/20	Pintura al Latex en cielorraso y mampostería (interior - exterior)	m2	423,00			
B.1.16.40	Pintura aberturas	gl	1,00			
B.1.16.60	Pintura aluminio para cubierta de chapa de Galpón en ambas caras (Interior yExterior)	m2	300,00			
<b>B.1.17</b>	<b>Equipamiento</b>					
B.1.17.10	Provisión y colocacion de mesada de cocina	m2	10,00			
B.1.17.20	Provisión y colocacion de mueble bajo mesada (cocina buffet, debajo mesada M2 y M3, 3,30 metros lineales de desarrollo, modulación a definir por inspección de obra)	gl	1,00			
B.1.17.130	Bicicleteros de hierro para piso (capacidad 4 bicicletas)	u	4,00			
B.1.17.131	señalética	gl	1,00			
B.1.17.132	Cubierta acceso principal y pérgola buffet	m2	240,00			
B.1.17.133	cartelería acceso principal	gl	1,00			
B.1.17.134	Cestos papeleros cap. 65 litros	u	24,00			
B.1.17.135	Provisión y colocacion de Bancos de plaza	u	10,00			
B.1.17.136	Provisión y colocacion de refugio peatonal	u	1,00			

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO "EL CICLON" BARRIO EVA PERON

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO						
C.5	Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública					
C.5.1.11	Provisión y plantación Árbol, Jacarandá con tutor	u	50,00			
C.5.1.12	Provisión y plantación Árbol, Pezuña de Vaca con tutor	u	35,00			
C.5.2.10	Preparación del Suelo	m2	1.216,00			
C.5.2.20	sembrado de césped	m2	1.216,00			
C.6.7.10	Plaza - Provisión y Colocación Juegos didácticos e integradores	u	3,00			
C.7	Cancha de fútbol					
C.7.1.10/20	Retiro de suelo vegetal + Relleno y compactación con suelo seleccionado	m3	1.235,00			
C.7.4.20	Provisión y colocación de Césped sintético	m2	5.400,00			
C.7.4.30	Canaletas descarga pluvial (H°S° 11, esp 0,15m)	m2	110,00			
C.7.5	Demarcación de la cancha	gl	1,00			
C.7.6	Iluminación: reparación y reemplazo de luminarias existentes	u	10,00			
C.7.7	Provisión y colocación de Arcos	u	2,00			
C.7	Playón Polideportivo (cancha de Voley)					
C.7.4.10	Contrapiso (H°A° H17) esp 0,15m y aserrado de juntas dilatación	m2	352,00			
C.7.4.11	Carpeta de cemento + carpeta niveladora de caucho "Fs Acryl" de " Floor System" de 4 mm espesor (para canchas de Voley, papi-fútbol y tenis)	m2	352,00			
C.7.6.10/30/40	ILUMINACION: Provisión y montaje de columnas metálicas, conductor aéreo, Tablero de comando, Provisión e instalación de un tablero y artefactos	gl	1,00			
C.7.7.10	Provisión y colocación de 2 arcos móviles de papi-fútbol	u	2,00			
C.7.7.20	Provisión y colocación de 2 columnas extraíbles de vóley con su respectiva red	u	1,00			
C.7.7.30	Provisión y colocación de 2 aros fijos de básquet	u	2,00			
C.7.7.50	Cerco alambrado Olímpico h 2,00m (perímetro completo del complejo deportivo y cultural)	ml	400,00			
	Honorarios Profesionales Rep. Técnico					
	Honorarios Profesionales Rep. Técnico (s/ CAPBA TIT.V - ART. 1°)	GL	1,00			

**TOTAL**