

BARRIO EVA PERÓN: PROYECTO RED PLUVIAL Y RED VIAL

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% Ítem s/Rubro	\$ Rubro
A. OBRAS ESPECÍFICAS								
A.5 Sistema de Desagües Pluviales								
A.5.1. Cordón cuneta								
A.5.1.12	Ejecución de cordón cuneta de hormigón H-30 de 0,65 m ancho (según planos detalles)	ml	6795,30					
A.5.2 Badén								
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón H-30 (según planos detalles)	m²	429,18					
A.5.4 Desagüe pluviales por conducto								
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m³	3858,18					
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja.(Incluye Retiro de excedente)	m³	2314,91					
A.5.4.32	Provisión y colocación de caños de HºSº 600 mm	ml	234,40					
A.5.4.32.1	Provisión y colocación de caños de HºAº 600mm C I	ml	108,20					
A.5.4.33	Provisión y colocación de caños de HºSº 800 mm	ml	384,60					
A.5.4.33.1	Provisión y colocación de caños de HºAº 800mm C I	ml	310,00					
A.5.4.35	Provisión y colocación de caños de HºSº 1200mm	ml	126,35					
A.5.4.35.1	Provisión y colocación de caños de HºAº 1200mm C I	ml	90,65					
A.5.4.32	Prov. y coloc. de caños de HºAº CI NEXOS 600mm	ml	391,30					
A.5.5. Cámaras de Inspección y Sumideros								
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	45					
A.5.5.30	Ejecución de sumideros Tipo S2	U	65					
A.5.7. Desagüe pluvial a cielo abierto								
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m³	203,90					
A.5.8.50	Canal de HºAº (H30) de sección rectángula, Pasaje San José , Incluye tapas de HºAº in situ, según planos detalles	m³	164,50					
A.6 Red Vial								
A.6.1 Tareas previas								
A.6.1.10	Apertura de todas las calles (incluye Pje. San José), de altura variable. El ancho a desmontar deberá superar 0.50 metros de cada lado del ancho de rodamiento	m²	36981,40					
A.6.1.20	Preparación de terreno, incluye: La limpieza y saneamiento de las zanjas existentes y del suelo que recibirá el paquete estructural del pavimento.	m²	19620,55					
A.6.2. Calzadas								
A.6.2.10	Ejecución de sub-base con suelo seleccionado en todas las calles y Pasaje San José. Incluye transporte y compactación de esp. 0,30m	m²	36981,40					
A.6.2.80.1	Base de Hormigón simple H11 e: 0,15m, terminación con film de nylon de 200 micrones	m²	26310,95					
A.6.2.70	Concreto asfáltico 0,07m esp. (incluye riego de imprimación)	m²	16979,00					
A.6.2.80.2	Hormigón H30 e= 0,18m	m²	5681,75					
A.6.2.90	Pavimento articulado tipo llave Sobre pasaje San José.	m²	3650,20					
A.13 Red Peatonal (SOBRE CALLE MAGALLANES)								
A.13.1 Tratamiento base								
A.13.1.10	Base de suelo seleccionado esp. 0,20m, terminado con film de nylon de 200 micrones	m²	3655,20					
A.13.2 Vereda								
A.13.2.20	Se ejecutarán contrapisos de hormigón H-17 de 0,10 m de espesor sobre una base de film de nylon esp. 200 micrones. Se colocará malla de acero Ø 4,2mm de 20 x 20 cm	m²	3655,20					
A.13.2.20.1	Agregado de cuarzo con cemento espolvoreado sobre HºAº, con terminación fratasada y peinada, alternando los paños	m²	3655,20					
B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y URBANO (SOBRE CALLE MAGALLANES)								
B.14 Equipamiento Urbano								
B.14.1 Equipamiento Urbano								
B.14.1.10	Provisión y colocación de Bancos	U	20					
B.14.1.20	Provisión y colocación de contenedores de residuos	U	17					
C.5 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública (SOBRE CALLE MAGALLANES)								
C.5.1 Arbolado Público								
C.5.1.10.a	Provisión y plantación árbol jacarandá con tutor	U	4					
C.5.1.10.b	Provisión y plantación árbol pezuña de vaca con tutor	U	10					
C.5.1.10.c	Provisión y plantación árbol ibirapitá con tutor	U	20					
C.5.1.10.d	Provisión y plantación árbol crespón con tutor	U	6					
C.5.1.10.e	Provisión y plantación árbol ciruelo rojo con tutor	U	2					
C.5.1.10.f	Provisión y plantación árbol acacia blanca o bola con tutor	U	12					
C.5.1.10.g	Provisión y colocación en cada excavación de árboles de Tierra Negra	m³	13,5					
H HONORARIOS (Pcia. de Buenos Aires)								
H.1	Honorarios Representante Técnico (1,00%)	GI	1					
TOTAL								