

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN [1]

Licitación N°: ..4/2011.....  
Ubicación N°: ..4/2011 .....  
Provincia: Buenos Aires.....

rubro/ ítem/ subítem	Descripción	U	Cant	\$ unitario	\$ subítem	\$ ítem	% ítem s/rubro	\$ rubro
<b>TOTAL OBRA PÚBLICA (C/Honor. Prof.)</b>								
<b>TOTAL OBRA PÚBLICA</b>								
<b>A. OBRAS ESPECÍFICAS</b>								
<b>A.01 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>								
<b>A.01.1. Cañerías de distribución</b>								
A.01.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	1845					
A.01.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	1845					
A.01.1.30	Prov. y coloc. Cañerías PVC 63 mm	ml	3690					
<b>A.01.2 Válvulas</b>								
A.01.2.10	Prov. y coloc. V.E. 63 mm. Incluye construcción de cámara	U	7					
<b>A.01.3 Hidrantes</b>								
A.01.3.10	Prov. y coloc. Hidrante 63 mm. Incluye construcción de cámara	U	3					
<b>A.01.4 Conexiones domiciliarias</b>								
A.01.4.10	Ejecución de conexión domiciliaria de agua	U	465					
<b>A.02 SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES</b>								
<b>A.02.1. Cañerías</b>								
A.02.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	4750					
A.01.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	4750					
A.01.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	3340					
A.01.1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 250 mm	ml	160					
A.01.1.34	Prov. y coloc. cañerías PVC 315 mm	ml	105					
A.01.1.35	Prov. y coloc. cañerías PVC 355 mm	ml	460					
A.01.1.38	Prov. y coloc. cañerías PVC 500 mm	ml	165					
<b>A.02.2 Bocas de Registro</b>								
A.02.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	180					
A.02.2.20	Ejecución de boca de registro en vereda h menor 2,50 m	U	39					
A.02.2.21	Ejecución de boca de registro en vereda h mayor 2,50 m	U	5					
<b>A.02.4 Conexiones domiciliarias</b>								
A.02.4.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal	U	480					

NOTA: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

<b>C. OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>			
<b>C.19 NEXO CLOACAL</b>			
<b>C.19.2 Cañería de impulsión</b>			
C.19.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	4190
C.19.2.20	Tapado y compactación de zanja	m3	4190
C.19.2.34	Prov. y coloc. cañerías PVC 355 mm clase 10	ml	3990
C.19.2.35	Cámaras de registro herméticas	GI	1.00
C.19.2.31	Bocas de acceso	GI	1.00
C.19.2.32	Cámaras y Válvulas (4 V.A. y 3 V.L.)	GI	1.00

<b>C.31 ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL</b>			
<b>C.31.1 Estación elevadora</b>			
C.31.1.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	200
C.31.1.20	Cuba de H° A° con tratamiento hidrófugo	m3	72,12
C.31.1.30	Provisión y montaje de bombas (incluye guías de izado)	U	3.00
C.31.1.40	Alimentación e instalación eléctrica	GI	1.00
C.31.1.50	Lote de cañerías y accesorios de H°F°	GI	1.00
C.31.1.60	Provisión y montaje de tapas	GI	1.00
C.31.1.70	Cámara de rejas y compuertas	GI	1.00
C.31.1.80	Válvulas	GI	1.00
C.31.1.90	Ventilaciones	GI	1.00
<b>C.31.3 Casilla de comando y tratamiento predio</b>			
C.31.3.10	Construcción de casilla completa	GI	1.00
C.31.3.20	Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso	GI	1.00
C.31.3.30	Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas	GI	1.00
C.31.3.32	Tablero General	GI	1.00
C.31.3.40	Ejecución de la parquización del predio	GI	1.00
C.31.3.50	Provisión e instalación de agua potable	GI	1.00
C.31.3.60	Construcción de veredas de acceso	GI	1.00

<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>			
<b>Honorarios Profesionales</b>			
10	Honorarios Profesionales Representación Técnica	GI	1.00

NOTA: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".