

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación N°: 03/2013

Ubicación N°:

Provincia: MISIONES

Planilla de Cómputo y Presupuesto								
Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A.	OBRAS ESPECIFICAS							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							\$.....
A.1.1	Cañerías de distribución					\$.....		
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	M3	558,30					
A.1.1.11	Excavación de zanja con voladura de roca	M3	239,30					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	M3	797,60					
A.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 63 mm	ML	1.187,56					
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	ML	235,18					
A.1.1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm	ML	127,25					
A.1.2	Válvulas					\$.....		
A.1.2.10	Prov. y coloc. V.E. 63 mm, incluye construcción de cámara	U	10,00					
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	1,00					
A.1.2.20	Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construcción de cámara	U	3,00					
A.1.3	Hidrantes					\$.....		
A.1.3.10	Prov. y coloc. hidrante 63 mm, incluye construcción de cámara	U	3,00					
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							\$.....
A.2.1	Conexión de agua					\$.....		
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	118,00	\$ 820,00				
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							\$
A.3.1	Cañerías					\$		
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	M3	597,60					
A.3.1.11	Excavación de zanja con voladura de roca	M3	256,10					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	M3	853,70					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160	ML	1.940,37					

	mm							
A.3.2	Bocas de Registro						\$.....	
A.3.2.20	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	14,00					
A.3.2.22	Ejecución de cámaras de acceso	U	8,00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							\$
A.4.1	Conexión cloacal						\$.....	
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	134					
A.7	Red Primaria de Media Tensión							\$.....
A.7.1	Estructura de sostén						\$.....	
A.7.1.10	Prov. y montaje de columna de H° A° h= 12 m	U	3					
A.7.2	Conductores						\$.....	
A.7.2.10	Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados Al 3*(1*50)/50mm2 aisl. XLPE	ML	125					
A.7.2.20	Prov. y coloc. de Conductor de CU desnudo 1*25 mm2 puesta a tierra	ML	12					
A.8	Subestación Transformadora							\$.....
A.8.1	Estructura de sostén						\$.....	
A.8.1.10	Provisión y montaje de poste de H° A°	U	1					
A.8.2	Transformador						\$.....	
A.8.2.10	Provisión y montaje de transformador 200 Kva	U	1					
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público							\$
A.9.1	Estructura de sostén						\$.....	
A.9.1.10	Provisión y montaje de columna de H° A°, h= 7,5 m	U	23					
A.9.1.11	Provisión y montaje de columna de H° A°, h= 10,5 m	U	4					
A.9.1.12	Provisión y montaje de columna de H° A°, h= 12 m para Cancha fútbol	U	6					
A.9.1.20	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado, h= 7,5 m	U	52					
A.9.1.60	Provisión y montaje de brazo metálico para columna existente	U	18					
A.9.2	Conductores						\$.....	
A.9.2.20	Provisión y coloc. de Cable de Cu desnudo seccion 1*25 mm2	ML	33					
A.9.2.10	Provisión y coloc. de Cable Preensamblado (BT) AL 3*1*25+1*50+1*25 mm2	ML	265					
A.9.2.12	Provisión y coloc. de Cable Preensamblado (BT) AL 3*1*95+1*50+1*25 mm2	ML	670					
A.9.2.11	Provisión y coloc. de Cable Preensamblado (BT) AL 3*1*50+1*50+1*25 mm3	ML	780					
A.9.2.13	Provisión y coloc. de Cable Preensamblado Bipolar con aillacion XLPE - alt 2*25 mm2	ML	40					
A.9.2.30	Provisión y coloc. de Conductor	ML	20					

	Subterráneo Unipolar Cu electrolítico aisl XLP 1*120 mm2							
A.9.2.31	Provisión y coloc. de Conductor Subterráneo Unipolar Cu electrolítico aisl XLP 1*240 mm3	ML	20					
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público					\$		
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público 30*30*15 cm	U	1					
A.9.4	Luminarias					\$		
A.9.4.40	Prov. y coloc.de luminarias Luz Blanca (HID) tipo CDO-TT*100 w	U	18					
A.9.4.50	Prov. y coloc.de luminarias Luz Blanca (HID) tipo CDO-TT*250 w para Cancha futbol	U	6					
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
D.14	Estación de Bombeo Cloacal							\$
D.14.1	Estación Elevadora					\$		
D.14.1.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	M3	10					
D.14.1.20	Cuba de H° A° con tratamiento hidrófugo	M3	43					
D.14.1.30	Provisión y montaje de bombas (incluye guías de izado)	GI	1					
D.14.1.40	Alimentación e instalación eléctrica	GI	1					
D.14.1.50	Lote de cañerías y accesorios de H°F°	GI	1					
D.14.1.60	Provisión y montaje de tapas de chapa estampada	GI	1					
D.14.1.70	Cámara de rejillas y compuertas	GI	1					
D.14.1.90	Ventilación de la EE	GI	1					
D.14.1.100	Provisión de grupo electrógeno	GI	1					
D.14.2.100	Provisión y colocación de cañería de desborde y boca de registro	GI	1					
D.14.2.	Cañería de impulsión					\$		
D.14.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	M3	514,08					
D.14.2.11	Excavación de zanja con voladura de roca	M3	771,12					
D.14.2.20	Tapado y compactación de zanja.	M3	1285,2					
D.14.2.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ML	1348,19					
D.14.2.40	Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construcción de cámara	U	2					
D.14.2.50	Prov. y coloc. Válvulas de aire	U	2					
D.14.3	Casilla de comando y tratamiento predio					\$		
D.14.3.10	Construcción de casilla completa	GI	1					
	TOTAL							\$

NOTA: TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE