## FORMULARIO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

## FORMULARIO 2.1 PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación Nº: 15/2014

Proyecto: "OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO – PROMEBA III – PARQUE LINEAL SOBRE CALLE TUCUMAN PARA LOS BARRIOS URIBURU Y TIRO FEDERAL - CHOS

MALAL" Provincia: Neuquén

## Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.
	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		
B.A	PARQUE LINEAL		
B.A.1.	Estructura resistente		
B.A.1.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m³	2
B.A.1.11	Limpieza, desmonte y nivelacion del terreno	m³	912
B.A.1.12	Relleno de piedra bocha 10/15 sector lateral muretes	m³	6
B.A.1.13	Relleno y compactacion bajo senderos, muros	m³	426
B.A.1.14	Refuerzo bajo muro c/ MSQ158 (de 0,40 y 0,25 m de espesor)	m²	26
B.A.2.	Mampostería		
B.A.2.70	Murete de piedra de la zona espesor 40 cm	m³	10
B.A.2.80	Murete de piedra de la zona espesor 25 cm	m³	4
B.A.3.	Pintura		
B.A.3.60	Siliconada para murete de piedra	m²	95
B.A.4.	Varios		
B.A.4.21	Restauración tanque existente calle Tucumán	GL	1
С	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO		
C.A.	PARQUE LINEAL		
C.A.1	Contenedores		
C.A.1.1	Contenedores de residuos		
C.A.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	19
C.A.2.	Señalética urbana		
C.A.2.1	Nomencladores urbanos		
C.A.2.10	Provision de totems de señalización	U	3
C.A.3.	Referencias urbanas		
C.A.3.0.1	Elementos iconográficos		

C.A.3.10.	Pérgola según planos	GL	1
C.A.6.	Plazas, Espacios Verdes y Parques		
C.A.6.10	Arbolado		
C.A.6.10.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	
C.A.6.10.11	Provisión y plantación de especie Abedul (Betula sp.) con tutor	U	25
C.A.6.10.12	Provisión y plantación de especie Ciruelo de Jardin (Prunus Cerasifera) con tutor	U	25
C.A.6.10.14	Provisión y plantación de especie Acacia blanca (Robinia Pseudoacacia)	U	50
C.A.6.10.21	Provisión y plantación especies nativas (Coiron Molle, Yaqui, Jarilla, Tara)	U	850
C.A.6.20	Coberturas verdes		
C.A.6.20.11	Excavacion sectores xerojardineria	m²	155
C.A.6.20.12	Relleno tierra de la zona para sectorea de xerojardineria	m²	155
C.A.6.20.13	Provisión manto geotextil	m²	285
C.A.6.20.21	Raleo y recuperacion de especies exitentes sobre canal	GL	1
C.A.6.20.22	Mulching (piedra partida y corteza de pino)	m²	237
C.A.6.30	Vereda		
C.A.6.30.20	Ejecución de contrapiso de hormigón reforzado c/ MSQ 158	m²	162
C.A.6.30.30	Carpeta de cemento rodillado	m²	162
C.A.6.30.41	Cordón de contencion piso intertrabado s/ plano	m	951
C.A.6.30.42	Cordon cuneta piso intertrabado	ml	951
C.A.6.30.43	Baden	m²	45
C.A.6.30.60	Rampas para discapacitados	m²	84
C.A.6.40	Senderos		
C.A.6.40.10	Ejecución de senderos de grava	m²	416
C.A.6.40.30	Ejecución de senderos de laja	m²	162
C.A.6.40.40	Ejecución de senderos de granza libre 1 a 3	m³	24
C.A.6.40.50	Ejecución de senderos de bloque intertrabado de hormigon espesor 8 cm sobre cama de arena	m²	1098
C.A.6.50	Bancos		
C.A.6.50.10	Construcción de bancos de plaza	U	14
C.A.6.60	Alumbrado plaza		
C.A.6.60.50	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	1180
C.A.6.60.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1
C.A.6.60.70	Camara de Registro	U	6
C.A.6.60.110	Provisión y colocacion de farola Kaleu maraca Aref, refractor plano extratemplado, protecciona antivandálica, apto para potencia de hasta 150 W con lampara bajo consumo incluida	U	54

C.A.6.60.120	Provisión y colocacion de farola Alem maraca Aref, rcaño de hierro de 5"x4,75 mm de 500/600 mm de altura libre. Reflector de aluminio de alta reflexion, con frontal de pilocarbonato y cubierta antivandálica. Terminacion arenado, fondo epoxi y pintura poliuretanica de alta resistencia	U	15
C.A.6.60.130	artefacto de embutir circular marca Nevar 824306 o equivalente con lampara AR 111 y proteccion antivandálica	U	11
F	OBRAS ESPECIALES		
F.A.	PARQUE LINEAL		
F.A.10	Puentes Peatonales		
F.A.10.1	Pasarela		
F.A.10.1.30	pasarela metalica de 7,20 m terminacion arenado, fondo epoxi y pintura	GL	1
F.A.10.1.40	pasarela metalica de 12,00 m terminacion arenado, fondo epoxi y pintura	GL	1
F.A.30	Escaleras y Rampas		
F.A.30.1	Escalera de H° A°		
F.A.30.2.30	Barandas metálicas de seguridad	m	948
Н	VARIOS		
H.1	Cartel de Obra		
H.1	Cartel de Obra General 2,40 m x 1,60 m	U	1
H.2	Movilizacion		
H.2	Movilizacion y Trabajos preliminares	Gl	1

[1] "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".