

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN ^[1]

PROMEBA III

UEP -
CHACO

LICITACION 02/2013 | SOBERANÍA NACIONAL

21/02/2013

| Presupuesto | | | |
|-------------|---|----|----------|
| Código | Resumen | U | CANT |
| A | OBRAS ESPECIFICAS | | |
| A.3 | SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL | | 1 |
| A.3.1 | CAÑERIAS | | |
| A.3.1.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría | M3 | 2.003,00 |
| A.3.1.11 | Excavación de zanja en terreno profunda | M3 | 560,00 |
| A.3.1.31 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA DE PVC Ø 160 | ML | 1.620,00 |
| A.3.1.32 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA DE PVC Ø 200 | ML | 330,00 |
| A.3.2 | BOCA DE REGISTRO | | |
| A.3.2.20 | EJECUCION DE BOCA DE REGISTRO MENOR A 2.50 M | U | 17,00 |
| A.3.2.21 | EJECUCION DE BOCA DE REGISTRO MAYOR A 2.50 M | U | 6,00 |
| A.4 | CONEXIONES DOMICILIARIAS | | |
| A.4.1.10 | EJECUCION DE CONEXION DOMICILIARIA CLOACAL | U | 146,00 |
| | A.3 | | 1 |
| A.5 | SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES | | 1 |
| A.5.3 | ALCANTARILLAS | | |
| A.5.3.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría | M3 | 29,00 |
| A.5.3.40 | Construccion de Alcantarillas de HªAª - CR2 + TAPA | U | 156,60 |
| A.5.8 | REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CANALES | | |
| A.5.8.1 | CUNETAS REVESTIDAS | | |
| A.5.8.10 | Excavacion de cunetas CR2 | M3 | 1.521,00 |
| A.5.8.60 | Ejecucion de cuneta de HªAªtipo "C"p/cuneta CR2 | M3 | 700,20 |
| A.5.1 | DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO | | |
| A.5.1.1 | CORDON CUNETA | | |
| A.5.1.9 | Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria | M3 | 91,00 |
| A.5.1.12 | Ejecucion de cordon cuneta | M3 | 72,72 |
| A.03.7.50 | CANAL + CAMINO COMPACTADO + ALAMBRADO - 1000 M | | |
| A.03.7.50.1 | CANALIZACION A CIELO ABIERTO | M3 | 8.000,00 |
| A.03.7.50.2 | CAMINO COMPACTADO | M2 | 4.000,00 |

[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de Licitaciones por **Unidad de Medida**, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".

En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso.

Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.

| | | | |
|--|--|----|-----------|
| A.03.7.50.3 | ALAMBRADO | ML | 2.000,00 |
| A.03.7.50.4 | ALCANTARILLAS | U | 4,00 |
| A.5 | | | 1 |
| A.6 RED VIAL | | | 1 |
| A.6.1 | TAREAS PREVIAS | | |
| A.6.1.10 | Apertura de calles | M2 | 18.120,00 |
| A.6.2 | CALZADA | | |
| A.6.2.9 | Excavación común corte caja e=0.35m | M2 | 18.120,00 |
| A.6.2.30 | Compactacion base de suelo cal al 2.5% | M2 | 18.120,00 |
| A.6.2.50 | Enripiado | M2 | 18.120,00 |
| A.6.2.55 | Ripio confinado | M2 | 3.360,00 |
| A.6 | | | 1 |
| A.9 RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | | | 1 |
| A.9.1 | ESTRUCTURA DE SOSTEN | | |
| A.9.1.20 | PROVISION Y MONTAJE DE POSTE DE MADERA | U | 38,00 |
| A.9.3 | TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO | U | 3,00 |
| A.9.3.11 | PROV. Y COLOCACION AEREOS PREENSAMBLADOS | ML | 1.080,00 |
| A.9.4 | LUMINARIAS | | |
| A.9.3.20 | PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO | U | 35,00 |
| A.9 | | | 1 |
| A.13 RED PEATONAL | | | 1 |
| D.14.3.60 | VEREDA PEATONAL | GL | |
| A.13.2.11 | Contrapiso de hormigon de cascote esp:0.10 | M2 | 4.950,00 |
| A.13.2.20 | Carpeta de cemento rodillado con ferrite | M2 | 4.950,00 |
| A.13.2.60 | Hªªº tipo C P/CRUCE DE LOSAS | M3 | 5,76 |
| A.13 | | | 1 |
| C EQUIPAMIENTO URBANO | | | 1 |
| C.1 | CONTENEDORES | | |
| C.1.1.10 | PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES DOMICILIARIOS DE RESIDUOS | U | 146,00 |
| C.1.1.11 | PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES COMUNITARIOS DE RESIDUOS | U | 3,00 |
| C.2 | SEÑALIZACION DE CALLES | | |
| C.2.1.10 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NOMENCLADORES | U | 16,00 |
| C | | | 1 |
| C.5 PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES DE VIA PUBLICA | | | 1 |
| C.5.1 | ARBOLADO PUBLICO | | |
| C.5.1.10 | PROVISION Y PLANTACION DE ARBOL CON TUTOR | U | 73,00 |
| C.5.1.20 | PROVISION Y PLANTACION DE ARBUSTO | U | 73,00 |
| C.5.2 | COBERTURAS VERDES | | |
| C.5.2.20 | IMPLANTACION O SEMBRADO DE CESPED | M2 | 2.500,00 |
| C.5 | | | 1 |
| D OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | |
| D.14 ESTACION DE BOMBEO CLOACAL | | | 1 |
| D.14.1 | ESTACION ELEVADORA | | |
| D.14.1.1 | OBRA CIVIL | GL | 1,00 |
| D.14.3.60 | VEREDA PEATONAL | GL | 1,00 |

| | | | |
|---------------|--|----|----------|
| D.14.3.20 | CERCO PERIMETRAL | GL | 1,00 |
| D.14.1. | OBRA ELECTROMECHANICA | GL | 1,00 |
| D.14.2 | CAÑERIA DE IMPULSION | GL | 1,00 |
| | D.14 | | 1 |
| E | OBRAS DE MITIGACION | | |
| E.10 | RELLENOS, NIVELACIONES Y ATERRAPLENADOS | | 1 |
| E.10.2 | NIVELACION | | |
| E.10.2.10 | EJECUCION PERFILADO Y NIVELACION | M2 | 3.360,00 |
| | E.10 | | 1 |
| PRECIO | | | 1 |