FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación Nº: .....
Ubicación Nº: .....
Provincia: .....

Ítem	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.14	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,60 m	m	955.77					
A.5.2	Badén							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	312.26					
A.5.3	Alcantarillas							
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	101.35					
A.5.3.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	40.86					
A.5.3.40	Construcción de alcantarillas de HºAº	m3	16.05					
A.5.3.50	Ejecución de cabezales	m3	1.80					
A.5.3.60	Demolición de cordón cuneta	m2	2.25					
A.5.3.70	Demolición de pavimento	m2	24.10					
A.5.3.80	Reconstrucción de cordón cuneta	m2	2.25					
A.5.3.90	Reconstrucción de pavimento	m2	24.10					
A.5.3.100	Remoción de cañerías existentes	Gl	1.00					
A.5.3.110	Ejecución de acometida a disipador existente	Gl	1.00					
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto							
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1217.13					
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	492.36					
A.5.4.30	Prov. y coloc. de caños de 400 mm	m	201.72					
A.5.4.32	Prov. y coloc. de caños de 600 mm	m	181.85					
A.5.4.34	Prov. y coloc. de caños de 1000 mm	m	108.79					
A.5.4.80	Acometida cámara Ø 1000 de inspección aguas abajo	Gl	1.00					
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros							
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	13.00					
A.5.5.11	Ejecución Cámaras de Inspección Tipo 2	U	7.00					
A.5.5.12	Ejecución Cámaras de Inspección Tipo 3	U	4.00					
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 1	U	2.00					
A.5.5.21	Ejecución de sumideros Tipo 2	U	1.00					
A.5.5.30	Demolición de sumideros	U	1.00					
A.5.5.40	Reparación de cámara de inspección y sumideros existentes	U	4.00					

A.5.7	Desagüe pluvial a cielo abierto							
A.5.7.20	Perfilado de canales	m3	43.75					
A.5.7.40	Limpieza de canales y zanjas	m	150.00					
A.5.7.50	Prov. y coloc. de media caña de 400 mm	m	1308.00					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	4761.00					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	4443.60					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.20	Suelo cemento	m2	3597.20					
A.6.2.30	Suelo cal	m2	4443.60					
A.6.2.40	Base granular	m2	4443.60					
A.6.2.70	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación)	m2	3597.20					
E.3	Obras de Regulación Hídrica							
E.3.6	Obras de captación de vertientes							
E.3.6.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	539.55					
E.3.6.30	Zanjeo, relleno de piedras y tapado con tierra vegetal	m	1308.00					
E.3.6.40	Construcción y colocación conductos para drenaje	m	1308.00					
E.7	Obras Estabilizadoras de Taludes							
E.7.1	Movimiento de suelos							
E.7.1.10	Preparación y compactación del terreno.	m2	15905.10					
E.7.1.30	Relleno con suelo estabilizado	m3	7208.10					
E.7.2	Revestimientos de taludes							
E.7.2.70	Manto de geotextil y mulch para hidrocobertura	m2	15905.10					
E.7.3	Trabajos previos							
E.7.3.10	Demolición estructuras existentes	Gl	1.00					
E.7.3.20	Eliminación cobertura vegetal	Gl	1.00					
E.7.3.30	Saneamiento y deschatarrización	Gl	1.00					
E.7.3.40	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	9996.80					
E.10	Rellenos, Nivelaciones y Aterraplenados							
E.10.1	Terraplenes							
E.10.1.20	Cobertura con suelo vegetal	m2	790.00					
E.13	Obras de Cicatrización							
E.13.2	Arbolado							
E.13.2.10	Provisión y plantación árbol	U	70.00					
E.13.2.20	Provisión y plantación arbusto	U	5.00					
E.13.2.30	Riego	Gl	1.00					
E.13.2.40	Mantenimiento	Gl	1.00					
F.3	Escaleras y Rampas							
F.3.1	Escalera de H° A°							
F.3.1.10	Preparación del terreno	m3	150.00					

F.3.1.20	Base de suelo enriquecido	m2	422.55					
F.3.1.40	Escaleras de H°A°	m2	428.15					
F.4	Demolición de Viviendas							
F.4.1	Demolición y retiro de viviendas existentes							
F.4.1.10	Demolición de viviendas existentes	Gl	1.00					
F.4.1.20	Retiro de escombros	Gl	1.00					

La planilla de cotización de los oferentes se ajustará a la estructura de la presente planilla.

"TODOS LOS CÓMPUSTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".