

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO "EL CICLON" BARRIO EVA PERON

Cómputo y Presupuesto, Proyecto Club El Ciclón, Villa Caraza, Lanús.		Presupuesto Valores a Marzo del 2014			
Item	Descripcion de los trabajos	U	Cantidad	Unitario	Total
B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y URBANO				
B.1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SEDE VECINAL (RADIO, VESTUARIO)				
B.1.1	Abastecimiento de agua potable				
B.1.1.10	Zanjeo y tendido de cañería interna de agua potable desde el galpón al vestuario	ml	116,00		
B.1.3	Cámara séptica y pozo absorbente				
B.1.3.10	Excavación terreno de cualquier categoría	m ³	14,00		
B.1.3.50	Provisión y colocación de cañería plopropileno descarga cloacal diam 110 mm	ml	15,00		
B.1.3.60	Provisión y colocación de biodigestor anaeróbico de 1300lts. (Diam. 1200 mm)	u	3,00		
B.1.3.70	Cámaras de inspección 60 x 60 cm (Tres son para extracción de lodo de los biodigestores)	u	9,00		
B.1.3.80	Cámaras de infiltración 122 x 85 cm (Descarga de aguas tratadas por los biodigestores)	u	36,00		
B.1.4	Conexión de gas (Buffette y sanitarios galpón)				
B.1.4.01	Provisión y colocación tanque de gas (0,50m ³)	u	1,00		
B.1.4.10	Conexión interna de gas	u	1,00		
B.1.5	Estructura Resistente				
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m ³	53,80		
B.1.5.50	Platea de H ⁰ A ⁰ H21, h:0,14m; con doble malla sima 15x15cm diam hierro 8mm (Vestuario)	m ³	32,28		
B.1.5.70	Losa cerámica (Planta Alta Galpón H21)	m ²	67,00		
B.1.5.90	Bases, Vigas y Columnas (incluye escalera acceso radio) H21 (Galpón)	m ³	18,00		
B.1.5.110	Gradas de H ⁰ A ⁰ y Tabique de contención H21	m ³	18,10		
B.1.6	Mampostería				
B.1.6.10	Mampostería: muro de lad. Hueco de 0,08 m	m ²	165,00		
B.1.6.11	Mampostería: muro de lad. Hueco de 0,12 m	m ²	120,00		
B.1.6.31	Mampostería: muro de bloque ceramico portante 0,18m	m ²	303,63		
B.1.7	Cubierta y cielorraso				
B.1.7.20	Chapa galvanizada n°24 (aislación membra de espuma de poliuretano 5mm) con estructura metálica (Vestuario y dependencias)	m ²	234,00		
B.1.7.21	Recambio chapa galvanizada con estructura metálica en galpón (estructura existente recambio de chapas al 50%)	m ²	144,00		
B.1.7.22	Aislación térmica: membrana espuma de polietileno esp 5mm, con film aluminizado (Galpón)	m ²	300,00		
B.1.7.22	Cubierta acceso a Galpón y Escalera exterior chapa acanalada con estructura metálica	m ²	42,35		
B.1.7.23	Canaletas y cañerías descarga pluvial Vestuarios, Dependencias y Galpón	ml	180,00		
B.1.7.30	Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso con buña perimetral en Vestuario y Galpón: comprende sector Cocina en PB y Radio en PA	m ²	310,00		
B.1.8	Contrapiso				
B.1.8.10	Contrapiso H ⁰ de cascote	m ²	346,00		
B.1.8.20	Banquina bajo mesada de cocina	m ²	10,00		
B.1.8.30	Contrapiso fratazado H17 en veredas y accesos (esp. 0,12 m y malla refuerzo)	m ²	3450,00		

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO "EL CICLON" BARRIO EVA PERON

B.1.9	Capa Aisladora				
B.1.9.10	Capa Aisladora Cajón Para muros	m2	338,40		
B.1.9.20	Capa Aisladora Horizontal sobre contrapiso	m2	269,00		
B.1.10	Revoques y revestimientos				
B.1.10.40	Revoque grueso bajo revestimiento	m2	1.534,94		
B.1.10.70	Revestimiento cerámico	m2	347,59		
B.1.10.80	Revestimientos Plástico Impermeable texturado exterior	m2	1.187,56		
B.1.11	Pisos				
B.1.11.40	Contrapiso fratazado H17 en veredas y accesos (esp. 0,12 m y malla refuerzo)	m2	240,00		
B.1.11.20	Piso cerámico 30x30 cm, 1º calidad, tipo granulado	m2	230,00		
B.1.11.30	Piso mosaico granítico compacto prepulido 40x40cm, esp 21mm (P.B. y P.A. Galpón)	m2	140,00		
B.1.11.32	Baldosón para exterior según plano de detalles	m2	100,00		
B.1.12	Carpinterías				
B.1.12.10	Provisión y colocación Puerta hoja simple chapa doble inyectada Ancho 0.90	u	12,00		
B.1.12.11	Provisión y colocación Puerta hoja doble chapa doble inyectada Ancho 1.50	u	3,00		
B.1.12.20	Provisión y colocación Puerta madera sanitario retretes	u	9,00		
B.1.12.70	Provisión y colocación Ventanas de aluminio prepintado blanco linea tipo modena o rotonda, incluye premarcos, vidrios, herrajes y rejas de seguridad, según planilla de carpintería	gl	1,00		
B.1.12.80	Provisión y colocación Portones acceso Tribunas público local, visitante y acceso a Galpón.	u	4,00		
B.1.13	Instalación Sanitaria				
B.1.13.10	Distribución Agua fría (incluye depósitos de inodoros)	gl	1,00		
B.1.13.20	Distribución Agua caliente	gl	1,00		
B.1.13.30	Desagues cloacales	gl	1,00		
B.1.13.35	Desagues pluviales (Galpón, cancha de fútbol, vestuarios y playón)	gl	1,00		
B.1.13.40	Provision y colocación de griferías duchas vestuarios (Vivace monocomando s/transferencia)	un	10,00		
B.1.13.50	Provision y colocación de tanque de reserva de acero inoxidable 1000 lts (Vestuario)	u	2,00		
B.1.13.60	Provision y colocación de Inodoros en vestuarios y sanitarios galpón (incluye asiento)	u	9,00		
B.1.13.61	Provision y colocación de Inodoros para discapacitados (incluye barrales, mochila y asientos)	u	2,00		
B.1.13.70	Provision y colocación de mesada c/zóc granito gris mara 2cm, con 3 bachas con grifería fv vivave monocomando (Vestuarios)	u	2,00		
B.1.13.70	Provision y colocación de mesada c/zóc granito gris mara 2cm, con 1 bacha con grifería fv vivave monocomando (Sanitarios)	u	2,00		
B.1.13.71	Provision y colocación de Lavatorios para discapacitados (incluye grifería, espejos y barrales)	u	2,00		
B.1.13.72	Provision y colocación de espejos en vestuarios y sanitarios de galpón (6mm) (excluye baños para discapacitados)	m²	12,15		
B.1.13.80	Provision y colocación de mingitorios (vestuarios y galpón)	u	8,00		
B.1.13.90	Provision y colocación de accesorios (vestuarios y galpón)	gl	14,00		
B.1.13.100	Provision y colocación de termotanques eléctricos alta recuperación 120lt (vestuarios)	gl	2,00		
B.1.14	Instalación Electrica				
B.1.14.10/20/30	Bocas completas, Tableros y artefactos de iluminación (Dependencias, vestuario y galpón)	bocas	150		
B.1.14.40	Zanjeo y tendido de cable subterráneo para conexión interna entre Galpón y Vestuarios con dependencias	ml	116		
B.1.15	Instalación De Gas				
B.1.15.10/20	Provision y colocacion: cañerías y termotanque 150lt para buffette y vestuarios de galpón	gl	1,00		

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO "EL CICLON" BARRIO EVA PERON

B.1.16		Pintura			
B.1.16.10/20	Pintura al Latex en cielorraso y mampostería (interior - exterior)	m2	423,00		
B.1.16.40	Pintura de puertas de chapa, rejas de seguridad y pérgola buffette	m2	110,00		
B.1.16.60	Pintura aluminio para cubierta de chapa de Galpón en ambas caras (interior - exterior)	m2	300,00		
B.1.17		Equipamiento			
B.1.17.10	Provision y colocacion de mesada de cocina granito gris mara 2cm (con zocalo), con bacha doble de acero inoxidable (0,63m x 0,37m x 0,18m) y grifería FV 413/B2 (Bufet y comedor galpón)	gl	1,00		
B.1.17.10	Provision y colocacion de mesada de granito gris mara 2cm (con zocalo), con 3 bachas y grifería fv vivave monocomando (Sanitarios galpón)	gl	2,00		
B.1.17.20	Provision y colocacion de mueble bajo mesada (cocina buffet, debajo mesada M2 y M3, 3,30 metros lineales de desarrollo, modulación a definir por inspección de obra)	ml	10,60		
B.1.17.130	Provision y colocacion bicicleteros de hierro para piso (capacidad 4 bicicletas)	u	4,00		
B.1.17.131	Provision y colocacion señáletica	gl	1,00		
B.1.17.132	Provision y colocacion pérgola buffet	m2	27,72		
B.1.17.133	Provision y colocacion cartelaria acceso principal	gl	1,00		
B.1.17.134	Provision y colocacion cestos papeleros cap. 65 litros	u	24,00		
B.1.17.135	Provision y colocacion de Bancos de plaza	u	10,00		
B.1.17.136	Provision y colocacion de refugio peatonal	u	1,00		
B.1.18.10	Cerco alambrado Olímpico (perimetro completo del complejo deportivo y cultural)	ml	400,00		
C.5		Parquizacion, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública			
C.5.1.11	Provisión y plantación Árbol, Jacarandá con tutor	u	50,00		
C.5.1.12	Provisión y plantación Árbol, Pezuña de Vaca con tutor	u	35,00		
C.5.2.10	Preparación del Suelo	m2	1.216,00		
C.5.2.20	Sembrado de césped	m2	1.216,00		
C.6.7.10	Plaza - Provisión y Colocación Juegos didacticos e integradores según plano	gl	1,00		
C.7		Cancha de fútbol			
C.7.1.10/20	Retiro de suelo vegetal + Relleno y compactación con suelo seleccionado	m3	1.235,00		
C.7.4.20	Provisión y colocación de Césped sintético	m2	5.400,00		
C.7.4.30	Canaletas descarga pluvial (HºSº 11, esp 0,15m)	m3	28,50		
C.7.5	Demarcación de la cancha	gl	1,00		
C.7.6	Iluminacion: reparacion y reemplazo de luminarias existentes	u	10,00		
C.7.7	Provisión y colocación de Arcos	u	2,00		
C.7		Playón Polideportivo (cancha de Voley)			
C.7.4.10	Contrapiso (HºAº H17) esp 0,15m y aserrado de juntas dilatación	m2	352,00		
C.7.4.11	Carpeta de cemento + carpeta niveladora de caucho "Fs Eco" de " Floor System" de 8 mm espesor (para canchas de Voley, papi-fútbol y tenis). Incluye demarcación	m2	352,00		
C.7.6.10/30/40	ILUMINACION: Provisión y montaje de columnas metálicas, conductor aéreo, Tablero de comando, Provisión e instalación de un tablero y artefactos para playón y centro recreativo (total diez juegos completos de iluminación)	un	10,00		
C.7.7.10	Provisión y colocación de 2 arcos móviles de papi-fútbol	u	2,00		
C.7.7.20	Provisión y colocación de 2 columnas extraíbles de vóley con su respectiva red	u	1,00		
C.7.7.30	Provisión y colocación de 2 aros fijos de básquet	u	2,00		
Honorarios Profesionales Rep. Tecnico					
	Honorarios Profesionales Rep. Tecnico (s/ CAPBA TIT.V - ART. 1º)	GL	1,00		

TOTAL \$ 9.764.134,78