

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN [1]

Licitación N°:06/2014  
Ubicación N°: CIUDAD DE SAN MARTIN  
Provincia: MENDOZA

Planilla de Cotización BRISAS DEL SUR - B° DEL CARMEN LPN N° 06/2014								
FINANCIAMIENTO PROMEBA							Precios a ABRIL de 2014	
Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem	% ítem	\$ Rubro
<b>A. OBRAS ESPECIFICAS</b>								
<b>A.3</b>	<b>Sistema de Desagues Cloacales en B° San Pedro Industrial</b>				\$ -			
<b>A.3.1</b>	<b>Cañerías</b>							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	768,00					
A.3.1.20	Asiento y relleno de primera etapa	m3	275,00					
A.3.1.21	Asiento, relleno o tapada de segunda etapa	m3	495,00					
A.3.1.22	Retiro de Material Sobrante	m3	275,00					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	915,00					
<b>A.3.2.</b>	<b>Bocas de Registro</b>							
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	66,00					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor a 2,50m	U	10,00					
<b>A.4</b>	<b>Conexiones domiciliarias en B° San Pedro Industrial</b>				\$ -			
<b>A.4.1</b>	<b>Conexión cloacal</b>							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U.	48,00					
<b>A.5</b>	<b>Sistema de Desagues Pluviales B° Del Carmen</b>							
<b>A.5.1.</b>	<b>Cordón Banquina</b>							
A.5.1.14	Ejecución banquina (H° 350 Kg)	ml	8.325,00					
A.5.1.16	Ejecución cordón H° A° (H° 350 Kg)	ml	6.857,00					
<b>A.5.1.20</b>	<b>Cuneta</b>							
A.5.1.20.1	Excavación y perfilado de cunetas	ml	8.260,00					
A.5.1.20.2	Cuneta 60x60 (H° simple 350 Kg esp=0,10)	ml	7.888,00					
A.5.1.20.2	Cuneta 80x60 (H° simple 350 Kg esp=0,10) lateral Este calle Miguez	ml	372,00					
<b>A.5.3</b>	<b>Alcantarillas</b>							
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	648,00					
A.5.3.41	Construcción de alcantarillas de H°A° 80x60	ml	810,00					
<b>A.5.3.60</b>	<b>Provisión de rejas para alcantarillas</b>							
A.5.3.61	Reja para alcantarilla (0,8 x 0,7m)	U	80,00					
A.5.3.62	Reja para alcantarilla (1,2x 0,7m)	U	40,00					
<b>A.5.20</b>	<b>Desagues Pluviales domiciliarios</b>							
A.5.20.10	Const. de B.A. 20 x20 , reja bronce , Incluye 4m cañería PVC 110	U	375,00					
<b>A.6.</b>	<b>Red Vial en B° Del Carmen (calles principales)</b>				\$ -			

[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de licitaciones por **Unidad de Medida**, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".

En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso.

Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.

<b>A.6.1</b>	<b>Tareas previas</b>									
A.6.1.10	Movimiento de suelos	m3	8.855,00							
A.6.1.20	Compactación de subrasante	m2	44.466,00							
<b>A.6.2.</b>	<b>Calzadas</b>									
A.6.2.70	Carpeta asfáltica 0,05 m sobre calle principal ( imprimacion + Base estabilizada)	m2	11.235,00							
A.6.2.71	Demolicion y retiro de carpeta asfáltica sobre Ruta Prov. N° 50	m3	40,00							
A.6.2.72	Carpeta asfáltica 0,05 m sobre Ruta Prov. N° 50 (Incluye imprimacion)	m2	200,00							
A.6.2.100	Base estabilizada con enripiado y arcilla e=20cm	m3	6.606,20							
<b>A.13</b>	<b>Red Peatonal en B° Del Carmen</b>					\$	-			
<b>A.13.2</b>	<b>Veredas</b>									
A.13.2.60.2	Losa de H° A° de acceso a lotes (vehicular)	U	440,00							
<b>A.13.2.80</b>	<b>Esquinas</b>									
A.13.2.80.1	Losas ochavas c/ rampas para discapacitados en piedra bola	m2	2.070,00							
<b>D</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>									
<b>D.3</b>	<b>Nexo Desagües Pluviales en rotonda entre calle Miguez y Ruta Prov. N° 50</b>					\$	-			
<b>D.3.1</b>	<b>Cordón Banquina</b>									
D.3.1.14	Ejecución banquina (H° 350 Kg)	ml	310,00							
D.3.1.16	Ejecución cordón H° A° (H° 350 Kg)	ml	310,00							
<b>D.3.3</b>	<b>Alcantarillas</b>									
D.3.3.18	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	89,60							
D.3.3.19	Construcción de alcantarillas de HPA° 1,4 x 1,4	ml	40,00							
<b>D.4</b>	<b>Nodo Vial - rotonda - en B° Del Carmen entre calle Miguez y Ruta Prov. N° 50</b>					\$	-			
<b>D.4.1</b>	<b>Tareas previas</b>									
D.4.1.11	Demolicion de asfalto y cordones existentes	gl	1,00							
D.4.1.12	Movimiento de suelos	m3	1.580,00							
D.4.1.13	Preparación de terreno Compactación de subrasante	m2	3.433,00							
<b>D.4.2</b>	<b>Calzadas</b>									
D.4.2.70	Carpeta asfáltica 0,05 m sobre Ruta Prov. N°50 ( imprimacion + Base estabilizada)	m2	3.433,00							
<b>D.6</b>	<b>Alumbrado Rotonda B° Del Carmen entre calle Miguez y Ruta Prov. N° 50</b>					\$	-			
<b>D.6.4</b>	<b>ILUMINACIÓN</b>									
D.6.4.40	Provision y colocación de Torres de Iluminación con 3 brazos con conexión a red	u	3,00							
<b>D.9.</b>	<b>Perforación en B° Del Carmen (esquina Noroeste de Plaza frente a calle Cabrera)</b>					\$	-			
<b>D.9.1.</b>	<b>Perforación</b>									
D.9.1.10	Ejecución de perforación, provisión y colocación de encamisado	ml	260,00							
D.9.1.30	Provisión de bomba de profundidad	gl.	1,00							
D.9.1.31	Colocación de bomba de profundidad incluido cañería de impulsión, cable de alimentación, sonda, codo y brida superior, con prueba de funcionamiento	gl.	1,00							
D.9.1.32	Accesorio boca de pozo y cuadro de maniobras y válvulas	gl.	1,00							
<b>D.9.5</b>	<b>Casilla de comando y tratamiento predio</b>									
D.9.5.10	Construcción de casilla completa (12m2)	gl	1,00							
D.9.5.20	Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso (83,40ml)	gl	1,00							
D.9.5.30	Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas	gl	1,00							
D.9.5.31	Tableros de comando eléctrico	gl	1,00							
D.9.5.32	Ejecución de parquización del predio	m2	70,90							
D.9.5.33	Provisión e instalación de dosificación	gl	1,00							
D.9.5.60	Construcción de veredas de acceso (13,10m2)	m2	13,10							
D.9.5.70	Construcción y provisión de Cámara de maniobra	Un	2,00							
D.9.5.80	Construcción y provisión cámara de medición	Un	1,00							
D.9.5.90	Construcción de cañería impulsión de boca pozo hasta empalme con acueducto en calle	gl	1,00							
<b>TOTAL FINANCIACION PRO.ME.BA.</b>							100%	\$ 20.700.542,23		
<b>SON PESOS: VEINTE MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 23/100</b>										