

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,80 m	m	4.158,00					
A.5.2	Badén							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	1.416,00					
A.5.3	Alcantarillas							
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	297,38					
A.5.3.40	Construcción de alcantarillas de HºAº	m3	50,40					
A.5.3.41	Base Alcantarillas de HºAº H-4	m3	4,95					
A.5.3.42	Acero en barras para alcantarillas	t	4,60					
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto							
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	2.435,51					
A.5.4.32	Prov. y coloc. de caños de 600 mm	m	400,00					
A.5.4.33	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	m	149,00					
A.5.4.40	Construcción de conductos de HºAº H-21	m3	532,44					
A.5.4.41	Base para conductos de HºAº H-4	m3	49,19					
A.5.4.42	Acero en barras para conductos de HºAº	t	54,49					
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros							
A.5.5.01	Excavación para Sumideros y acometidas	m3	824,86					
A.5.5.02	Base para cámaras de captación H-4	m3	9,62					
A.5.5.03	Acero en barras para cámaras de inspección y sumideros	t	3,54					
A.5.5.04	Malla de acero para cámaras de captación e inspección	t	2,04					
A.5.5.05	Acero laminado para cámaras de captación e inspección	t	3,20					
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	33,00					
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 1	U	37,00					
A.5.7	Desagüe pluvial a cielo abierto							
A.5.7.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	6.962,48					
A.5.8	Revestimiento y construcción de canales							
A.5.8.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	567,58					
A.5.8.11	Base para canales de HºAº H-4	m3	23,48					
A.5.8.12	Acero en barras para canales revestidos	t	0,32					
A.5.8.13	Malla de acero para canales revestidos	t	1,40					
A.5.8.60	Canal de HºAº de sección trapecial	m3	70,44					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Apertura de calles. Prof. Media 53cm	m2	20.186,00					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	20.186,00					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.30	Suelo calcáreo. Base de broza espesor 15cm	m2	20.186,00					
A.6.2.50	Enripiado. Espesor 15cm	m2	14.890,00					