

MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

Planilla de Cotización

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem	%ítem s/Rubro	\$ Rubro
TOTAL OBRA PÚBLICA (C/Honor. Prof.)								\$ 0,00
TOTAL OBRA PÚBLICA								\$ 0,00
A OBRAS ESPECIFICAS								
A.01.	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							\$ 0,00
A.01.1	Cañerías de distribución							\$ 0,00
A.01.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1924		0,00			
A.01.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	1924		0,00			
A.01.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC clase 6 ø 63 mm	ml	3848		0,00			
A.01.2	Válvulas							\$ 0,00
A.01.2.10	Prov. y coloc. V.E. 63 mm, incluye caja brasero	U	7		0,00			
A.01.3	Hidrantes							\$ 0,00
A.01.3.10	Prov. y coloc. hidrante 63 mm, incluye construcción de cámara	U	3		0,00			
A.02.	Conexiones domiciliarias de agua a red							\$ 0,00
A.02.1	Conexión de agua							\$ 0,00
A.02.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	465		0,00			
A.03	Sistema de Desagües Cloacales							\$ 0,00
A.03.1	Cañerías							\$ 0,00
A.03.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	19930		0,00			
A.03.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	19930		0,00			
A.03.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 160 mm clase 4	ml	20463		0,00			
A.03.1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 200 mm clase 4	ml	820		0,00			
A.03.1.34	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 250 mm clase 4	ml	330		0,00			
A.03.1.35	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 315 mm clase 4	ml	1510		0,00			
A.03.1.36	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 355 mm clase 4	ml	380		0,00			
A.03.1.37	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 500 mm clase 4	ml	15		0,00			
A.03.2	Bocas de Registro							\$ 0,00
A.03.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	721,26		0,00			
A.03.2.20	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	u	176		0,00			
A.03.2.21	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor 2,50 m	u	17		0,00			
A.03.2.22	Cámara de ventilación	u	11		0,00			
A.04	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							\$ 0,00
A.04.1	Conexión cloacal							\$ 0,00
A.04.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal viviendas	u	2312		0,00			
D OBRAS COMPLEMENTARIAS								
D.14	Estación de Bombeo Cloacal							\$ 0,00
D.14.1	Estación Elevadora							\$ 0,00
D.14.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	200		0,00			
D.14.1.20	Hº Aº con tratamiento hidrófugo (Cuba y Cámaras)	m3	72,12		0,00			
D.14.1.30	Provisión y montaje de bombas (incluye guías de izado)	u	3		0,00			
D.14.1.40	Alimentación e instalación eléctrica	gl	1		0,00			
D.14.1.50	Lote de cañerías y accesorios de HºFº	gl	1		0,00			
D.14.1.60	Provisión y montaje de tapas	gl	1		0,00			
D.14.1.70	Sistema de rejas y compuertas	gl	1		0,00			
D.14.1.80	Válvulas	gl	1		0,00			
D.14.1.90	Ventilaciones	gl	1		0,00			
D.14.2	Cañería de impulsión							\$ 0,00
D.14.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m ³	4352		0,00			
D.14.2.20	Tapado y compactación de zanja.	m ³	4352		0,00			
D.14.2.34	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 355 mm clase 6	ml	3790		0,00			
D.14.2.35	Cámaras de registro herméticas	Gl	1		0,00			
D.14.2.36	Bocas de acceso	Gl	1		0,00			
D.14.2.37	Cámaras y Válvulas (5 V.A. y 2 V.L.)	Gl	1		0,00			
D.14.3	Casilla de Comando y tratamiento predio							\$ 0,00
D.14.3.10	Construcción de casilla completa (Gabinete p/tableros)	gl	1		0,00			
D.14.3.20	Provisión y colocación de cerco perimetral y portón de acceso	gl	1		0,00			
D.14.3.30	Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas	gl	1		0,00			
D.14.3.32	Tablero General	gl	1		0,00			
D.14.3.40	Ejecución de parquización del predio	gl	1		0,00			
D.14.3.50	Provisión e instalación de agua potable	gl	1		0,00			
D.14.3.60	Construcción de veredas y acceso vehicular	gl	1		0,00			
1	Honorarios Profesionales							\$ 0,00
1.1	Honorarios Profesionales							\$ 0,00
1.1.10	Honorarios Profesionales Representación Técnica	u	1		0,00			