

Planilla de Cotización CC el Maitén

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.10.1	Conexión eléctrica					\$ 0,00		
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida, fusibles, medidor y conexión a red	U	1		\$ 0,00			
B.1.1	Abastecimiento de agua potable					\$ 0,00		
B.1.1.10	Conexión interna de agua potable	U	1		\$ 0,00			
B.1.2	Cámara séptica y Lecho nitrificante					\$ 0,00		
B.1.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	GL	1		\$ 0,00			
B.1.3.20	Construcción de cámara séptica	GL	1		\$ 0,00			
B.1.3.30	Construcción de lecho nitrificante	GL	1		\$ 0,00			
B.1.4	Conexión de gas					\$ 0,00		
B.1.4.10	Conexión de gas a red	U	1		\$ 0,00			
B.1.5	Estructura resistente					\$ 0,00		
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones, excav, compactacion, nivelacion	m3	120		\$ 0,00			
B.1.5.11	Relleno y compactación con material	m3	180		\$ 0,00			
B.1.5.22	Vigas de fundación	m3	10,8		\$ 0,00			
B.1.5.23	Losa de Hº premoldeado	m3	16		\$ 0,00			
B.1.5.50	Platea de H A	m3	216		\$ 0,00			
B.1.5.90	Columnas, vigas y pórticos de H A	m3	10,5		\$ 0,00			
B.1.5.91	Bases de fundación	U	18					
B.1.6	Mampostería					\$ 0,00		
B.1.6.31	Bloque cerámico portante 0,18	m2	362,56		\$ 0,00			
B.1.7	Cubierta y cielorraso					\$ 0,00		
B.1.7.10	Chapa prepintada negra con estructura de madera y aislaciones	m2	259,2		\$ 0,00			
B.1.7.40	Cielorraso suspendido placas de yeso	m2	16		\$ 0,00			
B.1.8	Contrapiso					\$ 0,00		
B.1.8.10	Carpeta de concreto alisado	m2	196		\$ 0,00			
B.1.8.20	Banquina bajo mesada de cocina	m2	2,7		\$ 0,00			
B.1.8.30	Contrapiso H pobre en veredas, accesos, rampas	m2	96		\$ 0,00			
B.1.9	Capa aisladora					\$ 0,00		
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	128		\$ 0,00			
B.1.10	Revoques y revestimientos					\$ 0,00		
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino.	m2	163,2		\$ 0,00			
B.1.10.30	Interior grueso y fino	m2	418		\$ 0,00			
B.1.10.40	Grueso bajo revestimiento	m2	78		\$ 0,00			
B.1.10.70	Cerámica esmaltada	m2	78		\$ 0,00			
B.1.11	Pisos					\$ 0,00		
B.1.11.20	Piso de mosaicos cerámicos	m2	196		\$ 0,00			
B.1.11.50	Zócalo cerámico	m	106		\$ 0,00			
B.1.11.60	Zócalo exterior laja	m2	129,6		\$ 0,00			
B.1.12	Carpintería					\$ 0,00		
B.1.12.20	Prov/coloc.carpintería puerta aluminio P1 1.60 marco aluminio	U	1		\$ 0,00			
B.1.12.21	Prov/coloc.carpintería puerta aluminio P2 0.90 marco aluminio	U	1		\$ 0,00			
B.1.12.22	Prov/coloc.carpintería puerta placa P3 0.80 marco chapa	U	3		\$ 0,00			
B.1.12.23	Prov/coloc.carpintería puerta placa P4 0.90 marco chapa	U	4		\$ 0,00			
B.1.12.24	Prov/coloc.carpintería puerta PV1 310 marco chapa	U	1		\$ 0,00			
B.1.12.25	Prov/coloc.carpintería puerta PV2 240 marco chapa	U	1		\$ 0,00			
B.1.12.40	Prov/coloc.carpintería ventana V1 200x120	U	4		\$ 0,00			

B.1.12.41	Prov/coloc.carpintería ventana V2 260x70	U	1		\$ 0,00	
B.1.12.42	Prov/coloc.carpintería ventana V3 85x120	U	3		\$ 0,00	
B.1.12.43	Prov/coloc.carpintería ventana V4 40x120	U	4		\$ 0,00	
B.1.12.60	Prov/coloc.Porton ext 300	U	1		\$ 0,00	
B.1.12.61	Prov/coloc.Porton ext 200	U	1		\$ 0,00	
B.1.12.62	Prov/coloc.carpintería postigo	U	1		\$ 0,00	
B.1.12.63	Prov/coloc.REJAS	m2	22		\$ 0,00	
B.1.13	Instalación sanitaria					\$ 0,00
B.1.13.10	Distribución de agua fría y caliente en baños	U	4		\$ 0,00	
B.1.13.11	Distribución de agua fría y caliente en cocina	U	1		\$ 0,00	
B.1.13.30	Desagües cloacales baños	U	2		\$ 0,00	
B.1.13.31	Desagues cloacales cocina	U	1		\$ 0,00	
B.1.13.40	Prov. y coloc. de griferías y artefactos baños comunes	U	2		\$ 0,00	
B.1.13.41	Prov. y coloc. de griferías y artefactos baños discapacitados	U	2		\$ 0,00	
B.1.13.43	Prov. y coloc. de griferías y artefactos cocinas	U	1		\$ 0,00	
B.1.13.50	Prov. y coloc. de tanque de reserva	U	1		\$ 0,00	
B.1.14	Instalación eléctrica					\$ 0,00
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas	U	78		\$ 0,00	
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	1		\$ 0,00	
B.1.14.30	Provisión y colocación de artefactos	U	50		\$ 0,00	
B.1.15	Instalación de gas					\$ 0,00
B.1.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl	1		\$ 0,00	
B.1.15.20	Prov. y coloc. de termotanque o calefón	U	1		\$ 0,00	
B.1.15.30	Prov. y coloc. de cocina industrial	U	1		\$ 0,00	
B.1.15.40	Calfactor 2500 kcal	U	3		\$ 0,00	
B.1.15.50	Calfactor 6000 kcal	U	7		\$ 0,00	
B.1.16	Pintura					\$ 0,00
B.1.16.10	Revestimiento acrílico texturado	m2	153		\$ 0,00	
B.1.16.20	Látex interior	m2	418		\$ 0,00	
B.1.16.30	Barniz ó esmalte sobre carpintería de madera	m2	32		\$ 0,00	
B.1.16.40	Esmalte sobre carpintería de chapa	m2	51		\$ 0,00	
B.1.16.50	Barniz sobre cielorraso de madera	m2	250		\$ 0,00	
B.1.17	Equipamiento Sede					\$ 0,00
B.1.17.10	Provisión y colocación mesada de cocina con bacha	m2	3,7		\$ 0,00	
B.1.18	Obras complementarias					\$ 0,00
B.1.18.10	Cerco perimetral	m2	130		\$ 0,00	
B.1.18.30	Veredas	m2	120		\$ 0,00	
B.1.19	Varios					\$ 0,00
B.1.19.10	Limpieza general	Gl			\$ 0,00	
B.1.19.11	Matafuegos	U	4		\$ 0,00	
B.1.19.12	Alarma	Gl	1		\$ 0,00	
B.1.19.13	Bancos y cestos exteriores	U	4		\$ 0,00	
B.1.19.14	Cartel exterior	U	1		\$ 0,00	
B.1.19.15	Muretes sobre línea municipal	m2	24		\$ 0,00	
B.1.19.16	Rellenos suelo fértil	m2	100		\$ 0,00	
B.1.19.17	Cerco preliminar	Gl	1		\$ 0,00	
B.1.19.18	Obrador y depósito	Gl	1		\$ 0,00	
B.1.19.19	Mantenimiento, limpieza y vigilancia	Gl	1		\$ 0,00	

\$ 0,00