

Planilla de Cotización Pluvial 2º Etapa

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.2	Movimiento de suelos para corrección de subrasantes de calles	m3	2757					
A.5.3	Enripiado de calles según especificaciones	m2	5736					
A.5.4	Preparación de subrasante de Cordón Cuneta, para cuneta de 50 cm	m	804					
A.5.5	Preparación de subrasante de Cordón Cuneta, para cuneta de 100 cm	m	37,5					
A.5.1.12	Ejecución de cordón cuneta especial de hormigón de 50 cm	m	804					
A.5.1.13	Ejecución de cordón cuneta especial de hormigón de 100 cm	m	37,5					
A.5.2	Badén							
A.5.2.1	Preparación de subrasante y base de badenes y baberos	m2	665					
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	665					
A.5.3	Alcantarillas							
A.5.3.10	Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para tubos de desagües pluviales, incluso ejecución de cama de asiento, tapado y compactación sin reposición de enripiado	m3	25					
A.5.3.30	Prov. y coloc. de caños de 400 mm	m	14					
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto							
A.5.4.10	Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para conductos y canales de hormigón de desagües pluviales, incluso ejecución de cama de asiento, tapado y compactación sin reposición de enripiado	m3	7850					
A.5.4.33	Ejecución de conducto de HºAº 2x2	m	277					
A.5.4.34	Ejecución de conducto de HºAº 3x2	m	229					
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros							
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	2					
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 1	U	5					
A.5.10	Provisión y colocación de guard rail	m						
A.5.11	Remoción y reposición de otros servicios públicos (agua, gas y cloacas) por modificación de niveles de rasante o interferencia con pluviales	GI	1,00					
B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO							
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
E	OBRAS DE MITIGACION							
F	OBRAS ESPECIALES							
G	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA - CONEXIONES INTRALOTE							