

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN ^[1]

Licitación N°: 09/2014

Ubicación : MAIPU

Provincia: MENDOZA

SAN ROQUE ETAPA 1 "CONSTRUCCIÓN DE RED DE CLOACAS, CLOACA MAXIMA Y Eº ELEVADORAS" MAIPU								
COMPUTO Y PRESUPUESTO OBRAS 1º TRAMO - SAN ROQUE - MAIPÚ						Precios a Mayo 2014		
Bº Flores - San Isidro Labrador - Dumit - Jardín San Roque - Frentista RP50								
Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
FINANCIAMIENTO NACIÓN - ProMeBa								
A.1. OBRAS ESPECÍFICAS								0,00%
A.3 Sistema de Desagües Cloacales								
A.3.1 Redes Terciarias								
A.3.1.10	Excavación Manual y/o maquina; incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, relleno, compactación y transporte de suelo hasta donde indique la inspeccion. Incluye depresión de napa freática	m3	14445					
A.3.1.21	Asiento de arena y relleno de primera etapa: Provision, acarreo y colocacion de material seleccionado - arena.	m3	3475					
A.3.1.22	Relleno de segunda etapa: Provision, acarreo y colocacion de material seleccionado del lunar	m3	10767					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	9560					
A.3.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	ml	344					
A.3.2 Boca de Registro								
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor a 2,50m	U	95					
A.3.2.30	Aserrado y demolición de pavimento	m2	6330					
A.3.2.31	Reposición de pavimentos	m2	6330					
A.4 Conexiones domiciliarias								
A.4.1 Conexión cloacal								
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal hasta B.I.	U.	698					
D OBRAS COMPLEMENTARIAS								
D.2 Colector La Gata								
D.2.1 Cañería de Interconexión								
D.2.1.10	Excavación Manual y/o maquina; incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, relleno, compactación y transporte de suelo hasta donde indique la inspeccion. Incluye depresión de napa freática	m3	2352,50					
D.2.1.21	Asiento de arena y relleno de primera etapa: Provision, acarreo y colocacion de material seleccionado - arena.	m3	685,90					
D.2.1.22	Relleno de segunda etapa: Provision, acarreo y colocacion de material seleccionado del lunar	m3	1561,00					
D.2.1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 315 mm	ml	1358,80					
D.2.3 Boca de Registro								
D.2.3.30	Ejecución de boca de registro en calzada h menor a 2,50m	u	10					
D.2.3.31	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor a 2,50m	u	3					
D.14 Estación de Bombeo Cloacal								
D.14.1 Estación de Bombeo N° 4 - Bº Flores								
D.14.1.10	Movimiento de Suelos - Excavaciones	m3	15,70					
D.14.1.20	Estructura de H' A'	GI	1,00					
D.14.1.100	Provisión, acarreo y colocación de estacion elevadora modular en PRFV totalmente equipada, incluyendo: dos electrobombas, guias de izaje y cable, valvulas esclusas y de retencion, cañeria de impulsión, plataforma de operacion, escalera de acceso, reguladores de nivel, casilla, etc.	GI	1					
D.14.1.110	Provisión, acarreo y colocación de acometida, medicion, tablero de comando y protección de electrobombas según especificaciones de Pliego. Incluye cableado subterráneo	GI	1					
SUB-TOTAL Financiamiento Nación						\$ 15.919.870,73		

[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de licitaciones por **Unidad de Medida**, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".

En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso.

Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.

FINANCIAMIENTO PROVINCIA

D		OBRAS COMPLEMENTARIAS							
D.2	Cloaca Máxima DN 500 mm - Tramo Pouget - Tramo Lat Norte Ruta 7 - Tramo Lamadrid								
D.2.1	Cañería de Interconexión								
D.2.1.10	Excavacion Manual y/o maquina; incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, relleno, compactacion y transporte de suelo hasta donde indique la inspeccion.			m3	9069				
D.2.1.21	Asiento y relleno de primera etapa			m3	2792				
D.2.1.22	Asiento, relleno o tapada de segunda etapa			m3	5687				
D.2.1.35	Provisión, acarreo y colocacion de cañería PVC cloacal, con junta elastica, DN 500 mm incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba hidraulica.			ml	4698				
D.2.1.36	Ejecución de cruce bajo ruta			U	1				
D.2.3	Bocas de Registro								
D.2.3.32	Construccion integral de Bocas de Registro de HºAº: excavacion, provision, acarreo y colocacion de materiales necesarios, incluyendo marco y tapa.			U	36				
D.14	Estación de Bombeo Cloacal N°1 - RN 7 - Lateral Norte								
D.14.1	Estación de Bombeo - RN 7 - Lateral Norte								
D.14.1.10	Movimiento de Suelos - Excavaciones			m3	176,10				
D.14.1.20	Estructura de Hº Aº			m3	29,00				
D.14.3	Casilla de comando y Tratamiento del predio								
	Casilla de comando y generador			Gl	1				
	Estructuras metalicas, escaleras, guias tapas y canastos			Gl	1				
	Provisión y montaje de bombas (incluye guías de izado)			Gl	1				
	Piping de Salida, incluye válvulas y manifold de salida)			Gl	1				
	Tableros de comando eléctrico y control			Gl	1				
	Generador y Acometida Eléctrica			Gl	1				
	Cierre perimetral - Sistema Agua Limpieza - Iluminación Predio			Gl	1				
D.14.4	Impulsión N° 1 - DN 315 mm - RN 7 - Lateral Norte								
D.14.4.10	Excavacion Manual y/o maquina; incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, relleno, compactacion y transporte de suelo hasta donde indique la inspeccion.			m3	750,44				
D.14.4.21	Asiento y relleno de primera etapa			m3	207,56				
D.14.4.22	Asiento, relleno o tapada de segunda etapa			m3	677,60				
D.14.4.33	Provisión, acarreo y colocacion de cañería PVC cloacal, con junta elastica, DN 315 mm PVC K10 JE mm incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba hidraulica.			ml	484,00				
D.14.4.40	Construccion integral de Bocas de Acceso de HºAº: excavacion, provision, acarreo y colocacion de materiales necesarios según planos			u	3				
D.14	Estación de Bombeo Cloacal N°2 - Calle La Gata								
D.14.1	Estación de Bombeo N° 2 - calle La Gata								
D.14.1.10	Movimiento de Suelos - Excavaciones			m3	176,10				
D.14.1.20	Estructura de Hº Aº			m3	29,00				
D.14.3	Casilla de comando y Tratamiento del predio								
	Casilla de comando y generador			Gl	1,00				
	Estructuras metalicas, escaleras, guias tapas y canastos			Gl	1,00				
	Provisión y montaje de bombas (incluye guías de izado)			Gl	1,00				
	Piping de Salida, incluye válvulas y manifold de salida)			Gl	1,00				
	Tableros de comando eléctrico y control			Gl	1,00				
	Generador y Acometida Eléctrica			Gl	1,00				
	Cierre perimetral - Sistema Agua Limpieza - Iluminación Predio			Gl	1,00				
D.14.4	Impulsión N° 2- DN 315 mm - Calle La Gata								
D.14.4.10	Excavacion Manual y/o maquina; incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, relleno, compactacion y transporte de suelo hasta donde indique la inspeccion.			m3	348,86				
D.14.4.21	Asiento y relleno de primera etapa			m3	96,49				
D.14.4.22	Asiento, relleno o tapada de segunda etapa			m3	315,00				
D.14.4.33	Provisión, acarreo y colocacion de cañería PVC cloacal, con junta elastica, DN 315 mm PVC K10 JE mm incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba hidraulica.			ml	225,00				
D.14.4.40	Construccion integral de Bocas de Acceso de HºAº: excavacion, provision, acarreo y colocacion de materiales necesarios según planos			u	1				
D.14	Estación de Bombeo Cloacal - Planta Depuradora Palmira								
D.14.1	Estación de Bombeo Planta Depuradora Palmira			Gl	1				
D.14	Estación de Bombeo Cloacal N° 4 - Bº Flores								
D.14.4	Impulsión N° 4 - DN 110 mm - Bº Flores								
D.14.4.10	Excavacion Manual y/o maquina; incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, relleno, compactacion y transporte de suelo hasta donde indique la inspeccion.			m3	1984,64				
D.14.4.21	Asiento y relleno de primera etapa			m3	548,91				
D.14.4.22	Asiento, relleno o tapada de segunda etapa			m3	1792,00				
D.14.4.33	Provisión, acarreo y colocacion de cañería PVC cloacal, con junta elastica, DN 110 mm PVC K10 JE mm incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba hidraulica.			ml	1280,00				
D.14.4.40	Construccion integral de Bocas de Acceso de HºAº: excavacion, provision, acarreo y colocacion de materiales necesarios según planos			u	4				
SUB-TOTAL Financiamiento Provincia								\$ 21.634.104,44	
TOTAL PROYECTO SAN ROQUE ETAPA 1 "CONSTRUCCIÓN DE RED DE CLOACAS, CLOACA MAXIMA Y Eº ELEVADORAS"								\$ 37.553.975,17	100,0%
Son Pesos Treinta y siete millones quinientos cincuenta y tres mil novecientos setenta y cinco con 17/100									