

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN <sup>[1]</sup>

Licitación N°: 12/2014  
Ubicación : GENERAL ALVEAR  
Provincia: MENDOZA

Planilla de Cotización						
FINANCIAMIENTO NACION						
VALORES A MAYO DE 2014						
Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem
<b>B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>						\$
<b>B.1.</b>	<b>Construcción de SUM B° Los Ranqueles</b>					
B.1.1.	<b>Abastecimiento de agua potable</b>					
B.1.1.10	Conexión interna de agua potable	U	1,00			
B.1.2.	<b>Cloacal a red</b>					
B.1.2.10	Conexión interna cloacal	U	1,00			
B.1.4.	<b>Conexión de gas</b>					
B.1.4.10	Conexión interna de gas	U	1,00			
B.1.5.	<b>Estructura resistente</b>					
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones -Excavaciones-	m3	136,36			
B.1.5.15	Movimiento de suelos para fundaciones -Relleno con aporte de Material-	m3	106,61			
B.1.5.21	Bases	m3	5,76			
B.10.5.20	Zapata corrida	m3	19,46			
B.1.5.30	Encadenado inferior H A	m3	8,82			
B.1.5.40	Vigas VE	m3	5,10			
B.1.5.41	Vigas de Cálculo	m3	1,50			
B.1.5.90	<b>Columnas</b>					
B.1.5.91	CV	m3	3,56			
B.1.5.92	Columnas de Cálculo	m3	7,46			
B.1.5.100	<b>Torre Tanque</b>					
B.1.5.110	CT	m3	0,39			
B.1.5.120	VT	m3	0,34			
B.1.5.130	Losa pretensada de TR	m2	4,80			
B.1.5.140	Mampostería de T.R.	m2	12,19			
B.1.6.	<b>Mampostería</b>					
B.1.6.20	Ladrillon común espesor 0,20m	m2	240,35			
B.1.6.22	Ladrillon común espesor 0,15m	m2	12,47			
B.1.6.23	Ladrillon común espesor 0,10m	m2	15,52			
B.1.7.	<b>Cubierta y cielorraso</b>					
B.1.7.20	Inclinada + chapa + cabreadas (CM2) Incluye aislaciones	m2	112,53			
B.1.7.60	Plana (CM3)	m2	75,02			
B.1.8.	<b>Contrapiso</b>					
B.1.8.10	Contrapiso HP Simple interiores	m2	154,01			
B.1.8.20	Contrapiso HP bajo pergolado	m2	59,56			
B.1.8.21	Contrapiso HP en patio de acceso	m2	40,16			
B.1.8.30	Contrapiso H en veredas perimetrales	m2	22,38			
B.1.9.	<b>Capa aisladora</b>					
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	77,19			
B.1.10.	<b>Revoques y revestimientos</b>					
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino.	m2	221,50			
B.1.10.20	Interior grueso y fino	m2	329,37			
B.1.10.30	Grueso bajo revestimiento	m2	85,66			
B.1.10.70	Revestimientos cerámicos	m2	85,66			

[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de licitaciones por **Unidad de Medida**, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".

En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso.

Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM. A los fines de la confección de la Propuesta Económica, el Oferente deberá contemplar los **Precios Cuidados** que fueron acordados, con el Estado Provincial, vigentes al mes base del Presupuesto Oficial.

La lista de Precios Cuidados estará a disposición del Oferente para su consulta en la unidad Ejecutora provincial – Pro. Me. Ba. – I. P. V. y en [www.consumidores.mendoza.gov.ar](http://www.consumidores.mendoza.gov.ar). Se deberá adjuntar planilla de precios cuidados de los materiales e insumos que formen parte de la presente oferta.

<b>B.1.11. Pisos</b>				
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m2	153,22	
B.1.11.20	Piso de cerámicos	m2	153,22	
B.1.11.40	Pisos calcáreos exteriores (Incl. Cordón de confinamiento)	m2	131,89	
B.1.11.50	Zócalo cerámico	m2	78,61	
B.1.11.60	Zócalo calcáreo de 6cm	m2	66,84	
<b>B.1.12. Carpintería</b>				
B.1.12.10	Rejas en aberturas exteriores	m2	23,00	
B.1.12.11	P1 puerta metálica con policarb. al exterior 2,00m x 2,05m	U.	2,00	
B.1.12.13	P2 puerta metálica al exterior con policarb. 1,00m x 2,05m	U.	4,00	
B.1.12.14	P3 puerta vaivén placa, en dos hojas, total: 1,00m x 2,05m	U.	1,00	
B.1.12.15	P4 puerta placa p/discap. Con barra antipánico 1,00m x 2,05m	U.	2,00	
B.1.12.16	P5 puerta placa para interiores 0,85x2,05	U.	4,00	
B.1.12.17	P6 puerta chapa 1,00m x 2,05m al exterior	U.	2,00	
B.1.12.18	P7 Puerta placa para box sanitario 1,75m x 0,70m	U.	3,00	
B.1.12.70	Prov. y coloc. de ventana de aluminio			
B.1.12.71	V1 2,00m x 2,00m	U	2,00	
B.1.12.72	V2 0,60m x 1,00m	U	5,00	
B.1.12.73	V3 1,40m x 1,55m	U	2,00	
B.1.12.74	Prov. Y coloca. De policarbonato compacto incoloro	m2	8,31	
B.1.12.75	Prov. Y coloca. De policarbonato compacto color blanco	m2	2,40	
B.1.12.90	Prov. y coloc. de vidrios laminados 3+3	m2	6,36	
B.1.12.100	Prov. Y coloc. De espejos en baños 4mm	m2	3,90	
<b>B.1.13. Instalación sanitaria</b>				
B.1.13.10	Distribución de agua fría	GI	1,00	
B.1.13.20	Distribución agua caliente	GI	1,00	
B.1.13.30	Desagües cloacales	GI	1,00	
B.1.13.40	Prov. y coloc. de griferías	GI	1,00	
B.1.13.50	Prov. y coloc. de tanques de reserva	GI	1,00	
B.1.13.60	Prov. y coloc. Artefactos	GI	1,00	
B.1.13.70	Prov. y coloc. de Artefactos para discapacitados (Incluye barres)	GI	1,00	
B.1.13.80	Pileta de lavar de acero inoxidable (cocina)	Un	1,00	
B.1.13.90	Bachas de acero inoxidable para empotrar (baños)	Un	4,00	
B.1.13.100	Provisión y colocación mesada granito gris mara e=2,5cm bordes biselados pulidos en cocina	m2	3,15	
B.1.13.110	Provisión y colocación mesada granito gris mara e=2,5cm bordes biselados pulidos en baños	m2	1,89	
B.1.13.120	Prov. y coloc. de accesorios	GI	1,00	
B.1.13.140	Desagüe pluvial	GI	1,00	
<b>B.1.14. Instalación eléctrica</b>				
B.1.14.1	Instalación eléctrica: bocas, cables, tableros	GI	1,00	
B.1.14.2	Artefactos eléctricos y Luces de emergencia	GI	1,00	
B.1.14.3	Ventiladores de techo 2m diám.	Un	6,00	
B.1.14.4	Campana extractora de cocina con motor	Un	1,00	
B.1.14.5	Alarma	GI	1,00	
<b>B.1.15. Instalación de gas</b>				
B.1.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	GI	1,00	
B.1.15.20	Prov. y coloc. de calefón	Un	1,00	
B.1.15.30	Prov. y coloc. de cocina 6 hornallas	Un	1,00	
B.1.15.40	Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado 5000 kcal	Un	4,00	
B.1.15.50	Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado 3000 kcal	Un	1,00	
<b>B.1.16. Pintura</b>				
B.1.16.10	Látex exterior	m2	221,50	
B.1.16.20	Látex interior	m2	329,37	
B.1.16.30	Esmalte sint. sobre carpintería de madera	m2	92,93	
B.1.16.40	Esmalte sint. Satinado sobre carpintería metálica	m2	100,59	
B.1.16.50	Esmalte sint. Brillante color en zócalo muros interiores del SUM 1,20 m altura	m2	45,91	
B.1.16.60	Barniz sobre madera	m2	187,55	
<b>B.1.17. Equipamiento Sede</b>				
B.1.17.10	Tablones 1,80m largo con caballetes	Un	2,00	
B.1.17.20	Provisión y colocación de mueble bajo mesada	m2	4,75	
B.1.17.30	Provisión de mesa de reunión Ø 1,20m	Un	1,00	
B.1.17.40	Provisión de sillas	Un	200,00	
B.1.17.50	Provisión y colocación de pizarrón	Un	1,00	
B.1.17.80	Provisión de TV con soporte 29"	Un	1,00	
B.1.17.100	Provisión de DVD	Un	1,00	
B.1.17.110	Provisión de heladera 380 litros	Un	1,00	
<b>B.1.18. Obras Complementarias: Predio del SUM</b>				
<b>B.1.18.10 Cierre perimetral</b>				
B.1.18.10.1	Cierre rejas tipo acmafor 3d	ml	110,70	
B.1.18.10.2	Cierre muros de mampostería revocados (Incl. Estructura)	m2	144,60	
B.1.18.10.3	Portón de acceso y puertas metálicas	GI	1,00	
<b>B.1.18.20 Solados exteriores</b>				
B.1.18.20.1	Cordones de h° confinamiento solados 10cmx10cm	ml	34,70	
B.1.18.20.2	Granza	m2	312,00	
B.1.18.20.3	Contrapiso h° simple H13 e=10cm, fratazado color	m2	273,67	
<b>B.1.18.30 Parquización</b>				
B.1.18.30.1	Cobertura verde: césped	m2	133,85	
B.1.18.30.2	Arboles	Un	9,00	
<b>B.1.18.40 Iluminación</b>				
B.1.18.40.1	Prov y coloc de cableado subterráneo	ml	90,00	
B.1.18.40.2	Provisión y montaje de columna metálica recta	Un	3,00	
B.1.18.40.3	Provisión y montaje de brazo metálico galvanizado	Un	5,00	
B.1.18.40.4	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio Alta presión 150W	Un	5,00	
B.1.18.40.5	Provisión y colocación de luminarias de vapor de reflector 400 w	Un	1,00	
<b>B.1.18.50 Perímetro</b>				
B.1.18.50.1	Construcción de churrascuera con mesada de apoyo y campana metálica	Un	1,00	
B.1.18.50.2	VM viga madera doble, sección 10" x 3"	ml	81,00	
B.1.18.50.3	cm1 correas metálicas con herrajes en pargola	m2	49,00	
<b>B.2. Construcción Vestuarios, Sanitarios y Quinchos de Cancha de Fútbol</b>				
<b>B.2.1. Abastecimiento de agua potable</b>				
B.2.1.10	Conexión interna de agua potable	U	1,00	
<b>B.2.2. Cloacal a red</b>				
B.2.2.10	Conexión interna cloacal	U	1,00	
<b>B.2.4. Conexión de gas</b>				
B.2.4.10	Conexión interna de gas	U	1,00	
<b>B.2.5. Estructura resistente</b>				
B.2.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones -Excavaciones-	m3	32,80	
B.2.5.15	Movimiento de suelos para fundaciones -Relleno con aporte de Material-	m3	32,80	
B.2.5.21	Bases	m3	11,00	
B.2.5.30	Encadenado inferior H.A	m3	8,82	
B.2.5.40	Vigas VE	m3	3,30	
B.2.5.41	Vigas de Elevación	m3	3,30	
B.2.5.42	Vigas de T° AS	m3	0,50	
<b>B.2.5.90 Columnas</b>				
B.2.5.91	CV	m3	3,56	
B.2.5.92	Columnas de Cálculo	m3	7,46	
<b>B.2.5.100 Torre Tanque</b>				
B.2.5.110	CT	m3	0,39	
B.2.5.120	VT	m3	0,34	
B.2.5.140	Mampostería de T.R.	m2	12,19	
<b>B.2.6. Mampostería</b>				
B.2.6.20	Ladrillon común espesor 0,20m	m2	240,35	
B.2.6.22	Ladrillon común espesor 0,15m	m2	12,47	
B.2.6.23	Ladrillon común espesor 0,10m	m2	15,52	
<b>B.2.7. Cubierta y cielorraso</b>				
B.2.7.20	Inclinada + chapa + cabreadas (CM2) Incluye aislaciones	m2	112,53	
<b>B.2.8. Contrapiso</b>				
B.2.8.10	Contrapiso HP Simple interiores	m2	154,01	
B.2.8.21	Contrapiso HP en quincho	m2	40,16	
<b>B.2.9. Capa aisladora</b>				
B.2.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	77,19	
<b>B.2.10. Revoques y revestimientos</b>				
B.2.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino.	m2	221,50	
B.2.10.20	Interior grueso y fino	m2	329,37	
B.2.10.30	Grueso bajo revestimiento	m2	85,66	
B.2.10.70	Revestimientos cerámicos	m2	85,66	

<b>B.2.11.</b>	<b>Pisos</b>					
B.2.11.10	Carpeta de nivelación	m2	153,22			
B.2.11.20	Piso de cerámicos	m2	153,22			
B.2.11.50	Zócalo cerámico	m2	78,61			
<b>B.2.12.</b>	<b>Carpintería</b>					
B.2.12.10	Rejas en aberturas exteriores	m2	5,00			
B.2.12.11	P1 puerta metálica 1,00m x 2,10m	U.	2,00			
B.2.12.14	P2 puerta placa, de 1,00m x 2,10m	U.	2,00			
B.2.12.15	P2 puerta placa, de 0,60m x 2,10m	U.	2,00			
B.2.12.90	Prov. y coloc. de vidrios laminados 3+3	m2	5,00			
B.2.12.100	Prov. Y coloc. De espejos en baños 4mm	m2	4,00			
<b>B.2.13.</b>	<b>Instalación sanitaria</b>					
B.2.13.10	Distribución de agua fría	Gl	1,00			
B.2.13.20	Distribución agua caliente	Gl	1,00			
B.2.13.30	Desagües cloacales	Gl	1,00			
B.2.13.40	Prov. y coloc. de griferías	Gl	1,00			
B.2.13.50	Prov. y coloc. de tanques de reserva	Gl	1,00			
B.2.13.60	Prov. y coloc. Artefactos	Gl	1,00			
B.2.13.90	Bachas de acero inoxidable para parapetar (baños)	Un	4,00			
B.2.13.120	Prov. y coloc. de accesorios	Gl	1,00			
B.2.13.140	Desagüe pluvial	Gl	1,00			
<b>B.2.14.</b>	<b>Instalación eléctrica</b>					
B.2.14.1	Instalación eléctrica: bocas, cables, tableros	Gl	1,00			
B.2.14.2	Artefactos eléctricos y Luces de emergencia	Gl	1,00			
B.2.14.4	Campana extractora de cocina con motor	Un	1,00			
B.2.14.5	Alarma	Gl	1,00			
<b>B.2.15.</b>	<b>Instalación de gas</b>					
B.2.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl	1,00			
B.2.15.20	Prov. y coloc. de Termotanque 300 lts.	Un	1,00			
B.2.15.40	Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado 5000 kcal	Un	4,00			
<b>B.2.16.</b>	<b>Pintura</b>					
B.2.16.10	Látex exterior	m2	120,00			
B.2.16.20	Látex interior	m2	150,00			
B.2.16.30	Esmalte sint. sobre carpintería de madera	m2	15,00			
B.2.16.40	Esmalte sint. Satinado sobre carpintería metálica	m2	6,00			
B.2.16.60	Barniz sobre madera	m2	150,00			
<b>B.2.17</b>	<b>Cierre perimetral predio</b>					
B.2.17.10	Cierre perimetral predio y porton de ingreso	Gl	1,00			
<b>B.3.</b>	<b>Construcción Plaza Barrio Los Ranqueles</b>					
B.3.1.	Construcción Plaza(Ver Computo en Anexo)	Gl	1,00			
<b>SUB TOTAL FINANCIACION NACION</b>						<b>\$ 3.671.177,35</b>
<b>FINANCIAMIENTO PROVINCIA</b>						
<b>Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>U.</b>	<b>Cant.</b>	<b>\$ Unitario</b>	<b>\$ Subitem</b>	<b>\$ item</b>
<b>A.</b>	<b>OBRAS ESPECIFICAS</b>					<b>\$ -</b>
<b>A.1.</b>	<b>Sistema de Desagüe Pluvial</b>					<b>\$ -</b>
<b>A.1.1</b>	<b>Cordón Banquina</b>					
A.1.1.1	Ejecución Cordon Banquina (H° 350 Kg)	ml	7.850,00			
<b>A.1.2</b>	<b>Cuneta</b>					
A.1.2.1	Excavación y perfilado de cunetas 60x60	ml	7.000,00			
A.1.2.2	Excavación y perfilado de cunetas Colectora 60x90	ml	800,00			
A.1.2.3	Cuneta 60 x 70 (H° simple 300 Kg-esp.:10cm)	ml	7.000,00			
A.1.2.4	Cuneta 60 x 90 (H° simple 300 Kg-esp.:10cm)	ml	800,00			
<b>A.1.3</b>	<b>Alcantarillas</b>					
A.1.3.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	125,00			
A.1.3.2	Construcción de alcantarillas de HPA° 60x60	ml	130,00			
A.1.3.3.	Construcción de alcantarillas de HPA° 60x90	ml	65,00			
<b>A.1.4</b>	<b>Provisión de Tapas para alcantarillas</b>					
A.1.4.1.	Tapa Registro para alcantarilla (0,7 x 0,75m)	U	21,00			
<b>A.1.5.</b>	<b>Desagües Pluviales en pasajes</b>					
A.1.5.1	Const. de boca de acceso 40 x40 , reja met. , Incluye excav y tapado de zanja - pasajes peat.	U.	2,00			
A.1.5.2	Provisión Cañería PVC 160 desagüe.Incluye excav y tapado de zanja - pasajes peat.	ml	20,00			
<b>A.1.6.</b>	<b>Desagües Pluviales domiciliarios</b>					
A.1.6.1	Const. de B.A. 20 x20 , reja bronce. Incluye 4m cañería PVC 110	U	350,00			
<b>A.2.</b>	<b>Red Vial</b>					<b>\$ -</b>
<b>A.2.1</b>	<b>Tareas previas</b>					
A.2.1.1.	Apertura de calles	m2	5.300,00			
A.2.1.2	Movimiento de suelo desmonte	m3	600,00			
A.2.1.3	Movimiento de suelo: terraplen	m3	21.210,00			
A.2.1.4	Compactación de subrasante	m2	46.000,00			
<b>A.2.2.</b>	<b>Calzadas</b>					
A.2.2.1	Carpeta de Concreto Asfáltico 0,05 m (s/calles B-Los Ranqueles, B°Isla Gorostiague y B°Costa del Atuel)-(incluye base estabilizada c/impresión)	m2	10.600,00			
A.2.2.2	Base estabilizada con enripiado y arcilla e=15cm (no incluye base p/calles a asfaltar)	m2	35.400,00			
<b>A.7</b>	<b>Red Peatonal</b>					<b>\$ -</b>
<b>A.7.1.</b>	<b>Veredas</b>					
A.7.1.1	Ejec. De Contrapiso de hormigón fratasado e=10cm ancho=1,20	m2	8.900,00			
A.7.1.2	Ejec. De Contrapiso en pasajes peatonales e=10cm	m2	120,00			
<b>A.7.2</b>	<b>Puentes</b>					
A.7.2.1	Puentes peatonales para cuneta	U	360,00			
A.7.2.2	Puentes vehiculares para cuneta	U	360,00			
<b>A.7.3</b>	<b>Corrimiento de cercos</b>					
A.7.3.1	Remoción de cierres livianos existentes	ml	300,00			
A.7.3.2	Ejec. de cierres nuevos livianos	ml	300,00			
<b>A.7.4</b>	<b>Esquinas</b>					
A.7.4.1	Losas ochavas c/ rampas para discapacitados y Rejas de Limpieza	m2	1.020,00			
A.7.4.2	Ejecucion y Provisión de Rejas Metálicas para Esquinas	un	60,00			
<b>TOTAL FINANCIACION PRO.ME.BA.</b>						<b>\$ 19.054.472,02</b>
<b>TOTAL FINANCIACIÓN NACION + FINANCIACIÓN PROVINCIA</b>						<b>\$ 22.725.649,37</b>

SON PESOS: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE, CON 38/100 CENTAVOS.-