

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN  
Licitación N°  
Ubicación N°  
Provincia:

LICITACION PUBLICA N° 1/14: "INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL BARRIO NUEVA CHUBUT UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO MADRYN"

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
<b>A OBRAS ESPECIFICAS</b>								
<b>A.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable</b>								
<b>A.1.1. Cañerías de distribución</b>								
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m³	12961,2					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m³	11109,6					
A.1.1.40	Prov. y coloc. cañerías PAD 63 mm	m	12.100,00					
A.1.1.41	Prov. y coloc. cañerías PAD 75 mm	m	920,00					
A.1.1.42	Prov. y coloc. cañerías PAD 90 mm	m	870,00					
A.1.1.43	Prov. y coloc. cañerías PAD 110 mm	m	240,00					
A.1.1.44	Prov. y coloc. cañerías PAD 160 mm	m	1.300,00					
<b>A.1.2 Válvulas</b>								
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U.	1					
A.1.2.12	Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construcción de cámara	U.	4					
A.1.2.13	Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construcción de cámara	U.	1					
A.1.2.14	Prov. y coloc. V.E. 160 mm, incluye construcción de cámara	U.	1					
<b>A.1.3 Hidrantes</b>								
A.1.3.10	Prov. y coloc. hidrante 63 mm, incluye construcción de cámara	U.	26					
<b>A.2 Conexiones domiciliarias de agua a red</b>								
<b>A.2.1 Conexión de agua</b>								
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U.	723					
<b>A.5 Sistema de Desagües Pluviales</b>								
<b>A.5.1 Cordón cuneta</b>								
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,85 m	m	5.134,13					
<b>A.5.2 Badén y Aletas</b>								
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m²	2.965,00					
<b>A.6 Red Vial</b>								
<b>A.6.1 Tareas Previas</b>								
A.6.1.10	Preparación de Terreno. Compactación de subrasante.	m²	35.445,62					
A.6.1.11	Excavación para ejecución de pavimento de hormigón	m³	440,4					
A.6.1.12	Ejecución de base granular según especificaciones Esp. 0,15mm	m²	1468					
<b>A.6.2 Calzadas</b>								
A.6.2.50	Perfilado y nivelación de calzada	m²	35445,62					
A.6.2.80	Ejecución de Pavimento de Hormigón	m²	1468					
<b>A.13 Red Peatonal</b>								
<b>A.13.2 Vereda</b>								
A.13.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón	m²	5893,52					
<b>C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>								
<b>C.6 Plaza " EL MAITEN"</b>								
<b>C.6.1 Arbolado</b>								
C.6.1.10	Provision y plantacion de arbol con tutor	U.	52,00					
C.6.1.20	Provision y plantacion de arbusto	U.	8,00					
C.6.1.30	Riego	GL.	1,00					
C.6.1.40	Mantenimiento	GL.	1,00					
<b>C.6.3 Vereda</b>								
C.6.3.10	Ejecución de contrapiso de hormigón rodillado	m²	793,00					
C.6.3.40	Cordón de borde	m3	348,47					
C.6.3.41	Alcantarillas	m3	15,04					
C.6.3.42	Barandas	GL	24,00					
C.6.3.90	Ejecución de vereda para pista de Skate y patinaje	m²	789,00					
C.6.4.20	Ejecucion senderos hormigon rodillado	m2	664,55					
<b>C.6.5 Bancos</b>								
C.6.5.10	Construccion de bancos de plaza	U.	12,00					
<b>C.6.7 Juegos para plaza</b>								
C.6.7.10	Provision y colocacion de juegos para chicos	GL.	1					
<b>D OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>								
<b>D.1 Nexo de Agua Potable</b>								
<b>D.1.1 Cañería de impulsión</b>								
D.1.1.10	Provisión y colocación de cañerías en PEAD diametro 200, clase 8 y clase 10, valvulas de aire, valvulas de desagüe, camaras para valvulas.	GL.	1					
<b>D.1.2 Estacion de bombeo y automatismo</b>								
D.1.2.10	Provisión y colocación de sistema de automatismo SCADA, Manifold Acero inoxidable diametro 200 y 400, bombas y tableros, cañerías de salida PEAD 200 clase 10, valvulas de aire, valvulas de desagüe, caudalimetro, camaras para valvulas y caudalimetro.	GL.	1					

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
<b>D.1.3.</b>	<b>Cisterna de Hº Aº 1000m3</b>							
D.1.3.10	Cisterna de hormigón armado de 1000 metros cúbicos, cañerías de ingreso, salida y ramales en acero inoxidable, cuadalímetro y obras complementarias, etc. Según plano	GL.	1					
<b>D.6</b>	<b>inoxidable, cuadalímetro y obras complementarias, etc. Según plano</b>							
<b>D.6.1.</b>	<b>Estación Transformadora</b>							
D.1.1.10	Edificio de Tableros y Sistema PAT	GL.	1					
D.1.1.11	Pavimento. Boxes. Fundación PP	GL.	1					
D.1.1.12	Veredas, canales y cañeros	GL.	1					
D.1.1.13	Transformador 5Mva	GL.	1					
D.1.1.14	Tablero 33 kv	GL.	1					
D.1.1.15	Tablero 13,2 kv	GL.	1					
D.1.1.16	Tablero FA	GL.	1					
D.1.1.17	Cables 33 kv	GL.	1					
D.1.1.18	Cables 13,2 kv	GL.	1					
D.1.1.19	Cables Pilotos	GL.	1					
<b>TOTAL DE LA OBRA</b>								

Precio Base julio 2014

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE.