

PLANILLA DE COTIZACION

MES:
AÑO: 2014

FECHA DE INICIO DE OBRAS:
SISTEMA DE CONTRAT: AJUSTE ALZADO
REPRESENTANTE TÉCNICO:

OBRA: Infraestructura Pública y Privada Mz. K- 151 Red de Agua, Cloacas y Nexos. B° Mirador y Argentino. Río Grande T.D.F.

LUGAR: Macizo 151 Sección K - MARGEN SUR - RÍO GRANDE Prov.: TIERRA DEL FUEGO

CONTRATISTA:

PLAZO ORIGINAL: 210 días MAS VEDA INVERNAL

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
A. 1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	11183					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	11183					
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	8014					
A.1.1.43	Prov. y coloc. cañerías PEAD 110 mm	m	4412					
A.1.2	Válvulas							
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	60					
A.1.2.13	Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construcción de cámara	U	22					
A.1.3	Hidrantes							
A.1.3.11	Prov. y coloc. Hidrante seco 75 mm, incluye construcción de cámara	U	10					
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria de agua desde PVC 75 mm.	U	137					
A.2.1.11	Ejecución de conexión domiciliaria de agua desde PEAD 110 mm.	U	120					
A.2.1.12	Ejecución de conexión intradomiciliaria desde llave maestra en vereda hasta 3m. Incluye llave de paso de 3/4" en lote	U	257					
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. (Barrio)	m3	16306					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	16306					
A.3.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	m	11324					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	512,5					
A.3.2.20	Ejecución de boca de registro en vereda h menor 2,50 m	U	205					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal	U	682					
A.4.1.11	Ejecución de conexión intradomiciliaria Incluye Camara Inspección + 1.00 m. PVC	U	682					
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS							

D.1	Nexo de Agua						
D.1.1	Cañería de interconexión						
D.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	827				
D.1.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	827				
D.1.1.44	Prov. y coloc. cañerías PEAD 250 mm	m	918				
D.1.1.45	Reguladora de presión salida de cisterna	U	1				
D.1.1.50	Prov. y coloc. V.E. 250 mm, incluye construcción de cámara	U	2				
D.2	Nexo Cloacal						
D.2.1	Cañería de interconexión						
D.2.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	373				
D.2.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	373				
D.2.1.35	Prov. y coloc. cañerías PVC 315 mm	m	233				
D.2.2	Cañería de impulsión						
D.2.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	2162				
D.2.2.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	2162				
D.2.2.35	Prov. y coloc. cañerías PEAD 315 mm	m	1689				
D.2.3	Bocas de Registro						
D.2.3.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	55				
D.2.3.11	Valvulas de aire Similar Mod. D-023 de A.R.I. Flow Control Accessories	U.	3				
D.2.3.30	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	22				
D.14	Estación Elevadora de Bombeo Cloacal N° 1						
D.14.1	Estación Elevadora						
D.14.1.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	96				
D.14.1.20	Cuba de H° A° con tratamiento hidrófugo	m3	25				
D.14.1.30	Provisión y montaje de dos bombas Flygt mod. NP 3312/705 Incluye guias para Izaje; + Valvula de limpieza Fligt mod. 4901 STD Según P.E.T.P.	GI	1				
D.14.1.40	Alimentación e instalación eléctrica + Tablero de comando	GI	1				
D.14.1.50	Lote de cañerías y accesorios de H°F°	GI	1				
D.14.1.60	Provisión y montaje de tapas de chapa estampada y barandas con resina epoxi	GI	1				
D.14.1.70	Cámara de rejas y canasto a la entrada de cuba	GI	1				
D.14.1.90	Ventilación de la EE	GI	1				
D.14.3	Casilla de comando y tratamiento predio						
D.14.3.10	Construcción de casilla completa de 25 m2 de bloques y techo chapa S/ P.E.T.P.	GI	1				
D.14.3.20	Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso	GI	1				
D.14.3.30	Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas + medidor especial trifasico	GI	1				
D.14.3.40	Ejecución de la parquización del predio	GI	1				
D.14.3.50	Provisión e instalación de agua potable con provision de conexión domiciliaria de agua y canilla de 3/4"	GI	1				
D.14.3.60	Construcción de veredas de acceso	GI	1				
D.15	Estación Elevadora de Bombeo Cloacal N° 2						
D.15.1	Estación Elevadora						
D.15.1.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	96				
D.15.1.20	Cuba de H° A° con tratamiento hidrófugo	m3	25				

D.15.1.30	Provisión y montaje de dos bombas Flygt mod. NP 3312/705 Incluye guías para izaje; + Válvula de limpieza Flygt mod. 4901 STD Según P:E.T.P.	GI	1				
D.15.1.40	Alimentación e instalación eléctrica + Tablero de comando	GI	1				
D.15.1.50	Lote de cañerías y accesorios de HºFº	GI	1				
D.15.1.60	Provisión y montaje de tapas de chapa estampada y barandas con resina epoxi	GI	1				
D.15.1.70	Cámara de rejas y canasto a la entrada de cuba	GI	1				
D.15.1.90	Ventilación de la EE	GI	1				
D.15.3	Casilla de comando y tratamiento predio						
D.15.3.10	Construcción de casilla completa de 25 m2 de bloques y techo chapa S/ P.E.T.P.	GI	1				
D.15.3.20	Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso	GI	1				
D.15.3.30	Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas + medidor especial trifásico	GI	1				
D.15.3.40	Ejecución de la parquización del predio	GI	1				
D.15.3.50	Provisión e instalación de agua potable con provisión de conexión domiciliar de agua y canilla de 3/4"	GI	1				
D.15.3.60	Construcción de veredas de acceso	GI	1				
D.16	Estación Elevadora de Bombeo Cloacal N° 3						
D.16.1	Estación Elevadora						
D.16.1.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	96				
D.16.1.20	Cuba de Hº Aº con tratamiento hidrófugo	m3	25				
D.16.1.30	Provisión y montaje de dos bombas Flygt mod. NP 3312/705 Incluye guías para izaje; + Válvula de limpieza Flygt mod. 4901 STD Según P:E.T.P.	GI	1				
D.16.1.40	Alimentación e instalación eléctrica + Tablero de comando	GI	1				
D.16.1.50	Lote de cañerías y accesorios de HºFº	GI	1				
D.16.1.60	Provisión y montaje de tapas de chapa estampada	GI	1				
D.16.1.70	Cámara de rejas y canasto a la entrada de cuba	GI	1				
D.16.1.90	Ventilación de la EE	GI	1				
D.16.3	Casilla de comando y tratamiento predio						
D.16.3.10	Construcción de casilla completa de 25 m2 de bloques y techo chapa S/ P.E.T.P.	GI	1				
D.16.3.20	Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso	GI	1				
D.16.3.30	Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas + medidor especial trifásico	GI	1				
D.16.3.40	Ejecución de la parquización del predio	GI	1				
D.16.3.50	Provisión e instalación de agua potable con provisión de conexión domiciliar de agua y canilla de 3/4"	GI	1				
D.16.3.60	Construcción de veredas de acceso	GI	1				
E.11	Saneamiento de Pozos Ciegos						
E.11.1	Saneamiento de pozos						
E.11.1.10	Ejecución del saneamiento y relleno de pozos ciegos	U	682,00				
F.4	Relocalización de Viviendas						
F.4.1	Retiro y traslado de viviendas existentes						
F.4.1.11	Relocalización de viviendas existentes Cantidad = 3.(Dentro del barrio)	U	5,00				