

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.2
PLANILLA RESUMEN DE MONEDAS
DE PAGO

Planilla de Cotización - PROMEBA III - RECONQUISTA - BARRIOS OMBUSAL, LAS RANITAS Y LA CORTADA									
Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro	% sobre el total
A OBRAS ESPECIFICAS									
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable								
A.1.1	Cañerías de distribución								
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	4736,07						
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	4736,07						
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	ml	7367,00						
A.1.1.53	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm	ml	238,00						
A.1.1.54	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	224,00						
A.1.1.55	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	ml	6,00						
A.1.2	Válvulas								
A.1.2.11.1	Prov. y coloc. V.E. 80 mm, incluye construcción de cámara	U	33,00						
A.1.2.13	Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construcción de cámara	U	1,00						
A.1.2.14	Prov. y coloc. V.E. 160 mm, incluye construcción de cámara	U	1,00						
A.1.2.15	Prov. y coloc. V.E. 200 mm, incluye construcción de cámara		1,00						
A.1.3	Hidrantes								
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U	13,00						
A.1.4	Empalme a red existente								
A.1.4.10	Ejecución empalme a red existente	U	5,00						
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red								
A.2.1	Conexión de agua								
A.2.1.11	Ejecución de conexión domiciliaria corta de agua	U	489,00						
A.2.1.13	Ejecución de conexión domiciliaria larga de agua	U	290,00						
A.3	Sistema de Desagües Cloacales								
A.3.1	Cañerías								
A.3.1.12	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría prof. < 2,50 m	m3	6036,11						
A.3.1.13	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría prof. > 2,50 m	m3	165,48						
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	6201,59						
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	7323,00						
A.3.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	ml	12,00						
A.3.2	Bocas de Registro								
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada	U	93,00						
A.3.2.26	Cruce de pozo negro con colectora	U	392,00						
A.3.2.28	Boca de acceso	U	6,00						
A.3.5	Cruce de canal pluvial								
A.3.5.10	Cruce de canal pluvial a cielo abierto	U	1,00						
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red								
A.4.1	Conexión cloacal								
A.4.1.20	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal corta	U	543,00						
A.4.1.30	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal larga	U	256,00						
A.5	Sistema de Desagües Pluviales								
A.5.1	Cordón cuneta								
A.5.1.05	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,70 m	ml	9842,63						
A.5.1.10	Ejecución de cordón de contención	ml	1716,00						
A.5.2	Badén								
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	M2	2241,00						
A.5.4	Desague pluvial por conducto								
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	486,00						
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja	m3	324,00						
A.5.4.35	Prov. Y coloc. De caños de 1200 mm	ml	180,00						
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros								
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 1	U	4,00						
A.5.6	Túneles								
A.5.6.10	Tunelería teledirigida	U	1,00						
A.6	Red Vial								
A.6.1	Tareas previas								
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	54352,64						
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	54352,64						
A.6.2	Calzadas								
A.6.2.40	Base granular	m2	31175,01						
A.6.2.50	Pavimento articulado	m2	1761,00						
A.6.2.80	Hormigón	m2	13335,00						

