

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

PROMEBA III

UEP -
CHACO

Presupuesto

GRAN TOBA | PUENTE DE MADERA Y RIPIO EN AV J. M. DE ROSAS

10/11/2014

Presupuesto

Código	Resumen	U	CANT	\$ UNITARIO	\$ TOTAL
A.04	RED VIAL				
A.04.1	TAREAS PREVIAS				
A.04.1.10	Apertura de calles	M2			
A.04.2	CALZADA				
A.04.2.20	Excavación común corte caja e=0.35m	M2			
A.04.2.30	Compactacion base de suelo cal al 2.5%	M2			
A.05	SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES				
A.5.3	ALCANTARILLAS				
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	M3			
A.5.3.40	Construccion de Alcantarillas	M3			
A.07	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
A.07.1	ESTRUCTURA DE SOSTEN				
A.07.1.30	PROVISION Y MONTAJE DE POSTE DE MADERA	U			
A.07.3	TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO	U			
A.05.2.10	PROV. Y COLOCACION AEREOS PREENSAMBLADOS	ML			
A.07.4	LUMINARIAS				
A.07.4.20	PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO	U			
A.09	RED PEATONAL				
A.09.2	VEREDA PEATONAL				
A.09.2.70	Contrapiso de hormigon de cascote esp:0.10	M2			
A.09.2.20	Carpeta de cemento rodillado con ferrite	M2			
F.2	PUENTES VEHICULARES				
F.2.2.1	EXCAVACION PARA FUNDACIONES	M3			
F.2.2.2	MADERA DURA ASERRADA COLOCADA	M3			
F.2.2.3	ACERO LAMINADO				
F.2.2.3.1	PERFIL NORMAL I N° 45	KG			
F.2.2.3.2	PERFIL NORMAL I N° 20	KG			
F.2.2.3.3	PLANCHUELAS	KG			
F.2.2.4	HIERRO FORJADO				
F.2.2.4.1	BULONES AR - 3/4"X21/2"	U			
F.2.2.4.2	BULONES Ø 25 MM	KG			
F.2.2.4.3	BULONES Ø 19 MM	KG			
F.2.2.4.4	BULONES Ø 12,5 MM	KG			

F.2.2.4.5	CLAVOS Ø 12,5 MM	KG	
F.2.2.4.6	TENSORES Ø 25 MM	KG	
F.2.2.5	PINTURAS	L	
F.2.2.6	MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ALTEO Y CONTENCIÓN	M3	
PRECIO			\$ 6.265.976,36