

	Descripción	U.	Cant.	precio Unitario	Subtotal	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m	m	276,15					
A.5.1.13	Ejecución de cordón de contención de hormigón de 0,15 x 0,25 m	m	213					
A.5.3	Alcantarillas							
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	37,05					
A.5.3.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	37,05					
A.5.3.30	Prov. y coloc. de caños de 400 mm	m	152					
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros							
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	1					
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 1	U	4					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	1658,64					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	1658,64					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.80	Hormigón	m2	1658,64					
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público							
A.9.1	Estructura de sostén							
A.9.1.40	Provisión y montaje de columna metálica curva simple	U	2					
A.9.1.50	Provisión y montaje de columna metálica curva doble	U	3					
A.9.2	Conductores							
A.9.2.30	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	150					
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público							
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	1					
A.9.4	Luminarias							
A.9.3.20	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio iluminacion general	U	8					
A.13	Red Peatonal							
A.13.1	Tratamiento base							
A.13.1.10	Base de suelo enriquecido	m2	674					
A.13.2	Vereda							
A.13.2.10	Ejecución de piso de H° (s/ planos)	m2	674					
A.13.2.60	Losa de H°A° de acceso a lotes	m2	2,00					

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

C.5	Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública						
C.5.1	Arbolado Público						
C.5.1.10	Provisión y plantación de fresnos	U	50				
C.5.1.14	Provisión y plantación de jacaranda	U	10				
C.5.2	Coberturas verdes						
C.5.2.10	Preparación del suelo	m2	1010				
C.5.2.20	Sembrado de césped	m2	1010				
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques						
C.6.3	Vereda						
C.6.3.60	Rampas para discapacitados	U	4				
C.6.3.70	Piso de H° en sectores de equipamiento (s/ plano)	m2	144,00				
C.6.5	Bancos						
C.6.5.10	Provision y colocacion de bancos de H° prefabricados tipo B1	U	10				
C.6.5.11	Provision y colocacion de bancos de H° prefabricados tipo B2	U	20				
F	OBRAS ESPECIALES						
F.2	Puentes Vehiculares						
E.47.4	1 Puente S/ Arroyo San Francisco y Calle 816						
	Excavación preliminar para acondicionamiento de cauce arroyo	M3	672,00				
	Hormigon de cemento portland Tipo H-8	M3	21,60				
	Hormigon de cemento portland Tipo H-21	M3	264,60				
	Hormigon de cemento portland Tipo H-30	M3	284,33				
	Acero Especial en barras para Hormigon en Infraestructura	kg	178401,60				
	Baranda Tipo Caños de H° G° postes de H° A°	kg	102,00				
	Pilotes diametro 0,70m	ml	184,80				
	Muro lateral revestido de Manta de Bloque de Hormigon	m2	470,40				
F.3	Escaleras y Rampas						
F.3.2	Rampas de H°						
F.3.2.30	Barandas de seguridad en sectores de equipamiento para niños	m	64				
F.4	Demolición de Viviendas						
F.4.1	Demolición y retiro de viviendas existentes						
F.4.1.10	Demolición de viviendas existentes	gl	1				
F.4.1.20	Retiro de escombros	gl	1				
Monto de la Obra							
H.	Honorarios (Pcia. de Buenos Aires)						
H.1	Honorarios Representante Técnico						
PRESUPUESTO TOTAL							