

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS
 FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACION
 Licitación Pública Nacional N° 01/15
 UBICACIÓN: B° YACAMPIS
 PROVINCIA: LA RIOJA - CIUDAD CAPITAL

ITEM	DESCRIPCION	Un	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ Item	% Item3/ Rubro	\$ Rubro
B.	Obras y Equipamientos comunitarios							
B.1	Construcción de Biblioteca							
B.1.1.	Abastecimiento de agua potable							
B.1.1.10	Conexión interna de agua potable	Nº	1,00					
B.1.2.	Cloacal a red							
B.1.2.10	Conexión interna cloacal	Nº	1,00					
B.1.5.	Estructura resistente							
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	14,85					
B.1.5.11	Hormigon de limpieza de vigas y bases	m3	2,20					
B.1.5.20	Zapata corrida	m3	8,20					
B.1.5.21	Base de H9Aº	m3	2,00					
B.1.5.30	Encadenado inferior de H9Aº	m3	4,57					
B.1.5.40	Encadenado superior de H9Aº	m3	3,10					
B.1.5.80	Losa de H9Aº	m3	16,80					
B.1.5.81	Cenefa de H9Aº p/cubierta de 0,40 m de alto por 0,070 m de espesor	m3	2,65					
B.1.5.90	Columnas, vigas y porticos de H9Aº	m3	10,70					
B.1.6.	Mampostería							
B.1.6.11	Ladrillo hueco espesor 0,12 m	m2	43,00					
B.1.6.31	Bloque cerámico portante 0,18 m	m2	288,00					
B.1.7.	Cubierta y cieloraso							
B.1.7.30	Cieloraso aplicado a la cal (azotado, grueso y fino)	m2	140,00					
B.1.7.22	Cubierta de Hº de pendiente, poliestireno expandido y membrana c/AL	m2	140,00					
B.1.8.	Contrapiso							
B.1.8.10	Contrapiso Hº bajo piso granítico, espesor 0,10 m	m2	140,00					
B.1.8.30	Contrapiso Hº simple en veredas perimetrales y accesos	m2	39,55					
B.1.9.	Capa aisladora							
B.1.9.10	Capa aisladora cajon p/muros	m2	86,00					
B.1.10.	Revoque y revestimientos							
B.1.10.11	Revoque azotado exterior	m2	293,00					
B.1.10.12	Revoque grueso exterior fratazado	m2	293,00					
B.1.10.30	Interior grueso y fino	m2	392,22					
B.1.10.40	Grueso bajo revestimiento	m2	50,00					
B.1.10.50	Rev. Azotado cementicio	m2	98,00					
B.1.10.70	Cerámica esmaltada	m2	50,00					
B.1.11.	Piso							
B.1.11.30	Piso de mosaico granítico	m2	140,00					
B.1.11.40	Piso de cemento alisado	m2	213,00					
B.1.11.60	Zocalo granítico	m2	73,00					
B.1.11.70	Piso de loseta de 50x50 de piedra lavada	m2	40,00					
B.1.12.	Carpintería							
B.1.12.11	Prov. y coloc. de puerta ventana, de chapa, rejas de seguridad 1,40x2,80 PV1	Nº	1,00					
B.1.12.12	Prov. y coloc. de puerta ventana, de chapa, de abrir, rejas de seguridad 1,50x2,65 PV2	Nº	1,00					
B.1.12.13	Prov. y coloc. de puerta ventana, de chapa, de abrir, rejas de seguridad 1,50x2,05 PV3	Nº	1,00					
B.1.12.20	Prov. y coloc. de puerta placa, en baño, guatambu, 0,70x2,05 m P1	Nº	3,00					
B.1.12.21	Prov. y coloc. de puerta placa, guatambu, en baño discapacitado 0,90x2,05 m P2	Nº	1,00					
B.1.12.22	Prov. y coloc. de puerta placa, en baño, guatambu, 0,70x1,60 m P3	Nº	2,00					
B.1.12.60	Prov. y coloc. De ventana de chapa, corrediza, de 1,00x1,00 m V1	Nº	2,00					
B.1.12.61	Prov. y coloc. De ventiluz de chapa, de 0,60x0,60 m V2	Nº	5,00					
B.1.12.62	Prov. y coloc. De ventana de chapa, corrediza, reja de seguridad de 1,00x1,00 m V3	Nº	10,00					
B.1.12.63	Prov. y coloc. De ventana fija, de chapa, reja de seguridad de 1,00x2,65 m V4	Nº	2,00					
B.1.12.64	Prov. y coloc. De ventana fija, de chapa, reja de seguridad de 0,20x1,20 m V5	Nº	8,00					
B.1.12.90	Prov. y coloc. De vidrios	m2	20,00					
B.1.13.	Instalación sanitaria							
B.1.13.10	Distribución de agua fría	Nº	1,00					
B.1.13.30	Desagues cloacales	Nº	1,00					
B.1.13.31	Desagues pluviales	Nº	1,00					
B.1.13.40	Provision y colocación de griferías	Nº	1,00					
B.1.13.50	Provision y colocación de tanque de reserva de 1000 Lts de capacidad	Nº	2,00					
B.1.13.60	Provision y colocación de inodoro	Nº	3,00					
B.1.13.70	Provision y colocación de inodoro para discapacitado	Nº	1,00					
B.1.13.80	Provision y colocación de lavatorio	Nº	4,00					
B.1.13.90	Provision y colocación de lavatorio para discapacitado	Nº	1,00					
B.1.13.100	Provision y colocación de mingitorio	Nº	2,00					
B.1.14.	Instalación eléctrica							
B.1.14.10	Provision y colocación de instalación caños y cajas	GL	1,00					
B.1.14.11	Provision y colocación de artefactos	GL	1,00					

B.1.16.	Pintura								
B.1.16.10	Latex exterior	m2	275,00						
B.1.16.20	Latex interior	m2	469,00						
B.1.16.30	Barniz o esmalte sobre carpintería de madera	m2	19,00						
B.1.16.40	Esmalte sobre carpintería de chapa	m2	30,00						
B.1.17.	Equipamiento biblioteca								
B.1.17.10	Provisión y colocación de mesada de cocina con bacha 1,20x0,60 m	Nº	1,00						
B.1.17.20	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de 1,20x0,55x0,825 m	Nº	1,00						
B.1.17.31	Provisión de mesas de lectura 0,70x1,80x h=0,75 m	Nº	6,00						
B.1.17.32	Provisión de mesas de trabajo 1,80x0,90x0,75 m	Nº	1,00						
B.1.17.40	Provisión de sillas de caño cromadas	Nº	40,00						
B.1.17.50	Provisión y colocación de pizarrón de 0,90x1,50 m	Nº	2,00						
B.1.17.60	Provisión y colocación de estantes para libros de 2,10x0,30mx1,80 m	Nº	16,00						
B.1.17.80	Provisión de TV led 29", con soporte	Nº	1,00						
B.1.17.90	Provisión y colocación de PC completa	Nº	1,00						
B.1.17.100	Provisión de reproductora de DVD	Nº	1,00						
B.1.17.120	Provisión y colocación de A.A. de 9000 Frigorías	Nº	2,00						
B.1.17.130	Provisión de mueble de archivo metálico standard de 0,47x0,70x1,33 m	Nº	2,00						
B.1.17.131	Provisión de mueble metálico de guardado de 0,90x0,45x1,80 m	Nº	1,00						
B.1.17.140	Provisión de escritorio de 2,05x0,91 m	Nº	1,00						
B.1.17.150	Provisión y colocación de kit contra incendio	GL	1,00						
C.	Obras y Equipamientos Urbano								
C.1	Contenedores								
C.1.1	Contenedores de residuos								
C.1.1.10	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	U	423						
C.5	Parquización, arbolado y coberturas verdes de vía pública								
C.5.1	Arbolado Público								
C.5.1.10	provisión y plantación árbol con tutor	U	474						
C.5.1.30	Riego	GL	1						
C.5.1.40	Mantenimiento	GL	1						
C.6	Plazas, Espacios verdes y parques								
C.6.1	Arbolado								
C.6.1.10	Provisión y plantación de árbol con tutor	U	80						
C.6.1.20	Provisión y plantación de arbusto	U	165						
C.6.1.30	Riego	GL	1						
C.6.1.40	Mantenimiento	GL	1						
C.6.2	Coberturas verdes								
C.6.2.10	Preparación del suelo	m2	2162						
C.6.2.20	Implantación o sembrado de césped	m2	1882						
C.6.2.30	Riego	GL	1						
C.6.2.40	Mantenimiento	GL	1						
C.6.4	Senderos								
C.6.4.20	Ejecución de senderos de hormigón fratasado	m2	459,9						
C.6.5	Bancos								
C.6.5.11	Construcción de bancos lineales de piedra	m3	29						
C.6.6	Alumbrado Plaza								
C.6.6.10	Provisión y montaje de farolas completas (cigarra h=2m)	U	22						
C.6.6.20	Provisión y montaje de columna metálica	U	3						
C.6.6.50	Provisión y colocación de cables subterráneos sintenax 3x2,5 mm	m	105						
C.6.6.51	Provisión y colocación de cables subterráneos sintenax 3x4 mm	m	110						
C.6.6.60	Tablero de Alumbrado Público	U	2						
C.6.6.80	Provisión e instalación de luminarias de vapor de sodio alta presión	U	10						
C.6.8	Campo deportivo (Skate Plaza)								
C.6.8.30	Preparación de superficie con suelo enriquecido	m2	1444						
C.6.8.40	Construcción de solados en rampas de H ^{9A} , terminación concreta a la llana	m2	347						
C.6.8.41	Construcción de solados de H ^{9A} plano, terminación concreto fratasado mecanico	m2	1097						
C.6.8.50	Borde de protección metálico	ml	113						
E.	OBRAS DE MITIGACION								
E.6	Muros de contención								
E.6.2	Muros								
E.6.2.20	Muros de contención de H ⁹ ciclopeo, incluye fundación de H ^{9C}	m3	125						
E.6.2.21	Muros de contención de H ^{9A} , incluye fundación de H ^{9A}	m3	62						
E.8	Obras de Protección								
E.8.2	Barandas de Protección								
E.8.2.10	Construcción y colocación de barandas de protección	m	115						
E.10	Rellenos, Nivelaciones y aterraplenamientos								
E.10.1	Terraplenes								
E.10.1.10	Ejecución y relleno y terraplen con suelo seleccionado y compactado especial	m3	114						
E.10.1.11	Ejecución y relleno y terraplen con suelo seleccionado y compactado común	m3	999,46						
F.	Obras Especiales								
F.3	Escaleras de H^{9A}								
F.3.1	Escalera de H^{9A}								
F.3.1.20	Base de suelo enriquecido	m2	85,4						
F.3.1.30	Barandas metálicas de seguridad	m	23						
F.3.1.40	Escaleras de H ^{9A}	m2	85,4						
F.3.2	Rampas de H⁹								
F.3.2.20	Base de suelo enriquecido	m2	81,5						
F.3.2.40	Rampas de H ⁹	m2	81,5						

Todos los computos son indicativos y podran reemplazarse por los considerados por el oferente