

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación N°:

Ubicación N°:

Ciudad: Paraná -Entre Ríos

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
------	-------------	----	-------	-------------	------------	---------	----------------	----------

A OBRAS ESPECIFICAS

Red Subsidiaria de Cloaca								
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	3.285,00					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	3.153,60					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	3.150,00					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	159,80					
A.3.2.20	Ejecución de boca de registro en vereda	U	10,00					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada	U	44,00					
A.3.2.40	Salto interno para Boca de Registro	U	8,00					
A.3.3.50	Bocas de Desobstrucción	U	15,00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.11	Ejecución de conexión domiciliar de cloaca en calzada	U	170,00					
A.4.1.12	Ejecución de conexión domiciliar de cloaca en calzada por túnel	U	245,00					
A.4.1.13	Ejecución de conexión domiciliar de cloaca en vereda	U	105,00					

Sistematización Arroyo Antoñico Tramo 3								
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto // Final de Calle Urquiza							
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	200,00					
A.5.4.12	Excavación para continuación de conducto y cabezal	m3	50,00					
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	710,03					
A.5.4.40	Conducto de H°.A°. H21 con ARS	m3	282,97					
A.5.4.41	Continuación conducto y cabezal de H°.A°. H21 con ARS	m3	11,25					
A.5.4.42	Hormigón H4 para cámaras, disipadores y cabezal	m3	3,38					
A.5.4.43	Armadura de acero en barras Tipo AIII para conducto, cámaras, disipadores y cabezal	tn	1,59					

A.5.7	Desagüe pluvial a cielo abierto // Ao. Antoñico desde P2433 hasta P2209 = 224 m					
A.5.7.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	5.158,84			
A.5.7.11	Tapado y compactación	m3	6.195,38			
A.5.8	Revestimiento y construcción de canales					
A.5.8.60	Canal de H°A° de sección trapecial H21	m3	336,00			
A.5.8.61	Canal de H°A° de sección trapecial H21 con ARS	m3	557,76			
A.5.8.63	Armadura de acero en barras Tipo AIII para canal trapecial	tn	2,22			
A.5.8.65	Malla de acero soldada de 15cmx15cmx6mm para canal trapecial	tn	11,72			
A.5.8.66	Caños de PVC ranurado con Geotextil D=110mm para canal trapecial	u	18,00			
A.5.8.67	Geotextil para canal trapecial	m2	2.083,20			
A.5.8.70	Reconstrucción de platea	Gl	1,00			

D OBRAS COMPLEMENTARIAS						
D.2	Nexo Cloacal - Colector					
D.2.1	Cañería de interconexión					
D.2.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	1.765,50			
D.2.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	1.537,50			
D.2.1.35	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø=400 mm	ml	450,00			
D.2.1.36	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø=500 mm	ml	727,00			
D.2.1.37	Prov. y coloc. cañerías H° Dúctil Ø=500 mm	ml	105,00			
D.2.1.38	Silleta o sostenimiento de H°A°.H21 para colector	u	38,00			
D.2.1.39	Muro de contención H libre=1,00 m	ml	25,00			
D.2.3	Bocas de Registro					
D.2.3.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	248,00			
D.2.3.20	Ejecución de Boca de Registro Especial T-01	U	31,00			
D.2.4	Trabajos de ingreso a B.R. Colector 1º ETAPA					
D.2.4.10	Ingreso o acometida a colector existente	GL	1,00			
D.2.5	Protección y Encamisado					
D.2.5.10	Encamisado en conducto pluviales y bajo puente Blanco	GL	1,00			
	MONTO DE OBRA					

Diciembre de 2014.-

La planilla de cotización de los oferentes se ajustará a la estructura de la presente planilla.

“TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”.