

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación N°:01/15 - MB
Ubicación: Rinconada
Provincia: Jujuy

Obras de Infraestructura Pública y Obras Complementarias - Rinconada - Dpto Rinconada

Presupuesto

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem	% rubro s/total	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.11	Excavación de zanja a maquina en roca	m3	3567					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	917,5					
A.3.1.31	Provisión y colocación de cañería PVC 160mm	m	4293,7					
A.3.1.33	Provisión y colocación de cañería acero dúctil 250mm	m	34,69					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor a 2,50 m	U	85					
A.4	Conexión Domiciliaria de Cloaca a Red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal,incluye cámara de inspección	U	216					
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.12	Ejecución de cordón cuneta especial de H° A°	m	232					
A.5.2	Badenes							
A.5.2.10	Ejecución de baden de hormigón	m	40					
A.5.3	Alcantarillas							
A.5.3.11	Excavación de zanja a maquina en roca	m3	584					

A.5.3.20	Tapado y compactación de zanja	m3	500			
A.5.3.30	Prov. y colocación de cañería 450 mm	m	50			
A.5.3.32	Prov. y colocación de cañería 600 mm	m	192			
A.5.5	Cámara de inspección y sumideros					
A.5.5.20	Ejecución de sumidero Tipo 1	u	8			
A.5.5.21	Ejecución de sumidero Tipo 2	u	5			
A.5.5.22	Ejecución de sumidero Tipo 3	u	1			

D OBRAS COMPLEMENTARIAS

D.2	Nexo Cloacal					
D.2.1	Cañería de interconexión					
D.2.1.11	Excavación de zanja a maquina en roca	m3	110,93			
D.2.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	27,55			
D.2.1.30	Provisión y colocación de cañería PVC 160mm	m	149,2			
D.2.1.31	Construccion Integral de caño camisa para cruce de Ruta	U	2			
D.2.3	Bocas de Registro					
D.2.3.30	Ejecución de boca de registro en calzada h menor a 2,50 m	U	2			
D.11	Planta de Tratamiento Cloacal					
D.11.7	Planta Tratamiento compacta completa					
D.11.7.10	Obras civiles: excavación, hormigón armado, revoques,tinglado metálico etc.	Gl	1			
D.11.7.20	Provisión e instalación P.T.L.C.	U	1			
D.11.7.30	Provisión e instalación de cañerías de aducción y descarga	Gl	1			
D.11.7.40	Construcción de estación elevadora completa	Gl	1			
D.11.7.50	Provisión y colocación de cerco, puerta, portón, iluminación, parquización.	Gl	1			

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

“TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”.