

## FORMULARIO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

### FORMULARIO 2.1 PLANILLA DE COTIZACIÓN [2]

Referencia: **Licitación Pública Nacional N° 07/2016**

A: Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Misiones [3], República Argentina, ..... de 20...

Rubro	Item	Descripción	U.	Cantidad	\$ Unitario	\$ TOTAL
<b>A</b>		<b>OBRAS ESPECIFICAS</b>				
		<b>Red Eléctrica y Alumbrado Público</b>				
		<b>1 - Estructura sostén</b>				
	10	Prov. y montaje de columnas de H°A° 7,5/R1500/P Terminal sin tensor	un	5,00		
	20	Prov y montaje de columnas de H°A° 7,5/R1500/p, c/ Termina c/ tensor	un	62,00		
	30	Prov y montaje de columnas de H°A° 7,5/R1500/p, Retension sin tensor	un	1,00		
	40	Prov y montaje de columnas de H°A° 7,5/R1500/p, Retension con 1 tensor	un	58,00		
	50	Prov y montaje de columnas de H°A° 7,5/R1500/p, Retension con 2 tensor	un	25,00		
	60	Prov y montaje de columnas de H°A° 8/R400/p, suspensión simple c/Bloc. N	un	412,00		
	70	Prov y montaje de columnas de de H°A° 8/R400/p IRAM1603, 1605 y 1586	un	110,00		
	80	Prov y montaje de columnas de H°A° 8/R400/p IRAM1605 y 1586	un	2,00		
	90	Provisión y montaje de columna de H°A° 12/R1500 p/ Cancha fútbol	un	6,00		
	100	Provisión y montaje de columna de acero A.P.(IRAM BR/S/15°/10/2,5/30)	un	21,00		
		<b>2 - Conductores</b>				
	2 10	Prov. y coloc.de cables preensamblados 2x25mm2, 1,1 KV	ml	1.065,00		
	2 20	Prov. y coloc.de cables preensamblados 3x25+1 x 50 mm2	ml	2.160,50		
	2 30	Prov. y coloc.de cables preensamblados 3x50+1x50+25 mm2	ml	4.650,00		
	2 40	Prov. y coloc.de cables preensamblados 3x50+1x50+25 mm2	ml	7.730,00		
	2 50	Prov. y coloc.de cables preensamblados 3x95+1x50+25 mm2	ml	6.580,00		
	2 60	Prov y coloc. Cable desnudo unipolar Cu electr 1x 25mm2	ml	780,00		
		<b>3 - Tablero de Alumbrado Público</b>				
	3 10	Provisión y colocación de tablero de alumbrado público	un	18,00		
		<b>4 - Luminarias</b>				
	4 10	Prov. y colocación de luminaria, IRAM 2015 chapa de Al. c/ lampara Vapor de Sodio(100 W)	un	323,00		
	4 20	Prov. y colocación de luminaria tipo EMSA c/ Vapor Sodio HID (250 W) cancha de fútbol	un	6,00		
	4 30	Prov. y colocación de luminaria tipo Proy. 1500W c/ tubular de Hg Alogeno (1000 W) cancha d	un	6,00		
		<b>10 - Conexión Domiciliaria</b>				
	10 10	Prov. y colocacion de pilares de acometidas monofásicos	un	256,00		
	10 20	Prov. y colocación fusibles, medidor y conexión a red Monofásico	un	256,00		
	10 30	Prov. y colocación de pilares de acometidas trifásicos ACT-REACT.	un	2,00		
	10 40	Prov. y coloc fusibles, medidor y conexión a red Trifásico ACT-REACT.	un	2,00		
					<b>TOTAL</b>	

[2] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integran la obra que se licita, la UEP/UEM, al confeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de Licitaciones por **Unidad de Medida**, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".

En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso.

Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.

[3] Completar con el nombre de la UEP o UEM que corresponda.