

# REDES COLECTORAS CLOACALES SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE GRANADERO BAIGORRIA

## BARRIO INDUSTRIAL

### PLANILLA DE COTIZACIÓN

m³: metros cúbicos; m² :metros cuadrados; m: metros lineales; t: toneladas; N°: número; gl: global

Nº	PARTIDA DESIGNACIÓN ESPECIFICACIÓN	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COSTO - COSTO	IMPORTE
1	<b>EXCAVACIÓN</b> en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, a cielo abierto	m³	2117,00		
2	<b>PROVISION, ACARREO Y COLOCACIÓN</b> de cañería de PVC cloacal con junta de goma				
2.1	de 0,160 m. de diámetro	m	1943,00		
3	<b>CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO</b>  Incluyendo la losa de fondo, cojinete y cuerpo, de hormigón"B". Provisión, acarreo y colocación de losa de techo de H°A° y marco y tapa				
3.1	Boca de registro	Nro	19,00		
4	<b>CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>  EJECUCIÓN de las conexiones domiciliarias incluyendo la excavación, provisión, acarreo y colocación de la cañería recta y especial. Incluye además la rotura y reposición de veredas.				
4.1	Cortas, en la misma vereda	Nº	3,00		
4.2	Medias en centro de calzada	Nº	157,00		
5	Cruce encamisado bajo vías Férreas de caño de acero D° 0,300 m - Longitud = 42m	Nº	1,00		